

香取土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 7 - 0 2 3 8 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	香取		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単河川維持工事（小野川護岸工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川維持					
路 線 河 海 名	一級河川利根川水系 小野川					
施 工 箇 所	香取市 牧野 外					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 7 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単河川維持工事（小野川護岸工）
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=40.0m	
	2	かごマット（多段積型） A=118m ²	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		50		
盛土工				m3		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	m3		30		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		20		
法覆護岸工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		130		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3		30		
多自然護岸工				式		1		
かごマット(多段積型)			かご本体材質亜鉛アルミメッキ鉄線;詰石種類割栗石;詰石規格15～20cm	m2		118		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
捨石工				m3		19		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1, 524×6, 096 (mm) ;作業 区分設置・撤去	m2		1, 997		
土木シート				m2		2, 720		
廃プラスチック（運搬）				t		8		
廃プラスチック（処分）				t		8		
仮設排水工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設排水			φ 1000	m		7		
仮設排水			φ 900	m		8		
仮設排水			φ 800	m		13		
土のう			製作・設置	袋		1,439		
土のう			撤去	袋		1,439		
水替工				式		1		
ポンプ排水			排水量0以上120 (m3/h) 未満;全揚程10m ;排水方法作業時排水	式		1		
土留・仮締切工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鋼矢板			鋼矢板型式II型;平均鋼矢板長さ10m; 鋼矢板打込長さ9m;平均鋼矢板引抜長さ9m	枚		220		
撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し工				m3		9		
殻運搬工				式		1		
殻運搬				m3		9		
殻処分工				式		1		
殻処分				t		23		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費				回		1		
仮設材運搬費			敷鉄板	t		345		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費			鋼矢板	t		106		
役務費				式		1		
借地料				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（小野川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		