

令和 8 年度

市道7253号線舗装修繕工事

工 事 設 計 書

市原市 不入

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節		
路線河川名		市道7253号線									
工事名		市道7253号線舗装修繕工事									
工事場所		市原市 不入									
							工事日数	100日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=141m 幅員W=3.26～6.54m 路面切削工 (t=50mm) A=792m² 表層工 改質As 密粒II型(20)DS3000 t=50mm A=792m² 区画線工 N=1式
------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801450
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道7253号線舗装修繕工事
路線河川名	市道7253号線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日 03:市原市
本工事区分	06-02;道路維持・修繕—道路修繕
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-1 現場管理費：一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路修繕		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
路面切削工		式	1			/4
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	792			第 1 号内訳書参照 @QB4996001-J01
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	40			第 2 号内訳書参照 @QB0038003-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	40			第 3 号内訳書参照 @QB0038051-J03
舗装打換え工		式	1			/4
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	792			第 4 号内訳書参照 @QB0662004-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	240			第 5 号内訳書参照 @Q10688001-J02
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	70			第 6 号内訳書参照 @Q10688001-J04
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式				/4
交通誘導警備員		人日	10			第 7 号内訳書参照 @Q11214002-J02
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
建設機械運搬費		台	2			第 8 号内訳書参照 @Q11197001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削費(持込) 路面切削		m2	1			第 1 号単価表参照 SCB430010-J02
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書		殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削廃材運搬費 殻運搬 (路面切削)		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB430020-J01	
計	1 m3 当り						

第 3 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 3 号単価表参照 SWB020051-J02
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

表層

改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚:50mm
3.0m超

@QB0662004-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB410260-J03
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 5 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書		溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し		1 m 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 6 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 7 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 8 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 8 号単価表参照 SWB010010-J01
計	1 台 当り					

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			MM001131014
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕	ホッパ容量 1.5 m ³	%	K2			MM001101005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 1 号 単価表 路面切削 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当 り					

SCB430010
J01 施工区分・平均切削深さ = 1 全面切削6cm以下（4000m2以下） J02 段差すりつけの撤去作業 = 2 有り
J03 費用の内訳 = 1 全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB430020-J01

第 2 号 単価表 殻運搬（路面切削） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB430020
J01 DID区間の有無 = 1
J04 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

J02 運搬距離 (km) (DID区間無) = 20 18.5km以下

第 3 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3	100			TY007600000
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 4 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	Z1			TZ004103005
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 17

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

改質As 密粒 II型（2 0）DS3000

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 5 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	1,000			TQ001036003
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 3

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

著しく有り

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 1

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 15cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 6 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	1,000			TQ001036027
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 3
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 5
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 7 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 8 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m
無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 20

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無