

数 量 総 括 表

数量総括表							
工事区分 (ﾎﾞｸﾞ ｶﾞ1)	工 種 (ﾎﾞｸﾞ ｶﾞ2)	種 別 (ﾎﾞｸﾞ ｶﾞ3)	細 別 (ﾎﾞｸﾞ ｶﾞ4)	規 格 (ﾎﾞｸﾞ ｶﾞ5)	単位	積算数量	計算数量
道路修繕工事					式	1	
	舗装工				式	1	
		路面切削工			式	1	
			路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し	m2	792	792.2
			搬運機	As般	m3	40	39.6
			処分	As般	m3	40	39.6
		舗装打換工					
			表層	改質As 密粒II型 (20)DS3000 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	792	792.2
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	240	236.7
			溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	70	69.9
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		人日	10	10.0

	算 定 式				数 量		
運搬処分	As殻						
		As舗装版取壊し		厚さ			
		792.2	×	0.05	=	39.6	39.6 m3
		39.6	×	2.35	=	93.1	93.1 t
区画線工	実線						
	136.16	+	100.53	=	236.7	236.7 m	
	左車線		右車線				
	中央破線						
			</				

No.	L	車道全幅		
		w	W	A
SP	20.000	3.500	3.380	67.600
+20		3.260		
+20	20.000	3.260	3.263	65.260
+40		3.265		
+40	20.000	6.530	6.530	130.600
+60		6.530		
+60	20.000	6.540	6.540	130.800
+80		6.540		
+80	20.000	6.540	6.535	130.700
+100		6.530		
+100	20.000	6.530	6.530	130.600
+120		6.530		
+120	20.000	6.530	6.530	130.600
+140		6.530		
+140	1.000	4.000	4.000	4.000
+141		4.000		
+39 延長	1.000	2.000	2.000	2.000
+40 控除		2.000		
	141.000	Wmax→	6.540	792.160
		Wmin→	2.000	