

工事名：公園等建設工事（秩父・遊具改修工）

数量総括表

[illegible]

数 量 調 書

工 種 (レベル2)	園路広場整備	種 別 (レベル3)	遊具改修工
---------------	--------	---------------	-------

1. コンクリート縁石取壊し			
V= 図面より = 0.2 m3			
2. Co殻運搬			
V= 図面より = 0.2 m3			
W= 2.35t/m3 × Co取壊し 0.2 m3 = 0.5 t			
2. 透水性ゴムチップ舗装 材料計算書参照			
A= 図面より = 11.8 m2			
3. コンクリート縁石 材料計算書参照			
L= 図面より = 7.1 m			
4. 階段・ゴムマット			
N= 図面より = 1.0 式			
5. 階段基礎 材料計算書参照			
N= 図面より = 1.0 基			

数 量 調 書

工 種 (レベル2)	園路広場整備	種 別 (レベル3)	遊具改修工
---------------	--------	---------------	-------

6. デッキ			
N= 図面より			
= 1.0 式			
7. デッキ基礎 材料計算書参照			
N= 図面より			
= 4.0 基			
8. ブリッジ			
N= 図面より			
= 1.0 式			
9. ゴムマット基礎 材料計算書参照			
N= 図面より			
= 1.0 基			
10. 遊具搬入工			
N=			
= 1.0 式			
11. 遊具組立据付工 階段, デッキ, ブリッジ, ゴムマット			
N=			
= 1.0 式			

遊具改修工	コンクリート縁石		10 m当たり
コンクリート縁石 A種 120×120×600 (透水性ゴムチップ舗装) モルタル 1:3 基礎コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 基礎砕石 RC-40 (植栽地) 240 250 340 20 100 100 120 50 120 50 170 220			
項 目	算 定 式	単位	数 量
基礎砕石	0.22×10.0	m2	2.2
RC-40 t=100			
基礎コンクリート	$0.17 \times 0.10 \times 10.0$	m3	0.2
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型枠	$0.10 \times 2 \times 10.0$	m2	2.0
一般型枠(小型構造物)			
モルタル	$0.12 \times 0.02 \times 10.0$	m3	0.02
1:03			
コンクリート縁石	$10.0/0.605$	個	16.5
A種 120×120×600			
床掘り	$V= (0.22 \times 0.10 + 0.47 \times 0.24) \times 10.0$	m3	1.3
埋戻し	$V= (0.47 \times 0.24 - (0.17 \times 0.10 + 0.12 \times 0.01 \times 0.12 \times 0.12)) \times 10.0$	m3	1.0

遊具改修工	デッキ基礎	10 基当たり	
100 500 50 50 100 80A G. L 基礎コンクリート ネガラミRB13 均しコンクリート 砕石 □ 400 □ 500			
項 目	算 定 式	単位	数 量
基礎砕石	0.5×0.5×10	m2	2.5
RC-40 t=100			
均しコンクリート	0.5×0.5×0.05×10	m3	0.13
σ ck=18N/mm ²			
型枠	(0.5×0.05)×4×10	m2	1.0
一般型枠(小型構造物)			
基礎コンクリート	0.4×0.5×0.4×10	m3	0.80
σ ck=18N/mm ²			
型枠	(0.4×0.5)×4×10	m2	8.0
一般型枠(小型構造物)			
床掘	0.5×0.5×0.75×10	m3	1.9
埋戻	0.45×0.10×0.50×2×10	m3	0.45

