

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 003 市原土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工（昼間）			式			30SH070000
掘削・床堀			式			40S0700000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3	1	m3				DWI00000 0 施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	120	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S0700010
機械埋戻し人力締め 埋戻材:購入洗砂	20	m3				DWI01000 0 施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂						DWI01000 0
	100	m3				施工 第0-0009号内訳表
基面整正						CB210080 0
	190	m2				施工 第0-0012号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	120	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	120	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	120	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋め戻し砂 仮置場～現場						CB210110 0
	110	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋め戻し砂						DWA08000 0
	110	m3				施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	120	m3				施工 第0-0019号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給材・撤去材運搬						40S0700040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料：残管						CB010410 0
	0.043	t				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0700050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種：GXDP、口径：φ75 機械						DWI06000 0
	277.2	m				施工 第0-0021号内訳表
管切断 管種：GXDP、口径：φ75						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0026号内訳表
GX形挿しリング切断溝切り加工および取付 口径：φ75						DWI07600 0
	14	口				施工 第0-0028号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ75						DWF53100 0
	277.2	m				施工 第0-0031号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	277.2	m				施工 第0-0032号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁(ソフトシール)及び筐設置 弁種別:ソフトシール、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	2		箇所			施工 第0-0033号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:デザイン						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0037号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0042号内訳表
区画線設置 実線 W=15cm 黄色(消火栓)						WB821210 0
	2		m			施工 第0-0043号内訳表
不断水連絡						40S0700150
			式			
不断水連絡工 口径:φ200×φ75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0047号内訳表
仕切弁等操作						40S0700200
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0048号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設工, B2布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0049号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m B1布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0056号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0060号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0064号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	21		m			CB430510 0 施工 第0-0066号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	3		m2			DWA09200 0 施工 第0-0067号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	1	m3				DWI55000 0 施工 第0-0069号内訳表
下層路盤工（小規模） 仕上り厚：t=350mm、路盤材：RC-40	3	m2				DWC07500 0 施工 第0-0070号内訳表
上層路盤工（小規模） 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30	3	m2				DWC07500 0 施工 第0-0072号内訳表
仮復旧表層 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満	3	m2				CB410260 0 施工 第0-0073号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm	3	m2				DWI51000 0 施工 第0-0074号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 影響部	11	m2				DWA09200 0 施工 第0-0076号内訳表
不陸整正工（小規模施工） 補足材厚：t=20mm 補足材：RM-30	13	m2				DWC02100 0 施工 第0-0077号内訳表
本復旧表層（車道） t=5cm 平均幅員：1.4m以上3.0m以下	13	m2				CB410260 0 施工 第0-0080号内訳表
殻運搬 As廃材	0.8	m3				CB227010 0 施工 第0-0081号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 市原						Z901145030 0
	2	t				
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0082号内訳表
路盤廃材処分費 市原						Z901143030 0
	3	t				
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	840	m				施工 第0-0066号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	194	m2				施工 第0-0067号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	40	m3				施工 第0-0069号内訳表
下層路盤工（小規模） 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	203	m2				施工 第0-0083号内訳表
上層路盤工（小規模） 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	203	m2				施工 第0-0084号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	203	m2				CB410260 0 施工 第0-0073号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm 路盤厚:t=200mm 再掘削部	9	m2				DWI51000 0 施工 第0-0085号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚t=50mm	194	m2				DWI51000 0 施工 第0-0074号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm 影響部	81	m2				DWA09200 0 施工 第0-0087号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:20mm 補足材:RM-30	275	m2				DWC02100 0 施工 第0-0088号内訳表
本復旧表層(車道) t=5cm 平均幅員:1.4m未満	275	m2				CB410260 0 施工 第0-0089号内訳表
殻運搬 As廃材	24	m3				CB227010 0 施工 第0-0081号内訳表
A S 廃材処分費 市原	56	t				Z901145030 0
土砂等運搬 路盤廃材	41	m3				CB210110 0 施工 第0-0082号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廢材処分費 市原						Z901143030 0
	83	t				
土砂等運搬 舗装切断排水						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0090号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	1,752	kg				
材料費-φ75用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1・φ75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	68	本				
G X形曲管 5° 5／8 φ 75 (接合部品別途)						ZW21020000 0
	4	本				
G X形曲管 11° 1／4 φ 75 (接合部品別途)						ZW21040000 0
	1	本				
G X形曲管 22° 1／2 φ 75 (接合部品別途)						ZW21060000 0
	5	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21080000 0
	7		本			
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21120000 0
	1		本			
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21140000 0
	4		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21300000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	2		台			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	32		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	12		本			
挿し口リング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	14		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 1 0 0 (形式2)						ZW33000000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	8		本			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	1		本			
K形栓 φ 7 5 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13340000 0
	1		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	3		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	2		本			
T頭ボルト・ナット M 1 6 × 8 5 A・K・K F形用						ZW14450000 0
	12		本			
割T字管V型 (K形受口) φ 2 0 0 × φ 7 5 鋳鉄用						ZW15666000 0
	1		組			
交通管理工						30SK070000
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						40SK071000
			式			
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	59		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	3.66		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0094号内訳表
共通仮設費（率分）						Z0011
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0091号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0092号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往復					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0018

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0020

機械掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0021

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

頁0-0022

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

機械埋戻し人力締め
埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンパ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
タパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0011号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0026

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0028
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り P=4 2.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0029
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=16 20.5km以下					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

土砂等運搬
運搬材料：埋め戻し砂

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0032
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り P=4 2.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

[illegible]

現場発生品運搬
運搬材料：残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0035

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=8	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ75

DWIO6000

機械

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0036

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0022号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0024号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0023号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

頁0-0039

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0027号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T ・ A ・ K ・ N S ・ G X ・ S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0042

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0043

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0029号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0046

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

仕切弁(ソフトシール)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0033号内訳表

弁種別:ソフトシール、口径:φ75

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0034号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0035号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0025号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=1 0.7m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0049

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.05	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0036号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=1 0.7m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0052

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:デザイン

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0053

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0038号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0039号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0040号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=5 単口消火栓デザイン鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0054

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0023号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0056

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用デザイン鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30442000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0041号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13`25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=5 単口消火栓デザイン鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	570	kg			Z004350009
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=2 黄 鉛・クロムフリー M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0045号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0046号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0064

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=1 洗浄作業（時間）			B=2 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0066

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A布設工, B2布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.4	t			DWG50200 施工 第0-0050号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.7	m			DWG50400 施工 第0-0051号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0052号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.7	m			DWG55800 施工 第0-0053号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0054号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.7 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=1.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0067

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0068

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0069

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0072

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.35	t			DWG50200 施工 第0-0057号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	288.5	m			DWG50400 施工 第0-0058号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0059号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	288.5	m			DWG55800 施工 第0-0053号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0054号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	22	箇所			DWG60500 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=288.5 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=1 1.5m			B=13.25 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=19 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械 L=22 使用回数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0074

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=19 供用日数 C=22 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0075

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0076

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	6	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	6	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	6	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	6	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=19 供用日数			B=13.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0061号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0062号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0063号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数			B=5 φ200 D=3 2.5m F=1 有		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0078

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000

試掘工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0081

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0061号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0051号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0065号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=1 有			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0083

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0084

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0068号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0086

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	44.45	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=350 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ°運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0089

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表
1
頁0-0091
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層
舗装厚:t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表
1
m2 当り
頁0-0092

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

頁0-0093

恢復舊撤去
鋪裝厚 $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0074号内訳表

1 m2 当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0068号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0068号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210130 施工 第0-0078号内訳表
振動ロー 運転		日			DK410080 施工 第0-0079号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=201.8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=4有 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0098

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道)
t=5cm 平均幅員:1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0099

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t				L001060001
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道)
t=5cm 平均幅員:1.4m以上3.0m以下

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表
1
頁0-0100
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=2 G=1	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0101

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0102

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=9 6.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0071号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

DWI51000

1 m2 当り

鋪裝厚 $t=50\text{mm}$ 路盤厚： $t=200\text{mm}$

再掘削部

[illegible]

施 工 内 訳 表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0068号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:20mm 補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0108

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210130 施工 第0-0078号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

本復旧表層(車道)
t=5cm 平均幅員:1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0109

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

本復旧表層(車道)
t=5cm 平均幅員:1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0110

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0111

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=14 60.0km以下					

頁0-0112

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0091号内訳表

1 t 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=4. 4 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1		t				Z006810001
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		t				
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）				B=4. 4 E=4 G=2	片道運搬距離（実数入力） 各種（実数入力） 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					