

< 参考資料 >

令和 8 年度

宮高倉川改修工事

工事設計書

東金市 中野 地先

東金市 経済環境部 農政課

農政課				工事番号				提出年月日			
市長		副市長		部長		課長		主幹兼副課長		副主幹兼係長	
設計主任		浄書校合									
年度科目		令和8年度 一般会計		第 5 款		第 1 項		第 5 目		第 14 節	
河 川 名		宮高倉川									
工 事 名		宮高倉川改修工事									
工 事 場 所		東金市 中野 地先						施 行 方 法		請 負	
								工事期限		令和9年1月18日限り	
工 事 費 総 額				円							
工 事 価 格				円							
消費税及び地方消費税相当額				円							

東 金 市

設
計
説
明

工事延長

$L = 21.95\text{m}$

鉄筋コンクリートB型柵渠

$B1500 \times H1200$

$L = 13.5\text{m}$

現場打ち水路

$B1500 \times H1200 \times L650$

$N = 1$ 箇所

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東金市
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事
施工場所	東金市中野地先
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	山武
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 4 号一 A
電力会社名	東京電力

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	工事延長		21.950	m		
2	鉄筋コンクリートB型柵渠	B1500×H1200	13.500	m		
3	現場打ち水路	B1500×H1200×L650	1.000	箇所		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
工事工種体系年番号	令和 7 年 4 号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	0%～5%以下
電力区分	低圧・業者持・1 年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休 2 日補正	補正なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

項 目 名	内 容
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035) *N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8) × ((標準値*N035) *N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値		%		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区
工事名	宮高倉川改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 埋戻工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 盛土材料	1.000	式		
・ 水路工	1.000	式		
・ ・ プレキャスト水路工	1.000	式		
・ ・ 現場打ち水路工	1.000	式		
・ 附帯工	1.000	式		
・ ・ 土のう工	1.000	式		
・ ・ コンクリート工	1.000	式		
・ ・ 耕地復旧工	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区
工事名	宮高倉川改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		
・ ・ 地下水位低下工	1.000	式		
・ ・ 水替工	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・ ・ 運搬費	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区
工事名	宮高倉川改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
床掘り	30.000	m3			歩A・単A B単 1号
人力掘削	1.000	m3			歩A・単A B単 2号
基面整正	17.000	m ²			歩A・単A B単 3号
合 計					
・埋戻工	1.000	式			
埋戻	8.000	m3			歩A・単A B単 4号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
盛土	21.000	m3			歩A・単A B単 5号
合 計					
・盛土材料	1.000	式			
購入土	3.000	m3			歩A・単A B単 6号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区
工事名	宮高倉川改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ プレキャスト水路工	1.000	式			
鉄筋コンクリートB型柵渠 B1500×H1200	13.500	m			歩A・単A B単 7号
合 計					
・ ・ 現場打ち水路工	1.000	式			
現場打ち水路 B1500×H1200×L650	1.000	箇所			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ 附帯工	1.000	式			
・ ・ 土のう工	1.000	式			
土のう積み	2.000	m3			歩A・単A B単 9号
合 計					
・ ・ コンクリート工	1.000	式			
コンクリート	1.000	式			歩A・単A B単 10号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 耕地復旧工	1.000	式			
耕地復旧	232.000	m ²			歩 A ・ 単 A B 単 11 号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区
工事名	宮高倉川改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
敷鉄板	232.000	m ²			歩A・単A B単 12号
合 計					
・ ・ 地下水位低下工	1.000	式			
簡易ウェルポイント	1.000	式			歩A・単A B単 13号
合 計					
・ ・ 水替工	1.000	式			
水替え設置	1.000	箇所			歩A・単A B単 14号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区
工事名	宮高倉川改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
・ 共通仮設 (積上げ)	1.000	式			
・ ・ 運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	40.00	ton			歩A・単A B単 15号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	人力掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリートB型柵渠 B1500×H1200		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下,	15.000	m			S単 5号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 養生無し, -, -, -, 18-8	1.800	m3			S単 17号
	-25(20)(高炉B) W/C65%					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, , 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	18.500	㎡			S単 15号
	太鼓落し設置	15.000	m			T単 1号
	吸出し防止材設置	15.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	現場打ち水路 B1500×H1200×L650		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 21-1	0.600	m3			S単 18号
	2-25(20)(高炉B) W/C55%					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.900	㎡			S単 20号
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.048	ton			S単 4号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8	0.100	m3			S単 19号
	-25(20)(高炉B) W/C65%					
	SP 型枠					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般型枠, 均しコンクリート	0.200	m ²			S 単 21号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する,, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.400	m ²			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	土のう積み		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置	1.000	m ³			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 養生無し, -, -, -, 18-8 -25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金5期地区					
工事名	宮高倉川改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去	1.000	m ²			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	簡易ウエルポイント		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	簡易ウエルポイント工 (ウエルポイント設置撤去) 設置 (打込み)	8.000	本			S単 22号
	簡易ウエルポイント工 (ウエルポイント設置撤去) 撤去	8.000	本			S単 23号
	簡易ウエルポイント工 (ポンプ設置・撤去) 設置	1.000	組			S単 24号
	簡易ウエルポイント工 (ポンプ設置・撤去) 撤去	1.000	組			S単 25号
	簡易ウエルポイント工 (ポンプ運転管理) 作業時排水		日			S単 26号
	損料 (簡易ウエルポイント器具損料)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ウェルポイント類	8.000	本			S 単 27号
	損料 (簡易ウェルポイント器具損料)					
	ヘッダーパイプ類	5.000	本			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	水替え設置		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S 単 8号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S 単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区					
工事名	宮高倉川改修工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D13				
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	一 無し				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 5号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2) 柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 柵渠 1 組当たりアーム間隔(m/組) 4) 柵渠型式	1.5(m/組) B型				
	5) 柵渠材料断面の規格(㎡) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			
	運転手(特殊)		人			
	軽油					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハ°トル給油		L			
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			
	*** S 単一 6号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)		時間			
	軽油 ハ°トル給油		L			
	運転手(一般)		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 7号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	仕拵え～設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 9号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 10号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分（賃料機械）					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ﾊﾟﾎｰﾙ給油		L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 11号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S単－ 12号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 現場制約あり				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	- -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 13号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単－ 14号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 15号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 16号 ***					

歩A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,-, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	養生無し -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 18号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－, －,－,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	－				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	－				
	7)現場内小運搬の有無	－				
	8)打設高さ、水平打設距離	－				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－, －,－,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	－				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	－				
	7)現場内小運搬の有無	－				
	8)打設高さ、水平打設距離	－				
	9)長期割引単価区分					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
	簡易ウエルポイント工 (ウエルポイント設置撤去)		本		100.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ウエルポイント工（ウエルポイント設置撤去） 設置（打込み）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	設置（打込み）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 23号 ***					
	簡易ウエルポイント工（ウエルポイント設置撤去）		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	簡易ウエルポイント工（ウエルポイント設置撤去） 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 100.000 本

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S単ー 24号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ 設置・撤去)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ 設置・撤去) 設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価		組			
	*** S単ー 25号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ 設置・撤去)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ポンプ 設置・撤去) 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価		組			
	*** S単－ 26号 ***					
	簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理）		日		1.000 日	歩A
	簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理） 作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	当たり算出
	1) 運転区分 2) ポンプ設置組数(組)	作業時排水 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	小型うず巻ポンプ（自吸式・D） 口径100mm 10PS H=15m		日			
	軽油 パトロール給油		L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 27号 ***					

歩A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	当たり算出
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウエルポイント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	本工事で設置した場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ウエルポイント類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 28号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	本工事で設置した場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm		本			
	水抜きフィルター φ 40		個			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区					
工事名	宮高倉川改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	太鼓落とし設置		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	普通作業員		人			S単 3号
	太鼓落とし 松 長4m 厚15cm	8.000	本			
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	16.000	本			
	合 計					算出数量 15.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
	吸出し防止材設置		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	普通作業員		人			S単 3号
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	41.700	m ²			
	水抜きフィルター φ40	80.000	個			
	合 計					算出数量 15.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 12号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 現場制約あり				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	- -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S 単－ 13号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分					
	パヅクホ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バケツ容量0.45m3		日			
	運転手（特殊）		人			
	軽油		L			
	バトロール給油					
	単 価		m3			
	*** S 単－ 14号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 15号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バ ッ ク 杓 [クロー型・～超低・排対型 (～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 16号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1. 000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17. 5cmを超え20. 0cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
	～0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17. 5cmを超え20. 0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バ ッ ク 杓 [クロー型・～超低・排対型 (～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区
工事名	宮高倉川改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 17号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 養生無し, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単－ 18号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,-, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			人			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			
	軽油 ハートル給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 20号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 21号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東金 5 期地区				
工事名	宮高倉川改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			