

積算参考資料

工事名：道路安全施設工事（道路照明灯更新工その3）

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、埼玉県建設工事標準請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

埼玉県東松山県土整備事務所

共通仮設費率補正	1.02	倍
現場管理費率補正	1.03	倍

積算參考資料

[illegible]

資材単価一覧表

工事名：道路安全施設工事（道路照明灯更新工その3）
工事場所：一般国道254号外／比企郡小川町勝呂地内外

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価等	積算資料等	見積等	決定単価	摘要
1	丸形アース棒	φ14×1200mm	本	●	●		—	
2	照明共架アーム	共架アーム（小型）	基			●	174,683	
3	テーパーポール	T=4.5m ペース型、歩道橋用	本			●	375,100	
4	LED道路灯	歩道橋用	台			●	128,680	
5								
6								
7								
8								
9								
10								

工事名:道路安全施設工事(道路照明灯更新工その3)

1. 共架照明灯撤去(大型)【10基当り】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11	—	—	
普通作業員		人	7.5	—	—	
運転手(特殊)		人	6	—	—	
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	2.5	—	—	
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	2.5	—	—	
諸雑費(まるめ)		式	1	—	—	

2. 共架照明灯設置(小型)【10基当り】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	19	—	—	
普通作業員		人	12	—	—	
運転手(特殊)		人	10	—	—	
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	4	—	—	
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	4	—	—	
諸雑費(まるめ)		式	1	—	—	

3. 歩道橋照明灯撤去【1基当り】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	—	—	
普通作業員		人	0.6	—	—	
運転手(特殊)		人	0.6	—	—	
トラック式アースオーガ(建柱車)	オーガ径φ450mm、吊能力2t	hr	1	—	—	
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ、作業床高さ9.7m	日	0.3	—	—	
諸雑費(まるめ)		式	1	—	—	

4. 歩道橋照明灯設置【1基当り】

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	—	—	
普通作業員		人	1.2	—	—	
運転手(特殊)		人	1.2	—	—	
トラック式アースオーガ(建柱車)	オーガ径φ450mm、吊能力2t	hr	2	—	—	
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ、作業床高さ9.7m	日	0.5	—	—	
諸雑費(まるめ)		式	1	—	—	