

工事箇所：羽生市大字藤井上組（西）地内（市道6067号線外）

[illegible]

工事箇所：羽生市大字藤井上組（西）地内（市道6067号線外）

[illegible]

土 工 数 量 調 書 (市道 6 0 6 7 号線)

土工

舗装版切断 (t=5cm) L= 12.9 m

L= 3.80 + 3.60 + 5.45 = 12.85

切断濁水处理 V= 0.02 m³

V= 12.9 × 0.13 / 100 = 0.017

舗装版破碎 (t=5cm) A= 191.1 m²

A= 191.11

殻運搬処理 V= 9.6 m³

V= 191.11 × 0.05 = 9.56

舗 装 工 数 量 調 書 (市道 6 0 6 7 号線)

舗装工

不陸整正 (再生粒調碎石 平均t=3cm) A= 191.1 m2

A= 191.11

表層 (再生密粒度A s t=5cm) A= 191.1 m2

A= 191.11 (面積計算書より)

土 工 数 量 調 書 (市道 6 0 4 3 号線)

土工

舗装版切断 (t=5cm) L= 18.9 m

L= 4.90 + 8.87 + 5.08 = 18.85

切断濁水处理 V= 0.03 m3

V= 18.9 × 0.13 / 100 = 0.025

舗装版破碎 (t=5cm) A= 421.8 m2

A= 426.86 - 5.07 = 421.79

殻運搬処理 V= 21.3 m3

V= 426.86 × 0.05 = 21.34

構造物取壊し工 A= 0.8 m3

V= 0.15 × 0.15 × 33.8 = 0.76

殻運搬処理 V= 0.8 m3

V= 0.76

舗 装 工 数 量 調 書 (市道 6 0 4 3 号線)

舗装工

上層路盤 (再生粒調碎石 t=10cm) A= 5.1 m2

A= 0.15 × 33.8 = 5.07

不陸整正 (再生粒調碎石 平均t=3cm) A= 421.8 m2

A= 426.86 - 5.07 = 421.79

表層 (再生密粒度A s t=5cm) A= 426.9 m2

A= 426.86 (面積計算書より)

区 画 線 工 数 量 調 書 (市道 6 0 4 3 号線)

区画線工

溶融式区画線 (実線15cm・黄) L= 6.0 m

L= 3.00 × 2 = 6.00 (消火栓)

溶融式区画線 (ゼブラ45cm・白) L= 2.5 m

L= 2.50 × 1 = 2.50 (停止線)

溶融式区画線 (矢印・文字15cm換算・白) L= 18.6 m

L= 18.64 (止まれ)

