

長生土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 1 - 0 3 6 2 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	長生		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 3
工 事 名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単交通安全対策					
路 線 河 海 名	一般県道長柄大多喜線 外					
施 工 箇 所	長生郡長南町長南 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単交通安全対策	長生郡長南町長南 外	一般県道長柄大多喜線 外	

費 目	本工事費	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）
-----	------	---------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	路側防護柵工 L = 1 0 0 m	
	2	防止柵工 L = 3 0 0 m	
	3	区画線工 L = 4 , 7 0 0 m	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
防護柵工				式		1		
路側防護柵工				式		1		
防護柵設置(ガードレール)			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m		100		
防護柵撤去(ガードレール)				式		1		
現場発生品運搬			発生材種類	式		1		
防止柵工				式		1		
転落(横断)防止柵設置			柵高1.1m;作業区分コンクリート建込	m		300		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
転落(横断)防止柵撤去			柵高1.1m;作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m		300		
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔			作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	孔		101		
殻運搬			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.1		
現場発生品運搬			発生材種類	式		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3,000		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,500		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		100		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		100		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋳	道路鋳規格貼付式;施工区分小型鋳;施工規模30個以上	個		300		
車線分離標	車線分離標規格支柱φ80、ベースφ250、H=400;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本以上30本未満	本		25		
車線分離標	車線分離標規格支柱φ80、ベースφ250、H=650;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本以上30本未満	本		25		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		