

数 量 総 括 計 算 書

(L1)道路修繕

工事名：県単交通安全対策（二種）工事（長南外・安全施設工）

工種・種別・細別	計算式	計算値	設計数量	備 考
(L2)防護柵工			1 式	
(L3)路側防護柵工			1 式	
(L4)ガードレール設置 (Gr-C-4E)	土中建込、Gr-C-4E	100.0	100 m	
(L4)ガードレール撤去 (Gr-C-4E)	土中建込、Gr-C-4E	100.0	100 m	
(L4)現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊、1.5t超2.0t以下 16.0kg/m×100m/1000/2.0t	0.80	1 回	
(L3)防止柵工			1 式	
(L4)転落防止柵設置	Co建込、ビーム・パネル式、支柱間隔3m、4段	300.0	300 m	
(L4)転落防止柵撤去	Co建込、ビーム・パネル式、支柱間隔3m 4段	300.0	300 m	
(L4)コア削孔	コンクリートコア、φ80 (300÷3)+1	101.0	101 孔	
(L4)コンクリート殻運搬	$\pi \times 0.04\text{m} \times 0.04\text{m} \times 0.2\text{m} \times 101\text{本}$	0.10	0.1 m3	
(L4)コンクリート殻処分	$\pi \times 0.04\text{m} \times 0.04\text{m} \times 0.2\text{m} \times 101\text{本}$	0.10	0.1 m3	
(L4)現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊、1.5t超2.0t以下 14.0kg/m×300m/1000/2.0t=2.1回	2.10	3 回	
(L2)区画線工			1 式	
(L3)区画線工			1 式	
(L4)融解式区画線 実線15cm、白		3000.0	3000 m	
(L4)融解式区画線 破線15cm、白		1500.0	1500 m	
(L4)融解式区画線 破線30cm、白		100.0	100 m	
(L4)融解式区画線 文字15cm、白		100.0	100 m	
(L2)道路附属施設工			1 式	
(L3)道路附属物工			1 式	
(L4)道路鋳	小型鋳、両面反射、貼付樹脂幅10cm	300.0	300 個	
(L4)車線分離標	固定式（貼付式）、支柱φ80、ベースφ250、H=400	25.0	25 本	
(L4)車線分離標	固定式（貼付式）、支柱φ80、ベースφ250、H=650	25.0	25 本	
(L2)仮設工			1 式	
(L3)交通管理工			1 式	
(L4)交通誘導警備員		1.0	1 式	
(L2)スクラップ			1 式	
(L3)スクラップ控除			1 式	
(L4)スクラップ控除 ガードレール	ヘビーH3 16.0kg/m×100m	1.60	1.6 t	スクラップ計 5.8 t
(L4)スクラップ控除 転落防止柵	ヘビーH3 14.0kg/m×300m	4.20	4.2 t	