

補助公共 道路改築事業（国道・連携）

その92植栗中之条IC橋下部工検査路ほか工事 質問回答書6

	質問内容	回答内容
1	見積参考資料7-1-1、7-2-1、7-3-1の階段ステップの想定している歩掛をご教示お願いいたします。	10mあたり1.9人を採用している。
2	見積参考資料P1に工種区分が鋼橋製作工と記載がございますが鋼橋架設工として積算していると考えてよろしいでしょうか。	鋼橋製作工で積算しています。
3	見積参考資料15-1のラダークレーン12～13 t吊賃料を長期割なしの単価を想定していると考えてよろしいでしょうか。	県単価賃料を見込んでいる。
4	設計書P2に植栗・中之条IC橋と深沢橋と設計書が2箇所となっておりますがこちらは群馬県積算基準の施工箇所が点在する工事の積算ではなく2箇所を合算して間接費を算出していると考えてよろしいでしょうか。	2箇所合算となります。
5	設計書P8の共通仮設費に現場環境改善費(率分)が記載がありませんが当初は、計上せず設計変更で計上すると考えてよろしいでしょうか。	現場条件から不要と想定しています。

6	設計書P8に現場管理費が記載されておりません。計上すると考えてよろしいでしょうか。	検査路単独の工事の積算基準にのっとり計上していません。
7	見積参考資料1-1の寸法エキストラは、計上されていないと考えてよろしいでしょうか。	寸法エキストラは計上されていません。
8	見積参考資料4-1、12-1の溶融亜鉛メッキHDZT49、HDZT63、HDZT77の規格及び施工規模をご教示ください。	今回の施工規模から50 t、鉄骨単体を採用している。
9	見積参考資料10-1の「コンクリートアンカーM16×125mmスリーブ打込み式」単価は、摘要欄に「物価P64、積算P71」と記載がありますが、どの単価を採用されておりますでしょうか。	見積参考資料「特別調査及び見積により決定した単価一覧」の単価を採用している。
10	見積参考資料2-1の「打込みアンカーM16×100mm スリーブ打込み式」単価は、物価P64、積算P71に記載の「芯棒打込み式M16×100mm」を採用されておりますでしょうか。	スリーブ打込み式M16×120mm単価を準用採用しています。