

令和 8 年度

令和8年度 本町地内配水管布設替工事 第1工区

伊奈町本町一丁目地内

数 量 計 算 書

目 次

1	φ 200 配水管工事	1
2	φ 100 配水管工事	7
3	φ 75 配水管工事	13
4	φ 50 配水管工事	19
5	仮設管工事	26
6	給水管工事	32
7	仮設給水管工事	38
8	延 長 調 書	43
9	工 期 算 定 表	49

φ 200mm

配水管工事

(材料)

名 称	口 径 ・ 規 格 等	図面番号		単位	計	寸法(m)	
		1	切管			単位当り	延長
ダクタイル鋳鉄管	φ 200×5000 GX形1種 内面粉体塗装	21	5	本	26	5.00	130.00
二受T字管	φ 200×100 GX形 内面粉体塗装	2		個	2	0.50	1.00
F付T字管	φ 200×75 GX形 内面粉体塗装	1		個	1	0.47	0.47
両受曲管	φ 200×45° GX形 内面粉体塗装	2		個	2	0.24	0.48
継輪	φ 200 K形 内面粉体塗装	2		個	2	—	—
ソフトシール仕切弁	φ 200 GX形 両受 内面粉体塗装	2		基	2	0.26	0.52
ソフトシール仕切弁	φ 200 GX形 受挿 内面粉体塗装	1		基	1	0.61	0.61
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	3		組	3	—	—
異形管接合部品	φ 200 GX形 内面粉体塗装	12		組	12	—	—
ライナ	φ 200 GX形 内面粉体塗装	6		組	6	0.04	0.24
切管用挿口リング	φ 200 GX形		9	組	9	—	—
特殊押輪	φ 200 K形 A級 3Dk以上 BN ゴム輪 共	4		組	4	—	—
不断水簡易弁	φ 200 DIP用	1		組	1	—	—
弁筐	簡易弁 台座付 内ねじ式	1		組	1	—	—
洗管材	φ 200 ポリピグ ベアソフト 2段落仕様			組	1	—	—
* うず巻式F付T字管	* 延長計上 φ 200×75 GX形	1		個	1	0.57	0.57
* ライナ	* 延長計上 φ 150 GX形	1		個	1	0.04	0.04
						計	133.93
延長						=	131.58
管路延長 133.93 - 2.35 - 0.00						=	131.58

φ 200mm 配水管工事 (労務)

[illegible]

φ 200mm 配水管工事 (土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	298.5	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.401	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	68.1	
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	21.5	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	4.8	
人力掘削工	人力	m ³	0.4	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	121.9	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	101.4	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	122.3	
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	21.5	
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	21.5	
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	21.5	仮復旧
舗装工(歩道一般)	歩道路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 10cm	m ²	56.8	
舗装工(歩道一般)	表層工 人力 再生細粒度アスコン 3cm	m ²	56.8	仮復旧
舗装工(歩道出入A)	歩道路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 27cm	m ²	11.3	
舗装工(歩道出入A)	表層工 人力 再生細粒度アスコン 3cm	m ²	11.3	仮復旧

[illegible]

算 信 事 工 十

 $\phi 200$ [illegible]

φ 100mm

配水管工事

(材料)

名 称	口 径 ・ 規 格 等	図面番号		単位	計	寸法(m)	
		1,2	切管			単位当り	延長
ダクタイル鋳鉄管	φ 100×4000 GX形1種 内面粉体塗装	22	3	本	25	4.00	100.00
曲管	φ 100×11 1/4° GX形 内面粉体塗装	1		個	1	0.36	0.36
曲管	φ 100×5 5/8° GX形 内面粉体塗装	3		個	3	0.36	1.08
継輪	φ 100 K形 内面粉体塗装	2		個	2	—	—
ソフトシール仕切弁	φ 100 GX形 両受 内面粉体塗装	2		基	2	0.18	0.36
ソフトシール仕切弁	φ 100 GX形 受挿 内面粉体塗装	1		基	1	0.49	0.49
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	3		組	3	—	—
異形管接合部品	φ 100 GX形 内面粉体塗装	10		組	10	—	—
ライナ	φ 100 GX形 内面粉体塗装	4		組	4	0.03	0.12
切管用挿口リング	φ 100 GX形		5	組	5	—	—
特殊押輪	φ 100 K形 A級 3Dk以上 BN ゴム輪共	4		組	4	—	—
VCジョイント	φ 100 離脱防止金具付 内面粉体塗装	1		組	1	0.01	0.01
不断水ABS止水資材	φ 100 VP用	1		組	1	—	—
洗管材	φ 100 ポリピグ ベアソフト 2段落仕様			組	1	—	—
* 二受T字管	* 延長計上 φ 200×100 GX形	1		個	1	0.17	0.17
* うず巻式F付T字管	* 延長計上 φ 100×75 GX形	1		個	1	0.57	0.57
* ライナ	* 延長計上 φ 100 GX形	1		個	1	0.03	0.03
						計	103.19
延長						=	102.63
残管長							
管路延長	103.19	-	0.56	-	0.00	=	102.63

φ 100mm 配水管工事 (労務)

名称	口径・規格等	算 式	単位	計
鋳鉄管布設工	φ 100 機械	102.63	m	102.6
鋳鉄管継手工	φ 100 GX形 直管	25 - 1 (消火栓)	口	24
鋳鉄管継手工	φ 100 GX形 異形管		口	10
メカニカル継手工	φ 100 特押 3Dk	4 (特押)	口	4
メカニカル継手工	φ 75 特押	2 (VC)	口	2
鋳鉄管切断工	φ 100		口	1
鋳鉄管切断溝切加工	φ 100 GX形		口	6
鋳鉄管溝切加工	φ 100 GX形		口	1
継手挿口加工	φ 100 GX形		口	5
仕切弁設置工	φ 100		基	3
弁筐設置工			箇所	3
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	102.63	m	102.6
管明示テープ工	φ 100	102.63	m	102.6
埋設シート工	W150 2折タイプ	102.63 - 0.85 (仕切弁)	m	101.8
不断水ABS止水工	φ 100 VP用		箇所	1
既設管切断工	φ 100 DIP	2 (既設管)	口	2
既設管切断工	φ 100 VP	1 (既設管)	口	1
既設鋳鉄管撤去工	φ 100	5.34	m	5.3
撤去管積卸・運搬費	φ 100 運搬距離 11km 4t	5.34 × 0.0203 t/m	t	0.108
撤去管処分費	φ 100 鋳鉄管		t	0.108
既設塩ビ管撤去工	φ 100	97.29	m	97.3

φ 100mm 配水管工事 (土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	219.1	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.305	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	61.8	
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	4.0	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	3.6	
人力掘削工	人力	m ³	0.5	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	83.2	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	59.9	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	83.6	
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	61.8	
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	61.8	
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	61.8	仮復旧
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	4.0	
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	4.0	
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	4.0	仮復旧
山留工	軽量鋼矢板 2.0m 水圧式サポート 軽量金属支保工 1段	m	2.5	

φ 75mm 配水管工事 (労務)				
名称	口径・規格等	算 式	単位	計
鋳鉄管布設工	φ 75 機械	13.42	m	13.4
鋳鉄管継手工	φ 75 GX形 直管		口	3
鋳鉄管継手工	φ 100 GX形 異形管		口	1
鋳鉄管継手工	φ 75 GX形 異形管		口	3
鋳鉄管切断工	φ 75		口	1
鋳鉄管切断溝切加工	φ 75 GX形		口	1
継手挿口加工	φ 75 GX形		口	1
メカニカル継手工	φ 75 特押	2(VC)	口	2
鋼管布設工	80A	3.90	m	3.9
鋼管継手工	80A		口	6
フランジ継手工	φ 75		口	2
仕切弁設置工	φ 75		基	2
弁筐設置工	仕切弁		箇所	1
弁筐設置工	排泥弁		箇所	1
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75	13.42	m	13.4
管明示テープ工	φ 75	17.32	m	17.3
埋設シート工	W150 2折タイプ	17.32 - 0.71(仕切弁)	m	16.6
不断水ABS止水工	φ 75 VP用		箇所	1
既設管切断工	φ 75 VP	1(既設管)	口	1
既設塩ビ管撤去工	φ 75	13.42	m	13.4
側溝コア抜き工	80A用 補修		箇所	1
グレーチング蓋工	T-14 W400×L600(歩道)		箇所	1

φ 75mm 配水管工事 (土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	37.0	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.087	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	3.5	
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	7.6	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	1.1	
人力掘削工	人力	m ³	0.3	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	13.3	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	9.7	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	13.5	
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	2.9	
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	2.9	
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	2.9	仮復旧
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	7.6	
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	7.6	
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	7.6	仮復旧
舗装工(歩道一般)	歩道路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 10cm	m ²	0.6	

φ75
土工事計算書

 $\phi 75$ [illegible]

φ 50mm

配水管工事

(材料)

名 称	口 径 ・ 規 格 等	図面番号		単位	計	寸法(m)	
		1,2	切管			単位当り	延長
HI-VP直管	φ 50 × 5000 RR形	11	4	本	15	5.00	75.00
HI-VP直管	φ 50 × 4000 TS形		2	本	2	4.00	8.00
サドル分水栓	φ 200 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	1		個	1	—	—
サドル分水栓	φ 100 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	1		個	1	—	—
HI-SGR両受ベンド	離脱防止内蔵 φ 50 × 45° RR形	2		個	2	0.32	0.64
VSジョイント	φ 50 離脱防止金具付 内面粉体塗装	1		個	1	0.03	0.03
PVジョイント	φ 50 離脱防止金具付 内面粉体塗装	1		個	1	0.05	0.05
HIソケット	φ 50	2		個	2	—	—
離脱防止金具	φ 50	6		個	6	—	—
ソフトシール仕切弁	φ 50 両受 塩ビ用 離脱一体型 内面粉体塗装	2		基	2	0.22	0.44
弁筐	バラ絵 台座付 内ねじ式	2		組	2	—	—
不断水ABS止水資材	φ 50 PP用	1		組	1	—	—
						計	84.16
延長					=	79.73	
残管長							
管路延長	84.16 - 2.88 - 1.55				=	79.73	

φ 50mm 配水管工事 (労務)

[illegible]

φ 50mm 配水管工事 (土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	170.3	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.232	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	49.1	
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	2.0	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	2.7	
人力掘削工	人力	m ³	0.4	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	62.2	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	44.4	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	62.6	
路盤工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	49.1	
路盤工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	49.1	
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	49.1	仮復旧
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	2.0	
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	2.0	
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	2.0	仮復旧
山留工	軽量鋼矢板 2.0m 水圧式サポート 軽量金属支保工 1段	m	2.0	

[illegible]

仮設管工事

(材料)

名 称	口 径 ・ 規 格 等	図面番号		単位	計	寸法(m)	
		3,4				単位当り	延長
仮設管材料	SUS 50A			換算	532.5		327.31
VP直管	φ 50 × 4000 TS形			本	1	4.00	2.25
サドル分水栓	φ 200 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	2		個	2	—	—
サドル分水栓	φ 100 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	1		個	1	—	—
TSソケット	φ 50	4		個	4	—	—
TSソケット	φ 50 × 40	1		個	1	—	—
閉栓用キャップ	φ 50	3		個	3	—	—
仕切弁蓋	仮設用 150	5		個	5	—	—
						計	329.56
延長					=	329.56	
管路延長 329.56					=	329.56	
残管長 - 0.00							

仮設管工事(50A) (材料)

名 称	形状・寸法	数量	単位	実延長		換算延長		単位 (kg)	重量 (kg)
				単位長	延長	単位長	延長		
直管	SUS 50A 4.0m	48	本	4.00	192.00	4.00	192.00	11.6	556.8
直管	SUS 50A 2.0m	33	本	2.00	66.00	2.00	66.00	5.8	191.4
直管	SUS 50A 1.0m	15	本	1.00	15.00	1.00	15.00	2.9	43.5
直管	SUS 50A 0.5m	24	本	0.50	12.00	0.50	12.00	1.5	36.0
直管	SUS 50A 0.3m	12	本	0.30	3.60	0.50	6.00	0.9	10.8
フレキ管	SUS 50A 1.0m	30	本	1.00	30.00	4.00	120.00	3.4	102.0
エルボ	SUS 50A 90°	7	個	0.31	2.17	1.50	10.50	0.8	5.6
エルボ	SUS 50A 45°	0	個	0.21	0.00	1.50	0.00	0.6	0.0
チーズ	SUS 50A	7	個	0.36	2.52	1.50	10.50	1.0	7.0
片プレーンエンド	SUS 50A	5	個	0.30	1.50	0.50	2.50	0.9	4.5
片プレーンエンド	SUS 80A	0	個	0.50	0.00	0.50	0.00	2.2	0.0
レジャーサ	SUS 80A × 50A	0	個	0.24	0.00	1.50	0.00	0.9	0.0
ボールバルブ	SUS 50A	14	個	0.18	2.52	3.00	42.00	3.3	46.2
取出ジョイント	SUS 50A - 20A	23	個	—	—	1.50	34.50	1.7	39.1
取出ジョイント	SUS 50A - 25A	1	個	—	—	1.50	1.50	1.7	1.7
ジョイント	SUS 50A	167	個	—	—	—	—	1.0	167.0
ジョイント	SUS 80A	0	個	—	—	—	—	1.5	0.0
VSジョイント	SUS 50A	5	個	—	—	4.00	20.00	9.6	48.0
VCジョイント	SUS 80A	0	個	—	—	4.00	0.00	11.1	0.0
計					327.31		532.50		1,259.6

仮設管工事

(勞務)

[illegible]

仮設管工事

(土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	50.4	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.083	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	26.3	
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	4.0	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	1.7	
人力掘削工	人力	m ³	0.9	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	12.8	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	5.8	
発生土埋戻工	機械 良質発生土 タンパ締固	m ³	7.3	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	6.4	
路盤工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	0.6	
路盤工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	0.6	
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	16.7	仮復旧
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	1.8	
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	1.8	
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	7.9	仮復旧

給水管工事

(材料)

名 称	口 径 ・ 規 格 等	図面番号		単位	計	寸法(m)	
		6				単位当り	延長
HI-VP直管	φ 50 × 4000 TS形	1.60		本	1	4.00	1.60
HI-VP直管	φ 40 × 4000 TS形	4.00		本	1	4.00	4.00
HI-VP直管	φ 30 × 4000 TS形	1.60		本	1	4.00	1.60
HI-VP直管	φ 20 × 4000 TS形	81.70		本	21	4.00	81.70
サドル分水栓	φ 200 × 50 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	2		個	2	—	—
サドル分水栓	φ 200 × 25 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	8		個	8	—	—
サドル分水栓	φ 100 × 40 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	1		個	1	—	—
サドル分水栓	φ 100 × 25 DIP用 防食フィルム 密着コア ろくろ継手	10		個	10	—	—
サドル分水栓	φ 50 × 20 VP用 防食フィルム ろくろ継手	5		個	5	—	—
HIエルボ	φ 50	2		個	2	—	—
HIエルボ	φ 30	2		個	2	—	—
HIエルボ	φ 20	46		個	46	—	—
HIソケット	φ 50	1		個	1	—	—
HIソケット	φ 40	1		個	1	—	—
HIソケット	φ 20	32		個	32	—	—
HIソケット	φ 50 × 40	1		個	1	—	—
HIソケット	φ 40 × 30	1		個	1	—	—
HIソケット	φ 25 × 20	17		個	17	—	—
HIソケット	φ 20 × 13	6		個	6	—	—
止水栓	φ 20 ろくろ・Mユニオン(HIナット)	15		個	15	—	—
止水栓筐	宅地用	15		組	15	—	—
MCユニオン	φ 50 接続	1		個	1	—	—
MCユニオン	φ 40 接続	1		個	1	—	—
MCユニオン	φ 30 接続	1		個	1	—	—

給水管工事

(勞務)

[illegible]

給水管工事

(土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	113.8	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.190	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	20.6	
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	7.9	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	1.9	
人力掘削工	人力	m ³	5.1	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	32.2	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	23.5	
発生土埋戻工	人力 良質発生土 タンパ締固	m ³	5.1	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	32.2	
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	14.3	
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 15cm	m ²	14.3	
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	14.3	仮復旧
舗装工(町車道2層)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 RC-40 20cm	m ²	7.9	
舗装工(町車道2層)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 RM-40 22cm	m ²	7.9	
舗装工(町車道2層)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	7.9	仮復旧

[illegible]

仮設給水管工事

(勞務)

[illegible]

仮設給水管工事

(土工)

工 種	規 格	単位	数量	備 考
舗装切断	15cmまで As	m	33.2	
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m ³	0.040	
舗装版破碎処理工	舗装厚 10cmまで	m ²	16.6	
As廃材処理工	0.20m ³ BH 運搬距離 9.0km 4t DT	m ³	0.8	
人力掘削工	人力	m ³	2.1	
機械掘削工	0.20m ³ BH	m ³	13.2	
砂埋戻工	0.20m ³ BH 機械 細目川砂 タンパ締固	m ³	8.0	
発生土埋戻工	機械 良質発生土 タンパ締固	m ³	3.7	
発生土埋戻工	人力 良質発生土 タンパ締固	m ³	2.1	
残土処分工	0.20m ³ BH 運搬距離 2.0km 4t DT	m ³	9.5	
舗装工(町車道)	下層路盤工 人力 再生切込砕石 RC-40 20cm	m ²	5.0	
舗装工(町車道)	上層路盤工 人力 再生粒調砕石 RM-40 15cm	m ²	5.0	
舗装工(町車道)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	13.4	仮復旧
舗装工(歩道一般)	表層工 人力 再生細粒度アスコン 3cm	m ²	3.2	仮復旧

[illegible]

延長調書

⑪	配水管 町車道2層 $\phi 50$	DP = 1.20	H = 1.27	W = 0.60	
土工延長 L =	3.20×1.043			=	3.34 m
布設延長 L =	3.20			=	3.20 m
	仮設・取出 町車道 仮設管	DP = 1.20	H = 1.20	W = 0.60	設置
土工延長 L =	1.00×1 箇所			=	1.00 m
布設延長 L =	$132.50 + 98.00 + 33.46 + 46.60 + 2.90 + 2.60 + 4.70 + 4.70 + 4.10$			=	329.56 m
	仮設・取出 町車道 仮設管	DP = 1.20	H = 1.20	W = 0.60	撤去
土工延長 L =	1.00×1 箇所			=	1.00 m
布設延長 L =	$132.50 + 98.00 + 33.46 + 46.60 + 2.90 + 2.60 + 4.70 + 4.70 + 4.10$			=	329.56 m
	仮設・取出 町車道2層 仮設管	DP = 1.20	H = 1.20	W = 0.60	設置
土工延長 L =	1.00×3 箇所			=	3.00 m
布設延長 L =	-			=	- m
	仮設・取出 町車道2層 仮設管	DP = 1.20	H = 1.20	W = 0.60	撤去
土工延長 L =	1.00×3 箇所			=	3.00 m
撤去延長 L =	-			=	- m
	仮設・取出 歩道一般 仮設管	DP = 1.20	H = 1.20	W = 0.60	設置
土工延長 L =	1.00×1 箇所			=	1.00 m
布設延長 L =	-			=	- m
	仮設・取出 歩道一般 仮設管	DP = 1.20	H = 1.20	W = 0.60	撤去
土工延長 L =	1.00×1 箇所			=	1.00 m
撤去延長 L =	-			=	- m
	仮設 町車道 仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	設置
土工延長 L =	$2.90 + 4.90 + 2.90 + 2.20$			=	12.90 m
布設延長 L =	-			=	- m

延長調書

仮設	町車道	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	撤去
土工延長 L = 2.90 + 4.90 + 2.90 + 2.20						= 12.90 m
撤去延長 L = -						= - m
仮設	町車道2層	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	設置
土工延長 L = 1.80 + 1.80						= 3.60 m
布設延長 L = -						= - m
仮設	町車道2層	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	撤去
土工延長 L = 1.80 + 1.80						= 3.60 m
撤去延長 L = -						= - m
仮設	歩道一般	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	設置
土工延長 L = 1.00 + 1.00 + 0.70						= 2.70 m
布設延長 L = -						= - m
仮設	歩道一般	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	撤去
土工延長 L = 1.00 + 1.00 + 0.70						= 2.70 m
撤去延長 L = -						= - m
仮設	歩道出A	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	設置
土工延長 L = 1.00						= 1.00 m
布設延長 L = -						= - m
仮設	歩道出A	仮設管	DP = 0.30	H = 0.30	W = 0.60	撤去
土工延長 L = 1.00						= 1.00 m
撤去延長 L = -						= - m
仮設・露出	町車道	仮設管	DP = -	H = -	W = -	設置・撤去
土工延長 L = -						= - m
布設延長 L = -						= - m

工期算定表


項 目	単独	日当り作業量	日数	適 用
管布設工(φ75以上)	251.5 m	m/日		
管布設工(φ50以下)	409.3 m	m/日		
管撤去工	247.6 m	m/日		
既設管接続工	－ 件	件/日		
不断水工	4 件	件/日		
給水管工(道路)	9 件	件/日		
給水管工(宅内)	17 件	件/日		
舗装本復旧工(機械)	－ m ²	m ² /日		
舗装本復旧工(人力)	－ m ²	m ² /日		
計(資格)				
計				
交通誘導員(資格)				
交通誘導員				106人

工期算定表 (通水試験工)

口径・規格	種別	計算	日数	適用
配水管工事 φ200mm		131.58 m		
配水管工事 φ100mm		102.63 m		
配水管工事 φ75mm		17.32 m		
配水管工事 φ50mm		79.73 m		
計				

規格・仕様		単位	日当り	施工長				日当り標準	施工日数		修正施工長				
			標準施工量	白色	黄色	他色	合計	施工量係数			白色	黄色	他色	合計	
				D	x1	x2	x3				x	1日/D	1日/D×x		$\alpha \times x1$
実線	15cm	m	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0								
	20cm		925	0.0	0.0	0.0	0.0								
	30cm		625	0.0	0.0	0.0	0.0								
	45cm		550	0.0	0.0	0.0	0.0								
破線	15cm		900	0.0	0.0	0.0	0.0								
	20cm		825	0.0	0.0	0.0	0.0								
	30cm		550	0.0	0.0	0.0	0.0								
	45cm		500	0.0	0.0	0.0	0.0								
ゼブラ	15cm		850	0.0	0.0	0.0	0.0								
	20cm		775	0.0	0.0	0.0	0.0								
	30cm		525	0.0	0.0	0.0	0.0								
	45cm		450	4.2	0.0	0.0	4.2								
矢印・記号・文字	15cm換算	333	37.2	0.0	0.0	37.2									
消去	15cm換算	300				0.0									
施工日数															
最小単位日数															
修正係数 α															

土工延長図



- ① : $\phi 200$ DP=1.20m W=0.60m H=1.42m 町道 (車道)
- ② : $\phi 200$ DP=1.20m W=0.60m H=1.42m 町道 (車道2層)
- ③ : $\phi 200$ DP=1.20m W=0.60m H=1.42m 町道 (歩道一般)
- ④ : $\phi 200$ DP=1.20m W=0.60m H=1.42m 町道 (歩道出A)
- ⑤ : $\phi 100$ DP=1.20m W=0.60m H=1.32m 町道 (車道)
- ⑥ : $\phi 100$ DP=1.20m W=0.60m H=1.32m 町道 (車道2層)
- ⑦ : $\phi 75$ DP=1.20m W=0.60m H=1.29m 町道 (車道)
- ⑧ : $\phi 75$ DP=1.20m W=0.60m H=1.29m 町道 (車道2層)
- ⑨ : $\phi 75$ DP=1.20m W=0.60m H=1.29m 町道 (歩道一般)
- ⑩ : $\phi 50$ DP=1.20m W=0.60m H=1.26m 町道 (車道)
- ⑪ : $\phi 50$ DP=1.20m W=0.60m H=1.26m 町道 (車道2層)