

令和 8 年度

舗装補修工事

設 計 書

大網白里市 南横川 地内

建設課

総括表

|          |                 |                   |              |      |                  |      |                |       |                   |  |  |
|----------|-----------------|-------------------|--------------|------|------------------|------|----------------|-------|-------------------|--|--|
| 建設課      |                 |                   |              | 工事番号 |                  |      |                | 提出年月日 |                   |  |  |
| 参事       |                 | 副課長               |              | 班長   |                  | 設計主任 |                | 浄書校合  |                   |  |  |
| 年度<br>科目 | 令和 8 年度<br>一般会計 |                   | 第 7 款<br>土木費 |      | 第 2 項<br>道路橋りょう費 |      | 第 1 目<br>道路維持費 |       | 第 14 節<br>工事請負費   |  |  |
| 路線河川名    |                 | 市道 0 1 - 0 1 4 号線 |              |      |                  |      |                |       |                   |  |  |
| 工事名      |                 | 舗装補修工事            |              |      |                  |      |                |       |                   |  |  |
| 工事場所     |                 | 大網白里市 南横川 地内      |              |      |                  |      | 工事施工方法         |       | 請 負               |  |  |
|          |                 |                   |              |      |                  |      | 工事期間           |       | 令和 8 年 1 2 月 7 日迄 |  |  |
| 請負工事費計   |                 |                   | 円            |      |                  |      |                |       |                   |  |  |
| 工事価格     |                 |                   | 円            |      |                  |      |                |       |                   |  |  |
| 消費税相当額   |                 |                   | 円            |      |                  |      |                |       |                   |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設<br>計<br>説<br>明 | <div> <div>工事延長</div> <div>L = 3 6 8 . 5 m</div> </div> <div> <div>幅 員</div> <div>W = 5 . 4 7 ~ 1 1 . 5 0 m</div> </div> <div> <div>表層工</div> <div>A = 2 , 0 9 7 m<sup>2</sup></div> </div> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|------------------------------|----|-------|-----|-----|------------|
| 本工事費          |                              | 式  | 1     |     |     |            |
| 道路修繕          |                              | 式  | 1     |     |     |            |
| 舗装工           |                              | 式  | 1     |     |     |            |
| 路面切削工         |                              | 式  | 1     |     |     |            |
| 路面切削          | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し       | m2 | 2,100 |     |     | 第 1 号内訳書参照 |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:As殻                      | m3 | 105   |     |     | 第 2 号内訳書参照 |
| 殻処分           | アスファルト殻                      | m3 | 105   |     |     | 第 3 号内訳書参照 |
| 舗装打換え工        |                              | 式  | 1     |     |     |            |
| 表層            | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超 | m2 | 2,100 |     |     | 第 4 号内訳書参照 |
| 区画線工          |                              | 式  | 1     |     |     |            |
| 区画線工          |                              | 式  | 1     |     |     |            |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|---------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|------------|
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm 厚<br>1.5mm 無し | m  | 740 |     |     | 第 5 号内訳書参照 |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 45cm 厚<br>1.5mm 無し | m  | 2   |     |     | 第 6 号内訳書参照 |
| 仮設工           |                             | 式  | 1   |     |     |            |
| 交通管理工         |                             | 式  | 1   |     |     |            |
| 交通誘導警備員       |                             | 式  | 1   |     |     | 第 7 号内訳書参照 |
| 直接工事費計        |                             | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1   |     |     |            |
| 共通仮設費(積上分)    |                             | 式  | 1   |     |     |            |
| 運搬費           |                             | 式  | 1   |     |     |            |
| 建設機械運搬費       |                             | 台  | 2   |     |     | 第 8 号内訳書参照 |
| 共通仮設費(率計上)    |                             | 式  | 1   |     |     |            |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 純工事費          |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 現場管理費         |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事原価          |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     |     |

## 第 1 号 内訳書

## 路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し

1 m2 当り

| 名称              | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|---------|----|----|----|----|------------|
| 切削費(持込)<br>路面切削 |         | m2 | 1  |    |    | 第 1 号単価表参照 |
| 計               | 1 m2 当り |    |    |    |    |            |

## 第 2 号 内訳書

## 殻運搬(路面切削)

殻種別:As殻

1 m3 当り

| 名称                      | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------------------------|---------|----|----|----|----|------------|
| 路面切削廃材運搬費<br>殻運搬 (路面切削) |         | m3 | 1  |    |    | 第 2 号単価表参照 |
| 計                       | 1 m3 当り |    |    |    |    |            |

## 第 3 号 内訳書

## 殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

| 名称             | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------|---------|----|------|----|----|------------|
| 処分費<br>処分費 (t) |         | t  | 2.35 |    |    | 第 3 号単価表参照 |
| 計              | 1 m3 当り |    |      |    |    |            |

## 第 4 号 内訳書

## 表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|--------------------|---------|----|----|----|----|------------|
| 施工費<br>表層 (車道・路肩部) |         | m2 | 1  |    |    | 第 4 号単価表参照 |
| 計                  | 1 m2 当り |    |    |    |    |            |

## 第 5 号 内訳書

## 溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|--------|----|----|----|----|------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 5 号単価表参照 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |            |

## 第 6 号 内訳書

## 溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|--------|----|----|----|----|------------|
| 区画線設置費<br>区画線設置 |        | m  | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |            |

## 第 7 号 内訳書

## 交通誘導警備員

1 式 当り

| 名称                    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------------|--------|----|----|----|----|------------|
| 交通誘導警備員費<br>交通誘導警備員 B |        | 人日 |    |    |    | 第 7 号単価表参照 |
| 計                     | 1 式 当り |    |    |    |    |            |

## 第 8 号 内訳書

## 建設機械運搬費

1 台 当り

| 名称                              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------------------------|--------|----|----|----|----|------------|
| 貨物自動車による運搬費<br>貨物自動車による運搬（1車1回） |        | 台  | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照 |
| 計                               | 1 台 当り |    |    |    |    |            |

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

| 名 称                   | 規 格                      | 単 位 | 構 成 比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘 要 |
|-----------------------|--------------------------|-----|-------|------|------|-----|
| 標準単価                  |                          |     | P     |      |      |     |
| 機械構成比                 |                          | %   | K     |      |      |     |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %   | K1    |      |      |     |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]       | ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup> | %   | K2    |      |      |     |
| 労務構成比                 |                          | %   | R     |      |      |     |
| 普通作業員                 |                          | %   | R1    |      |      |     |
| 土木一般世話役               |                          | %   | R2    |      |      |     |
| 運転手 (特殊)              |                          | %   | R3    |      |      |     |
| 特殊作業員                 |                          | %   | R4    |      |      |     |
| 材料構成比                 |                          | %   | Z     |      |      |     |
| 軽油                    |                          | %   | Z1    |      |      |     |

第 1 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m2 当り |     |       |         |         |     |

第 2 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|
| 標準単価                  |                             |    | P   |      |      |    |
| 機械構成比                 |                             | %  | K   |      |      |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      |    |
| 労務構成比                 |                             | %  | R   |      |      |    |
| 運転手（一般）               |                             | %  | R1  |      |      |    |
| 材料構成比                 |                             | %  | Z   |      |      |    |
| 軽油                    |                             | %  | Z1  |      |      |    |
|                       | 1 m3 当り                     |    |     |      |      |    |

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

| 名称        | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|----|-----|----|----|----|
| A S 廃材処分費 | 千葉       | t  | 100 |    |    |    |
| 計         | 100 t 当り |    |     |    |    |    |
|           | 1 t 当り   |    |     |    |    |    |

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名 称           | 規 格                       | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|---------------|---------------------------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価          |                           |     | P     |         |         |     |
| 機械構成比         |                           | %   | K     |         |         |     |
| アスファルトフィニッシャ  | [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | %   | K1    |         |         |     |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t          | %   | K2    |         |         |     |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t          | %   | K3    |         |         |     |
| 労務構成比         |                           | %   | R     |         |         |     |
| 普通作業員         |                           | %   | R1    |         |         |     |
| 運転手（特殊）       |                           | %   | R2    |         |         |     |
| 特殊作業員         |                           | %   | R3    |         |         |     |
| 土木一般世話役       |                           | %   | R4    |         |         |     |
| 材料構成比         |                           | %   | Z     |         |         |     |

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

| 名 称         | 規 格            | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-------------|----------------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（1 3） | %   | Z1    |         |         |     |
| アスファルト乳剤    | P K－3 プライムコート用 | %   | Z2    |         |         |     |
| 軽油          |                | %   | Z3    |         |         |     |
|             | 1m2 当り         |     |       |         |         |     |

第 5 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|----|-------|----|----|----|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線15cm 制約無  | m  | 1,000 |    |    |    |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白 | kg | 570   |    |    |    |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm   | kg | 25    |    |    |    |
| 接着用プライマー       | 区画線用            | kg | 25    |    |    |    |
| 軽油             |                 | L  | 40    |    |    |    |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                 | 式  |       |    |    |    |
| 計              | 1000m 当り        |    |       |    |    |    |
|                | 1m 当り           |    |       |    |    |    |

第 6 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

| 名称             | 規格              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|----|-------|----|----|----|
| 区画線設置（溶融式） 昼間  | 豪雪無 実線45cm 制約無  | m  | 1,000 |    |    |    |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白 | kg | 1,700 |    |    |    |
| ガラスビーズ         | 0.106～0.850mm   | kg | 75    |    |    |    |
| 接着用プライマー       | 区画線用            | kg | 75    |    |    |    |
| 軽油             |                 | L  | 73    |    |    |    |
| 諸雑費（率+まるめ）     |                 | 式  |       |    |    |    |
| 計              | 1000m 当り        |    |       |    |    |    |
|                | 1m 当り           |    |       |    |    |    |

第 7 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

| 名 称       | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 B |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費（まるめ）  |        | 式   | 1   |     |     |     |
| 計         | 1人日 当り |     |     |     |     |     |

第 8 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

| 名 称       | 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台   | 1   |     |     |     |
| 諸雑費（まるめ）  |                     | 式   | 1   |     |     |     |
| 計         | 1 台 当り              |     |     |     |     |     |