

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 5 0 施工							20S05A0000
				式			
φ 5 0 施工（昼間）							30SH050000
				式			
掘削・床堀							40S0500000
				式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		1		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		3		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し							40S0500010
				式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂							DWI01000 0
		1		m3			施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂						DWI01000 0
	3	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 現場～仮置き場	5	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置き場～処分場	5	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	5	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置き場～現場	5	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	5	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	5	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S0500050
			式			

* 工事価格 * 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:S50形、口径:φ50						DWI06000 0
	7.6	m				施工 第0-0020号内訳表
管切断 管種:S50形、口径:φ50 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0025号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ50						DWF53100 0
	7.6	m				施工 第0-0027号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	7.6	m				施工 第0-0028号内訳表
HIVP据付・撤去						40S0500060
			式			
φ50HIVP撤去(複合)						DWI05000 0
	7.6	m				施工 第0-0029号内訳表
処分費(m3) HIVP						WB020051 0
	0.007	m3				施工 第0-0032号内訳表
栓設置・撤去						40S0500100
			式			
栓設置(複合) 管種:S50形、口径:φ50						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0033号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設						40S0500140
			式			
排水施設設置 排水栓 φ25						DWI13000 0
	1		箇所			施工 第0-0035号内訳表
排水施設撤去 排水栓 φ25						V1000B 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
ポリレン管据付・撤去						40S0500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ20 総切替数 3箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0048号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0052号内訳表
仮配管						40S0500270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径: φ50 A仮配管工						DWI40800 0
	2.9		m			施工 第0-0053号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SPG-VB, PB、口径: φ50 A仮配管工						DWI40900 0
	2.9		m			施工 第0-0064号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径:φ50 B仮配管工						DWI40800 0
	12.3	m				施工 第0-0070号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SPG-VB, PB、口径:φ50 B仮配管工						DWI40900 0
	12.3	m				施工 第0-0071号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ50						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0072号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ50						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0078号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0082号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	2	箇所				施工 第0-0085号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0088号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	2	箇所				施工 第0-0090号内訳表
仮給水切替土工(分水止め) B復旧 DP=0.80m						VB008 0
	3	箇所				施工 第0-0091号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板土留						40S0500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 縮切排水有 B布設工、ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0100号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 給水切替土工(サドル用) φ50×25	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0107号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替土工 φ50	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0110号内訳表
縮切排水						40S0500290
			式			
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 給水分岐土工(サドル用) φ50×25	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0111号内訳表
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮給水切替土工 φ50	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0113号内訳表
路面復旧 B復旧						4900
舗装版切断 舗装厚t=5cm	39		m			CB430510 0 施工 第0-0114号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm 実掘削部	8	m2				DWA09200 0 施工 第0-0115号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	3	m3				DWI55000 0 施工 第0-0117号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40	8	m2				DWC07500 0 施工 第0-0118号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40	8	m2				DWC07500 0 施工 第0-0119号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	8	m2				CB410260 0 施工 第0-0098号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	0.4	m3				CB227010 0 施工 第0-0120号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	3	m3				CB210110 0 施工 第0-0121号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1	t				Z901145020 0
路盤廃材処分費 葛南	6	t				Z901143020 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ 5 0 用						30SZ050000
			式			
布設用						40S0502000
			式			
S50形直管 DS・φ 50×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21710000 0
	2		本			
S50形栓 φ 50 (接合部品含む)						ZW21740000 0
	1		本			
S50形両受短管 φ 50 (接合部品別途)						ZW21770000 0
	1		本			
受挿し片落管 (受口GX形×挿口S50形) φ 75×φ 50 (接合部品別途)						ZW21790000 0
	1		本			
S50形接合部品A 普通押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット2本						ZW21811000 0
	2		組			
S50形接合部品B 抜け止め押輪・ゴム輪・T頭ボルト・ナット4本						ZW21812000 0
	1		組			
ライナ φ 50 S50形用						ZW21814000 0
	2		本			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 7 5 施工						20S07A0000
			式			
φ 7 5 施工 (昼間)						30SH070000
			式			
掘削・床堀						40S0700000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	0.5	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	3	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S0700010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	0.5	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	3	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置き場						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～処分場						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	4	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置き場～現場						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	4	m3				施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	4	m3				施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S0700050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	7.5	m				施工 第0-0122号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75						DWI06000 0
	7.5	m				施工 第0-0126号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ75						DWI07600 0
	5		口			施工 第0-0129号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ75						DWF53100 0
	7.5		m			施工 第0-0132号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	7.5		m			施工 第0-0028号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ75 機械施工 DP=0.8m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0133号内訳表
仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ75 機械施工 縁石無						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0136号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m締切排水有 A、B1布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0139号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m締切排水有 B2布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0142号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面復旧 A復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	13	m				CB430510 0 施工 第0-0144号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部	2	m2				DWA09200 0 施工 第0-0145号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む 実掘削部	1	m3				DWI55000 0 施工 第0-0146号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40	2	m2				DWC07500 0 施工 第0-0147号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40	2	m2				DWC07500 0 施工 第0-0119号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	2	m2				CB410260 0 施工 第0-0148号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm	3	m2				DWI51000 0 施工 第0-0149号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部	5	m2				DWA09200 0 施工 第0-0152号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	5		m2			施工 第0-0153号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410240 0
	9		m2			施工 第0-0155号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	9		m2			施工 第0-0156号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	0.9		m3			施工 第0-0120号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	2		m3			施工 第0-0121号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	2		t			
路盤廃材処分費 葛南						Z901143020 0
	3		t			
路面復旧 B復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚t=5cm						CB430510 0
	19		m			施工 第0-0114号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm 実掘削部	3	m2				DWA09200 0 施工 第0-0115号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	1	m3				DWI55000 0 施工 第0-0117号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40	3	m2				DWC07500 0 施工 第0-0118号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40	3	m2				DWC07500 0 施工 第0-0119号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	3	m2				CB410260 0 施工 第0-0098号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm	7	m2				DWI51000 0 施工 第0-0157号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	20	m2				DWA09200 0 施工 第0-0158号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	27	m2				DWC02100 0 施工 第0-0153号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	27	m2				CB410260 0 施工 第0-0159号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬（小規模施工） 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	1	m3				施工 第0-0120号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0121号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	3	t				
路盤廃材処分費 葛南						Z901143020 0
	2	t				
構造物撤去						40S1000390
			式			
U型側溝撤去・設置工						V4005 0
	2	m				施工 第0-0160号内訳表
材料費-φ 7 5 用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X 形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	2	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形曲管 22° 1／2 φ 75 (接合部品別途)						ZW21060000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 75 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	4		組			
ライナ φ 75 G X形用						ZW21460000 0
	2		本			
挿しロリング φ 75 G X形用						ZW21470000 0
	5		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 75 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1		台			
φ 100施工						20S10A0000
			式			
φ 100施工 (昼間)						30SH100000
			式			
掘削・床掘						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	40		m3			施工 第0-0001号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	130	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S1000010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂	40	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:購入洗砂	130	m3				DWI01000 0
						施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理			式			40S1000030
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置き場	170	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置き場～処分場	170	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	170	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置き場～現場	170	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	170	m3				施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	170	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1000040
			式			
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料:撤去材及び残管						CB010410 0
	5.20	t				施工 第0-0165号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1000050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI06000 0
	202.0	m				施工 第0-0166号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ100						DWI06000 0
	202.0	m				施工 第0-0170号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	3	口				施工 第0-0173号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	7	口				施工 第0-0175号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ100						DWF53100 0
	202.0	m				施工 第0-0178号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	202.0	m				施工 第0-0028号内訳表
フランジ蓋設置工 口径：φ100						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0179号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 機械施工 DP=1.3m 更新連絡管 φ100						DWF81200 0
	2	箇所				施工 第0-0182号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1000120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別：単口消火栓、鉄蓋：カラー						DWI12200 0
	2	箇所				施工 第0-0183号内訳表
フランジ継手接合 口径：φ75						DWF20000 0
	2	口				施工 第0-0187号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	4	箇所				施工 第0-0188号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:A形、口径:φ100						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0189号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1000190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種:NS形、口径:φ100						DWI26000 0
	2		箇所			施工 第0-0192号内訳表
仕切弁等操作						40S1000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0194号内訳表
給水管路土工						40S1000210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0195号内訳表
宅地部復旧						40S1000220
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0196号内訳表
舗装版切断						CB430510 0
	41		m			施工 第0-0203号内訳表
無筋C o 処分費 葛南						Z901146020 0
	3		t			
路盤廃材処分費 葛南						Z901143020 0
	1		t			
ステンパイプ据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(φ 40mm・φ 50mm)[複合] 給水管口径: φ 40 宅内総切替数 5箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0204号内訳表
SSP給水管切替(φ 40mm・φ 50mm)[複合] 給水管口径: φ 50 宅内総切替数 4箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0217号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数 10箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0228号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0233号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数 8 箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0238号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 50 総切替数 2 箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0241号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 100× φ 50	10		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0243号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0244号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ 100	19		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0245号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去			式			40S1000240
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数 1 8 箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0246号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0248号内訳表
仮配管			式			40S1000270

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径:φ100 A仮配管工						DWI40800 0
	202.0	m				施工 第0-0249号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SPG-VB, PB、口径:φ100 A仮配管工						DWI40900 0
	202.0	m				施工 第0-0251号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ100						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0253号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ100						DWI40700 0
	4	箇所				施工 第0-0254号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	28	箇所				施工 第0-0082号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ25 管側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0255号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ40 管側						DWI41000 0
	8	箇所				施工 第0-0258号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ50 管側						DWI41000 0
	2	箇所				施工 第0-0261号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ40 道路横断側						DWI41000 0
	5	箇所				施工 第0-0264号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 50 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0266号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 管側						DWI41000 0
	28		箇所			施工 第0-0088号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0268号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 管側						DWI41000 0
	8		箇所			施工 第0-0270号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50 管側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0272号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 道路横断側						DWI41000 0
	5		箇所			施工 第0-0274号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0275号内訳表
仮給水切替土工 (分水止め) A復旧 DP=1.30m						VA013 0
	25		箇所			施工 第0-0276号内訳表
仮給水切替土工 (分水止め) A復旧 再生砂 DP=1.30m						VS013 0
	14		箇所			施工 第0-0278号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管用連絡 既設管口径：φ100						DWI42000 0
	2		箇所			施工 第0-0281号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) φ100鋳鉄 仮配φ100 5箇所以内						DWI42500 0
	2		箇所			施工 第0-0290号内訳表
単独栓設置(複合) 管種：A形、口径：φ100						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0291号内訳表
不断水連絡工 口径：φ100×φ100						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0293号内訳表
ホリシールド被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0245号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ100鋳鉄 仮配φ100 栓設置あり 5箇所以内						DWI42900 0
	2		箇所			施工 第0-0296号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ100 13箇所以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0297号内訳表
ホリシールド被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0245号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 管種：A形、口径：φ100						DWF02100 0
	5		箇所			施工 第0-0299号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ100						DWF53000 0
	5		箇所			施工 第0-0245号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m締切排水有 A1布設工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0300号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m締切排水有 A2布設工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0302号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0305号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0306号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ100×100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0308号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0311号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二ツ割特殊押輪設置工 φ100	5		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0312号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用) φ100×25	29		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0314号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(割T字用) φ100×50	19		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0316号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管連絡工 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0318号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮給水切替土工(発生材埋戻し) φ100	39		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0319号内訳表
締切排水			式			40S1000290
締切排水(単独用) ホソヅ 口径:φ50mm フランジ蓋設置 φ100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0321号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径:φ50mm 単独栓設置 φ100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0322号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径:φ50mm 不断水連絡工(仮配) φ100×100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0324号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置 φ100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0325号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水(単独用) ホソソ 口径: φ 50mm 二ツ割特殊押輪設置工 φ 100	5		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0326号内訳表
縮切排水(単独用) ホソソ 口径: φ 50mm 給水分岐土工 (サドル用) φ 100×25	29		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0327号内訳表
縮切排水(単独用) ホソソ 口径: φ 50mm 給水分岐土工 (割T字用) φ 100×50	19		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0328号内訳表
縮切排水(単独用) ホソソ 口径: φ 50mm 仮配管連絡工 φ 100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0330号内訳表
縮切排水(単独用) ホソソ 口径: φ 50mm 仮給水切替土工 (発生材埋戻し) φ 100	39		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0331号内訳表
縮切排水(単独用) ホソソ 口径: φ 50mm 仮配管取外し連絡 φ 100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0332号内訳表
路面復旧 A復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚: t=10cm	1,090		m			CB430510 0 施工 第0-0144号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚: t=10cm 実掘削部	207		m2			DWA09200 0 施工 第0-0145号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む 実掘削部	120	m3				DWI55000 0 施工 第0-0146号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40	216	m2				DWC07500 0 施工 第0-0147号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40	216	m2				DWC07500 0 施工 第0-0119号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満	216	m2				CB410260 0 施工 第0-0148号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=650mm 再掘削部	9	m2				DWI51000 0 施工 第0-0333号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm	268	m2				DWI51000 0 施工 第0-0149号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部	446	m2				DWA09200 0 施工 第0-0152号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40	446	m2				DWC02100 0 施工 第0-0153号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	713	m2				CB410240 0 施工 第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	713	m2				施工 第0-0156号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	79	m3				施工 第0-0120号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	143	m3				施工 第0-0121号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	186	t				
路盤廃材処分費 葛南						Z901143020 0
	293	t				
土砂等運搬 運搬材料:舗装切断排水						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0334号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3,223	kg				
道路付属施設						40S1000370
		式				
区画線設置 白 実線 W=30cm						WB821210 0
	7	m				施工 第0-0335号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 白 矢印・記号・文字 W=15cm換算										WB821210	0
		21		m							施工 第0-0336号内訳表
材料費-φ100用										30SZ100000	
					式						
布設用										40S1002000	
					式						
G X形直管 D1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装										ZW21001000	0
		50		本							
G X形曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)										ZW21061000	0
		3		本							
G X形両受曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)										ZW21121000	0
		1		本							
G X形継ぎ輪 φ100 (接合部品別途)										ZW21161000	0
		2		本							
G X形乙字管 H=300 φ100 (接合部品別途)										ZW21181000	0
		1		本							
G X形二受T字管 φ100×φ75 (接合部品別途)										ZW21261000	0
		1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21281000	0
	2		本							
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)									ZW21421000	0
	2		本							
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	1		組							
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	13		組							
ライナ φ 1 0 0 G X形用									ZW21461000	0
	8		本							
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用									ZW21471000	0
	7		本							
G X形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5									ZW34120000	0
	2		台							
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 0 0									ZW13182000	0
	2		本							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	2		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	2		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	32		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 T形用						ZW14822000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 1 0 0						ZW14282000 0
	2		個			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	3		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	6		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	6		本			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニツ割特殊押輪（長ボルト付） φ 1 0 0						ZW14251000 0
	5		組			
フランジ蓋 φ 1 0 0 （7. 5 kg／ c m 2）						ZW70222000 0
	2		個			
G F 形ガasket 1 号 φ 7 5						ZW15750000 0
	2		枚			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	2		枚			
交通管理工						30SK100000
			式			
交通誘導警備員						40SK101000
			式			
交通誘導警備員 B （昼間）交替要員無し						R0804 0
	258		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費						1119900101
	5.165	t				工種 第0001号内訳表
役務費			一式			Z0005
借地料			式			1121900101
借地料(一式入力)			式			WB010220 0
	1		式			施工 第0-0340号内訳表
共通仮設費(率分)			一式			Z0011
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費			一式			
工事原価計						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0337号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0338号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0339号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0041

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0042

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0043

施工 第0-0005号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0044

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

機械埋戻し人力締固め

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンパ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クワ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0050

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置き場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0051
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置き場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0052

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=18 60.0km以下					

DWA08000

掘削土砂

m3

当り

ホイール型 1.0m3

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0016号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
仮置き場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0055

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

頁0-0057

建設発生土処分費

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

鋳鉄管据付(複合)
 管種:S50形、口径:φ50

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0058

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
S50形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03700 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50			B=7 S50形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			時間			M000302013
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない			

頁0-0061

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

100

m

当り

[illegible]

S50形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接合 C=1 有			B=2 異形管受口 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T ・ A ・ K ・ N S ・ G X ・ S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 5 0			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ50

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0065

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 5 0	30	本			ZW44750000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 50HIVP据付・撤去	100	m			DWF21000 施工 第0-0030号内訳表
φ 50HIVP接合・取り外し	25	口			DWF22000 施工 第0-0031号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去			B=2 HIVP		

頁0-0068

φ 50HIVP据付・撤去

DWF21000

施工内訳表

施工 第0-0030号内訳表

10 m 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 取り外し			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	m3			Y007600000
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0034号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=1 φ 5 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0072

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設材料費		式			DWI13200 施工 第0-0036号内訳表
排水ます設置 ビコン土留、排水ます用鉄蓋 φ 300	1	箇所			DWI13400 施工 第0-0037号内訳表
床掘り	0.32	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材：	0.25	m3			DWA02100 施工 第0-0039号内訳表
人力締固め	0.25	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
人力積込	0.32	m3			CB210830 施工 第0-0041号内訳表
土砂等運搬	0.32	m3			CB210110 施工 第0-0042号内訳表
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）	0.32	m3			ZW80000000
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食テープ被覆 口径：φ	1.6	m			DWF56000 施工 第0-0043号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

排水施設設置
排水栓 φ 25

DWI13000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0074

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2 S50 D=2 有 G=1 I 地区			B=6 購入洗砂 F=14 60.0km以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43650000
ポリエチレン管 1種2層管 φ 2 5	1.5	m			ZW43002000
ポリエチレン管用 エルボ φ 2 5	1	個			ZW43082000
ポリエチレン管用 メータ用ソケット φ 2 5	2	個			ZW43262000
ボール止水栓（乙形） φ 2 5	1	個			ZW44001000
ポリエチレン管用 90° ロングベンド φ 2 5	1	個			ZW43422000
ポリエチレン管用 鋼管用おねじ付ソケット φ 2 5	1	個			ZW43162000
排水栓 φ 2 5	1	個			ZW44400000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 S50					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水ます用鉄蓋 φ 3 0 0	1	組			ZW44420000
鉄蓋用ボルト・ナット・ワッシャー M 1 2 × 1 1 0、3組	1	組			ZW44430000
調整リング φ 3 5 0 H = 5 0	1	組			ZW44450000
排水栓用土留め（レジコン） φ 3 5 0 H = 1 5 0	1	組			ZW44440000
コンクリート座台 φ 6 0 0	1	組			ZW44460000
止水栓補足筐（L = 7 2 0）	1	個			ZW44223000
補足筐用座台	1	個			ZW44260000
止水栓キャップ φ 1 5 0	1	個			ZW44480000
基礎碎石	0.06	m2			CB221110 施工 第0-0038号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0078

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=8 C=1	7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	12.6	m3			Z002104002
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 購入洗砂					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=14	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

防食テープ被覆
口径: ϕ

DWF56000

施工内訳表

施工 第0-0043号内訳表

10

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力床掘り	0.32	m3			CB210030 施工 第0-0045号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:購入洗砂	0.25	m3			DWA02100 施工 第0-0046号内訳表
人力締固め	0.25	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
人力積込	0.28	m3			CB210830 施工 第0-0041号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂	0.28	m3			CB210110 施工 第0-0047号内訳表
建設発生土処分費	0.32	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

人力埋戻し
埋戻材:購入洗砂

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0086

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土用土砂 ほぐし土量	12.6	m 3			Z901613001
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 購入土砂					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0087

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=14	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ20

総切替数 3箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	3	箇所			DWI92400 施工 第0-0049号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	3	口			DWF67000 施工 第0-0051号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	3	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=3 切替箇所数(箇所) D=2 φ 5 0 (S 5 0)		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0089

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0050号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=2 φ50 (S50)			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0090

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0092

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（ACP用） φ 5 0 × φ 2 5	3	組			ZW43650000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10 サドル分水栓 (ACP・S50用) φ 50 × φ 25 C=32 省略値			B=3 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0059号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40	0.15	m3			Z002125003
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
AS廃材処分費 葛南	0.71	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0063号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)
管種:SGP-VB, PB、口径:φ 50

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0094

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
G=200 路盤掘削厚(mm)				H=2	無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)				M=2	有		
N=2 処分地区：葛南				O=49	4.5km以下		
P=2 処分地区：葛南				Q=49	4.5km以下		
T=1 5ヶ月以内				U=2	無		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0056号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0098

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0100

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

頁0-0101

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0059号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0102

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0103

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41702000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.5	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0069号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SPG-VB, PB、口径:φ50

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0108

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3	φ50				B=1	幅300	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=200	上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=50	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有				U=2	処分地区:葛南	
V=49	4.5km以下				W=2	処分地区:葛南	
X=49	4.5km以下						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	6.35	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0111

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0112

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=7 4.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 5 0			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、PB、口径:φ50

DWI40800

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0114

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.75	m3			DWI01000 施工 第0-0059号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0063号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ50 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

頁0-0115

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0070号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VB, PB、口径: $\phi 50$

B仮配管工

[illegible]

仮配管撤去(複合)

管種:SPG-VB、PB、口径:φ50

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0116

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.75	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.5	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0069号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SPG-VB, PB、口径:φ 50

DWI40900

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0117

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=3	φ 50				B=1	幅300	
C=2	機械				D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm	
L=200	上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=50	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有				U=2	処分地区：葛南	
V=49	4. 5km以下				W=2	処分地区：葛南	
X=49	4. 5km以下						

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0118

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.74	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.02	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0076号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0077号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.11	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0063号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=1 φ50			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0119

1

箇所 当り

φ 50

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

頁0-0120

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0073号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0121

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0074号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

頁0-0122

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0075号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=14	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0125

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0126

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0079号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0081号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.74	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0076号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0069号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=1 φ 50			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0127

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0079号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0129

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0081号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0130

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0083号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0131

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0132

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0133

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.3	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.2	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0.2	m2			DWC07500 施工 第0-0086号内訳表
表層(車道・路肩部)	0.2	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0083号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.65 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=250 路盤厚(mm) L=2 処分地区:葛南		
M=49 4.5km以下 O=2 無			N=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0135

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0137

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0138

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 2	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0. 02	t			Z901145020
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0. 2	m2			DWC07500 施工 第0-0086号内訳表
表層(車道・路肩部)	0. 2	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0. 65 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=250 路盤厚(mm) L=2 処分地区: 葛南		
M=49 4. 5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=5cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0092号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0094号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：発生土	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0095号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：発生材	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0097号内訳表
仮復旧表層（車道・路肩部） t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0098号内訳表
殻運搬 運搬材料：As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0099号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.12	t			Z901145020
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0056号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3（平積0.10m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0058号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3						

頁0-0142

施工 第0-0094号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.13m3

[illegible]

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材：発生土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0143

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンパ)		

頁0-0144

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0096号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クハ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材：発生材

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0145

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0096号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンパ)		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0146

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0147

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0148

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.35	t			DWG50200 施工 第0-0101号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	7.62	m			DWG50400 施工 第0-0102号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0103号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	7.62	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.62 掘削延長 (m) C=1 φ50 E=1 1.5m			B=7.62 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0150

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0152

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=7.62 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0155

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0102号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=1 1.5m F=2 無			B=1 φ50 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0157

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0102号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=1 φ50 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=1 φ50			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮給水切替土工φ50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0162

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=1 φ50			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0163

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0164

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0116号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホウ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0166

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	25. 4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

殻運搬（小規模施工）
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0170

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0171

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=7 4.5km以下					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表
 60 m 当り

頁0-0172

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0123号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0124号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0125号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0173

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0174

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0124号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0176

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0127号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0128号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0177

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0179

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0130号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0180

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0182

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

施 工 内 訳 表

仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0133号内訳表

弁種別:SS弁、口径:φ75

機械施工

DP=0.8m

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0134号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0135号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0125号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0184

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0077号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=2 0. 8m			B=1 据付		

1

DWI16000

機械施工 縁石無

弁種別:SS弁、口径:φ75

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0187

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.1	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.66	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0141号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	4.66	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.66 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=4.66 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0190

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0191

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.66 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.5	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.82	m			DWG50400 施工 第0-0102号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0143号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.82	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.82 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=1 1.5m			B=2.82 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1		本				LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1		本				LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数				B=2.82 D=1	1回当り 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0194

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0195

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0116号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

DWI55000

積込含む 実掘削部

千葉県企業局

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	57.15	m3			Z002122003
クワ運転		日			DK210310 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=450 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0199

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0200

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0150号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0151号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役			人				R0125
普通作業員			人				R0102
バックホ運転			日				DK210120 施工 第0-0116号内訳表
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 合 計 ***	100		m2				
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)				B=1	0cm超え10cm以下		

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0116号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	2. 54	m3			Z002125003
クハ 運転		日			DK210130 施工 第0-0154号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 C=201. 8m未満 補足材厚(mm)			B=1 D=5有 再生粒度調整碎石 RM-40		

タンパ°運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0206

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0207

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0208

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0209

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0210

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

頁0-0211

恢復旧撤去
鋪装厚: $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0157号内訳表

1 m2 当り

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役			人				R0125
普通作業員			人				R0102
バックホ運転			日				DK210120 施工 第0-0116号内訳表
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 合 計 ***	100		m2				
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=2 バックホ山積0.28m3（平積0.20m3）				B=1	0cm超え10cm以下		

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0213

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0214

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 既設再利用	10	m			WB821410 施工 第0-0161号内訳表
蓋版 既設再利用	20	枚			WB821430 施工 第0-0162号内訳表
路盤掘削	0.54	m3			DWI55000 施工 第0-0151号内訳表
土砂等運搬	0.54	m3			CB210110 施工 第0-0163号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.1	t			Z901143020
基礎碎石	3.6	m2			CB221110 施工 第0-0164号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝
既設再利用

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0216

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=1 L=600mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=2 60を超え300kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

蓋版
既設再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0217

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0218

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=7 4.5km以下					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0220

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料:撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0221

1 t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=12	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 31. 5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0222

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0167号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0168号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0169号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0223

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0224

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0168号内訳表

100 m 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0226

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0171号内訳表
カミカミ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	15	口			DWF02000 施工 第0-0172号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0227

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0228

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0230

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0231

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0176号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0232

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0234

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0235

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0180号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 (継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0181号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管	0.74MPa	

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0236

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.25	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0077号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=7 1.5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0183号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0184号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0185号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0186号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=2 無			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0241

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0242

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0164号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200 G=1 単口消火栓カラー鉄蓋			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=2 無		

フランク継手接合
口径: φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0243

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0244

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0245

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0190号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0191号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0247

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種: NS形、口径: φ100

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0248

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
NS形継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF03500 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 C I P (N S 形)			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=3 継ぎ輪			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=8 洗浄作業（時間）			B=4 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0251

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	8.28	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	8.28	m3			DWA02100 施工 第0-0060号内訳表
人力締固め	8.28	m3			DWA03100 施工 第0-0040号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.44	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=8.28 掘削土量 (m3)			B=8.28 埋戻し土量 (m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	1.08	m3			DWC92200 施工 第0-0197号内訳表
路盤掘削	0.54	m3			DWI55000 施工 第0-0199号内訳表
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離4.5km以下	1.08	m3			GW55000022
土砂等運搬	0.54	m3			CB210110 施工 第0-0200号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 仕上厚:t= 、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18 - 8 - 25 高炉	10.8	m2			DWI49000 施工 第0-0201号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	10.8	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10.8 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.54 路盤掘削 (m3) E=0.54 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=1.08 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=8 4.5 km以下 K=10.8 C o 復旧面積 (m2) M=10.8 路盤復旧面積 (m2)			J=8 4.5 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)
舗装版種別: 、舗装厚:t=

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0253

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0198号内訳表
さく岩機（コンクリートブレーカ） 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版（無筋）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0199号内訳表

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=8	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0202号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 1 0 cm		

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

頁0-0261

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0204号内訳表

給水管口径: φ40

宅内総切替数 5箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	17.65	m			DWI82000 施工 第0-0205号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	5	箇所			DWI82400 施工 第0-0208号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	5	箇所			DWI82600 施工 第0-0211号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0215号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	5	箇所			DWF60000 施工 第0-0216号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=5 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=17.65 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=5 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=5 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=5 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0262

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0206号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0207号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0263

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0264

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0267

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0211号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径：φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0206号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0207号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0212号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0213号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0214号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4	宅地内2.0mまで(波状管)	

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0269

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0270

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

DWI84600

施工 第0-0214号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S P ソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内 2. 0 波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	5	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=5 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	12.3	m			DWI82000 施工 第0-0218号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	4	箇所			DWI82400 施工 第0-0221号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	4	箇所			DWI82600 施工 第0-0223号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0227号内訳表
不断水連絡 口径:φ × φ	4	箇所			DWF60000 施工 第0-0216号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ50 C=0 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=4 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=12.3 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) S=0 宅地内接続 メータ接続(波状管とF付短管) U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり			N=4 分岐箇所波状管使用(箇所) T=4 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし		
X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			Y=4 樹脂製申筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0275

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0219号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0220号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0276

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0277

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0278

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0209号内訳表
SSP給水管切替材料(φ 50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0222号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0279

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0223号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径: φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0219号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0220号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0224号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径: φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0225号内訳表
SSP給水管切替材料(φ 50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0226号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0 C=2 接続 無			B=4 宅地内 2. 0 mまで (波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0281

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 5 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0282

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ50mm用)

DWI84800

施工 第0-0226号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 5 0	0.5	m			ZW41183000
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	2	m			ZW41203000
S S Pソケット φ 5 0	1	個			ZW41223000
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 5 0	1	個			ZW41364000
伸縮可とうボール止水栓 φ 5 0	1	個			ZW43803000
管端コア φ 5 0	1	個			ZW41664000
S S P ・ S Pユニオン φ 5 0 S S P接合用	1	個			ZW41343000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	1	個			ZW41744000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 宅地内切替(宅地内2.0m波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 6 5 0	4	本			ZW44301000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 樹脂製甲筐（H=650） C=8 省略値			B=4 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	10	箇所			DWI80800 施工 第0-0229号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=10 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0229号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0230号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0232号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

頁0-0287

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0231号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メ-タ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0288

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0234号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=1 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0291

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0235号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0237号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0292

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0236号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0294

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	8	箇所			DWI80800 施工 第0-0239号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=8 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0239号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0240号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0207号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]

DWI82400

施工内訳表

施工 第0-0240号内訳表

1

箇所 当り

給水管口径: ϕ [illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0242号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ 5 0 C=2 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0299

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0221号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0220号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0216号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	11	組			ZW43601000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	19	組			ZW15481000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用）φ 100×φ 25 C=19 割T字管S F型（C I P用）φ 100×φ 50 E=32 省略値			B=11 分岐（箇所） D=19 分岐（箇所）		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0302

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

施 工 内 訳 表

頁0-0303

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

施工 第0-0246号内訳表

給水管口径: φ20

総切替数

18箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	18	箇所			DWI92400 施工 第0-0247号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	18	口			DWF67000 施工 第0-0051号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	18	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=18 切替箇所数(箇所) D=4 φ 1 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0304

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0050号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	18	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用） φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=18 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0306

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0059号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40	0.07	m3			Z002125003
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.71	t			Z901145020
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	0.16	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0250号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ100

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0307

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=200 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=2 処分地区:葛南 P=2 処分地区:葛南 T=1 5ヶ月以内			O=49 4.5km以下 Q=49 4.5km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0308

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SPG-VB、PB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0309

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0057号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0067号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	1.34	t			Z901143020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0252号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種:SPG-VB, PB、口径: φ 100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0310

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=5	φ 100				B=1	幅300		
C=2	機械				D=1	車道及び路肩		
E=2	As舗装+路盤				F=50	舗装版壊し厚(mm)		
G=250	路盤掘削厚(mm)				I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤		
J=50	仮復旧舗装厚(mm)				K=1	再生密粒度As13mm		
L=200	上層路盤厚(mm)				M=4	再生粒度調整碎石 RM-40		
N=50	下層路盤厚(mm)				O=2	再生クラッシャーラン RC-40		
T=2	有				U=2	処分地区：葛南		
V=49	4. 5km以下				W=2	処分地区：葛南		
X=49	4. 5km以下							

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0311

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

頁0-0312

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0073号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0074号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0076号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0077号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

頁0-0313

仮設仕切弁筐設置

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表

箇所 当り

300 × 300

 $\phi 100$ [illegible]

千葉県企業局

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0314

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0079号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0081号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0076号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0252号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0315

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0256号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0257号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0316

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表

頁0-0317

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0318

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0259号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0260号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0319

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0320

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0321

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1		箇所			DWF66000 施工 第0-0262号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1		箇所			DWI41500 施工 第0-0263号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側 O=2 無				B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0322

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0323

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	2.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	5	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 5ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径:φ40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0324

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	3.08	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.46	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.11	t			Z901145020
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0.46	m2			DWC07500 施工 第0-0086号内訳表
表層(車道・路肩部)	0.46	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0259号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0265号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.54 平均道路幅員(m)		
G=100 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=250 路盤厚(mm) L=2 処分地区:葛南		
M=49 4.5km以下 O=2 無			N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0325

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)
口径:φ50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0326

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	3	m			CB430510 施工 第0-0054号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.45	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.11	t			Z901145020
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	0.45	m2			DWC07500 施工 第0-0086号内訳表
表層(車道・路肩部)	0.45	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0262号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0267号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.5 平均道路幅員(m)		
G=100 舗装版壊し厚(mm) I=1 有 (RM-40) K=2 有			H=50 仮復旧表層厚(mm) J=250 路盤厚(mm) L=2 処分地区:葛南		
M=49 4.5km以下 O=2 無			N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0327

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	5.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	7	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 5ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

頁0-0328

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0269号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0329

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0330

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0331

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0332

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0273号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0333

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0334

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.46	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬		0.02	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S 廃材処分費 葛南		0.05	t			Z901145020
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:		0.46	m2			DWC07500 施工 第0-0086号内訳表
表層(車道・路肩部)		0.46	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=4 C=2 E=2	φ 40 道路横断側 機械			B=2 D=1 F=1.54	仮給水管撤去 車道及び路肩 平均道路幅員(m)	
G=50 I=1 K=2	舗装版壊し厚(mm) 有 (RM-40) 有			H=50 J=250 L=2	仮復旧表層厚(mm) 路盤厚(mm) 処分地区:葛南	
M=49	4.5km以下					

仮給水管撤去(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0335

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.45	m2			DWA09200 施工 第0-0055号内訳表
殻運搬		0.02	m3			CB227010 施工 第0-0062号内訳表
A S 廃材処分費 葛南		0.05	t			Z901145020
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:		0.45	m2			DWC07500 施工 第0-0086号内訳表
表層(車道・路肩部)		0.45	m2			CB410260 施工 第0-0061号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0273号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=5 C=2 E=2	φ 50 道路横断側 機械			B=2 D=1 F=1.5	仮給水管撤去 車道及び路肩 平均道路幅員(m)	
G=50 I=1 K=2	舗装版壊し厚(mm) 有 (RM-40) 有			H=50 J=250 L=2	仮復旧表層厚(mm) 路盤厚(mm) 処分地区:葛南	
M=49	4.5km以下					

施 工 内 訳 表

仮給水切替土工（分水止め）

VA013

施工 第0-0276号内訳表

A復旧

DP=1.30m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=10cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0277号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	0.65	m3			DWI00000 施工 第0-0094号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：発生土	0.65	m3			DWI01000 施工 第0-0095号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：発生材	0.65	m3			DWI01000 施工 第0-0097号内訳表
仮復旧表層（車道・路肩部） t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0098号内訳表
殻運搬 運搬材料：As廃材	0.1	m3			CB227010 施工 第0-0099号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.24	t			Z901145020
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0056号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=10cm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0277号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0093号内訳表
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3	0.65	m3			DWI00000 施工 第0-0279号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：購入洗砂	0.65	m3			DWI01000 施工 第0-0010号内訳表
機械埋戻し機械締固め（タンパ） 埋戻材：発生材	0.65	m3			DWI01000 施工 第0-0097号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40 補足材	0.05	m3			Z002125003
仮復旧表層（車道・路肩部） t=5cm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0098号内訳表
殻運搬 運搬材料：As廃材	0.1	m3			CB227010 施工 第0-0099号内訳表
AS廃材処分費 葛南	0.24	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂	0.65	m3			CB210110 施工 第0-0280号内訳表
建設発生土処分費	0.65	m3			DWG10000 施工 第0-0019号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

人力・機械併用掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0279号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0340

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0282号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0285号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=3 φ 100 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0283号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0284号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=3 φ 1 0 0 E=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 0 0 有			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径:φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0344

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0345

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.07	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0286号内訳表
機械埋戻し	0.47	m3			DWA12500 施工 第0-0287号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	1.45	m3			ZW80000000
土砂等運搬	1.45	m3			CB210110 施工 第0-0289号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=3 ϕ 100 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=14 60.0km以下		

頁0-0346

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0286号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

頁0-0347

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0287号内訳表

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=14	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
φ100鋳鉄 仮配φ100
DWI42500
5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0351

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0	2	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 0 0 K 形用	2	本			ZW14752000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	1	本			ZW13333000
T形短管 2 号 φ 1 0 0 (形式 1)	1	本			ZW13237000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=5 φ 1 0 0		

単独栓設置(複合)
管種:A形、口径:φ100

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0352

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0292号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0284号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表

頁0-0353

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

不断水連絡工
口径: φ100×φ100

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

頁0-0354

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0294号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0295号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ100鋳鉄用	1	組			ZW15552000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=5 φ100 D=1 5ヶ月以内		

仮設不断水止水栓設置
口径: φ100 13箇月以上

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0358

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0298号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0298号内訳表

頁0-0359

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0077号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

二つ割特殊押輪設置工
管種:A形、口径:φ100

DWF02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0360

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 1 0 0 C=2 その他			B=2 A形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.49	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.75	m			DWG50400 施工 第0-0102号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0301号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.75	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.75 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=1 1.5m			B=2.75 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0362

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.75 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0302号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m締切排水有

A2布設工

ベタ

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t				DWG50200 施工 第0-0303号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	212.26	m				DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0304号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	212.26	m				DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW			日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	22		箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=212.26 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m				B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=19 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=22 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0364

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=19 供用日数 C=22 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=19 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0368

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0101号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0309号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0310号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数			B=3 φ100 D=3 2.5m F=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0371

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0310号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0313号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=3 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0313号内訳表

頁0-0374

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0315号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=6 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0376

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=6 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0317号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=4 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0378

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 供用日数			B=2 無		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
仮配管連絡工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0379

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0320号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0140号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0109号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=10 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0381

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=10 供用日数			B=2 無		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0382

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0383

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0323号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 (仮配) φ 100×100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0385

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0323号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP D=3 φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0386

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0323号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
二ツ割特殊押輪設置工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表

頁0-0387

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)

ポンプ口径: φ50mm

DWI38000

給水分岐土工 (サドル用) φ100×25

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表

頁0-0388

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ100			B=1 CIP		

1

DWI38000

締切排水(单独用)

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0105号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0391

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0329号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
仮配管取外し連絡φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0393

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 仮配管取外し連絡 C=3 φ100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0150号内訳表
路盤掘削	0.65	m3			DWI55000 施工 第0-0151号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=650 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0334号内訳表 1 頁0-0395
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=13	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036007
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

頁0-0398

施工 第0-0337号内訳表

WB010030

施工内訳表

1 t 当り

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=10.8 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=10.8 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					