

調査単価一覧表

工事名：北総浄水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
1	電動仕切弁用電動開閉器	JMB-00相当	4,000,000	台
	ポンプ現場交換材料			
2	圧力計	0～1MPa R3/8 JIS1.6級	37,500	個
3	連成計	-0.1～0.2MPa R3/8 JIS1.6級	37,500	個
4	配管用パッキン	350A	19,000	枚
5	配管用パッキン	300A	18,000	枚
6	配管用パッキン	250A	15,000	枚
7	伸縮管用パッキン	350A	170,000	式
8	伸縮管用パッキン	250A	112,000	式
9	カップリングボルト・ナット・ゴム		184,000	式
	ポンプ工場交換材料			
10	スリーブナット	SUS403Q	282,000	個
11	スリーブジスタンス	SUS403Q	259,000	個
12	軸パッキン	セミメタリック	51,000	式
13	封水リング	CAC403C	282,000	個
14	ブッシュ	CAC403C	308,000	個
15	ケーシングリング	CAC402	488,000	個
16	軸スリーブ	SUS403Q	525,000	個
17	パッキン押え	CAC403C	450,000	個
18	玉軸受	#6313	38,000	個
19	玉軸受ナット	SS400	7,000	個
20	減圧オリフィス	SUS403Q	188,000	個
21	シーリング管	C1220	60,000	式
22	ケーシングパッキン	#6500, 0.5t	22,000	式

調査単価一覧表

工事名：北総浄水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
23	リング		3,600	個
24	フェルトパッキン	Fi-18	3,600	個
25	フェルトパッキン	Fi-13	3,600	個
26	オイルシート		7,200	枚
	電動機工場交換材料			
27	負荷側軸受	NU318CMU	390,000	個
28	反負荷側軸受	6318C3	390,000	個
29	グリース		120,000	式
	逆止弁工場交換材料(本体)			
30	アーム	FCD450-10	489,000	個
31	弁体弁座(小)	SUS304	24,000	個
32	弁体(小)	SUS304	86,000	個
33	パッキンピース	CAC406	104,000	個
34	弁ブッシュ	CAC406	94,000	個
35	カラー	SUS304	16,000	個
36	軸ブッシュ	CAC406	99,000	個
37	リミットスイッチ		89,000	個
38	バイパス弁	SCS13	177,000	式
39	弁座押え板	SUS304	50,000	個
40	弁体弁座	合成ゴム	81,000	個
41	アームブッシュ	CAC406	76,000	個
42	子弁軸	SUS304	58,000	個
43	ボルト・ナット・パッキン・キー		34,000	式

調査単価一覧表

工事名：北総浄水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
	逆止弁工場交換材料(ダッシュポット部)			
44	クランクピン、ピストンピン		110,000	式
45	ニードル弁	C3771B	52,000	個
46	配管材		81,000	式
47	調整ボルト・ロックナット		110,000	式
48	ピストンリング	FC	16,000	個
49	押えバルブ・スプリング・スプリング押え		128,000	式
50	ブッシュ	CAC406 図面6/7の㉔	221,000	個
51	ブッシュ	CAC406 図面6/7の㉕	177,000	個
52	オイル	タービン油	11,000	式
53	ボルト・ナット・パッキン		29,000	式
	電動仕切弁工場交換材料			
54	グランドパッキン	ウーリーナイロン	6,000	式
55	ステムブッシュ	CAC406	115,000	個
56	カバーガasket	SBR	6,000	式
57	角コマ	FCD450-10	333,000	個
58	弁体弁座	SUS403	89,000	個
59	弁箱弁座	SUS304	300,000	個
60	ボルト・ナット・パッキン		125,000	式

調査単価一覧表

工事名：北総浄水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
	現場修繕			
61	部品交換工		100,000	式
	ポンプ工場修繕			
62	分解点検清掃工		484,000	式
63	各部計測整備工		484,000	式
64	羽根車バランス調整工		484,000	式
65	浸透探傷試験工		484,000	式
66	部品交換組立工		2,419,000	式
67	塗装工		484,000	式
	電動機工場修繕			
68	分解点検清掃工		210,000	式
69	洗浄乾燥ワニス処理工		210,000	式
70	部品交換組立工		1,050,000	式
71	単体試験計測工		420,000	式
72	回転子バランス調整工		105,000	式
73	塗装工		105,000	式

調査単価一覧表

工事名：北総浄水場送配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単価（円）	単位
	逆止弁工場修繕			
74	分解点検清掃工		249,000	式
75	各部計測・調整工		249,000	式
76	部品交換組立工		622,000	式
77	塗装工		125,000	式
	電動仕切弁工場修繕			
78	分解点検清掃工		166,000	式
79	各部計測・調整工		166,000	式
80	部品交換組立工		414,000	式
81	塗装工		83,000	式
	産業廃棄物処理			
82	廃油		120	L