

令和 8 年 度

上水道仮設配水管布設26－3号工事(新井北橋仮設)

【 仮 橋 関 連 】

本 庄 市 新 井 地 内

数 量 計 算 書

工 事 大 要

上水道配水管布設替工事

布設延長	L=	124.470 m
------	----	-----------

1.仮設配水管布設

HPPE	φ 150	L=	101.670 m
------	-------	----	-----------

2.仮設橋梁添架管布設

HPPE	φ 150	L=	22.800 m
空気弁		N=	1 基

1.仮設配水管布設 HPPE φ150

No.1

1-1) 管 材																	
名 称	形 状 寸 法	数 量					単位	部材寸法(m)		延長 (m)	HPPE φ 150			継手	効継手 (分岐, φ 50)	F継手	
						切管リストより		計	本線		分岐	口	箇所				
水道配水用ポリエチレン管 切用管	JWWA K144 EF受口付直管 φ 150×5,000							本	5.000								
		8	5				13				65.000	13					
水道配水用ポリエチレン管	JWWA K144 EF受口付直管 φ 150×5,000					5	5	本	5.000		23.450	5					
EFソケット	JWWA K145 φ 150							個					2				
		1	1				2										
EFベンド	片受 φ 150×90°							個	0.810		3.240	4					
		2	2				4										
EFベンド	片受 φ 150×45°							個	0.620		4.340	7					
		2	5				7										
EFベンド	両受 φ 150×90°							個	0.660		3.300	10					
		3	2				5										
EFベンド	両受 φ 150×22 1/2°							個	0.380		0.380	2					
		1					1										
鋳鉄管用 不断水割T字管(ソフトシール)	内外面粉体塗装 φ 150×150							個	0.980		1.960						
		1	1				2										
管材延長(異径分岐含み・消火栓含まず)																	
											101.670						
管路延長＝管材延長(計)+A部:消火栓・他分岐 －B部:異径分岐・別管路		101.670									計	101.670	41	2			






1. 仮設配水管布設 HPPE $\phi 150$

No.2

1-2) 一般材料

[illegible]

2) 切管調書

本数	管 割 図	原管 形式	長 さ	残 管	切断 (口)	切断溝切 (口)	溝切 (口)	挿ロリング (個)
1		EF受口付	4.860	0.140	2			
2		EF受口付	4.440	0.560	3			
3		EF受口付	4.950	0.050	2			
4		EF受口付	4.870	0.130	2			
5		EF受口付	4.330	0.670	3			
計	EF受口付 5.0 m/本 5 本		23.450	1.550	12			
本数	管 割 図	原管 形式	長 さ	残 管	切断 (口)	切断溝切 (口)	溝切 (口)	挿ロリング (個)
計	5.0 m/本 本							

2.仮設橋梁添架管布設 HPPE $\phi 150$

No.5

1-1) 管 材

[illegible]



2.仮設橋梁添架管布設 HPPE $\phi 150$

No.6

1-2) 一般材料

[illegible]

2.仮設橋梁添架管布設 HPPE φ150

2) 切管調書								
本数	管 割 図	原管 形式	長 さ	残 管	切断 (口)	切断溝切 (口)	溝切 (口)	挿ロリング (個)
		EF受口付						
計	EF受口付 5.0 m/本 本							
本数	管 割 図	原管 形式	長 さ	残 管	切断 (口)	切断溝切 (口)	溝切 (口)	挿ロリング (個)
1		EF直管	2.300	2.700	1			
計	EF直管 5.0 m/本 1 本		2.300	2.700	1			

4) 土工

Page 10

[illegible]

[illegible]

土 工 事 内 訳 書			名 称	種 別	単位	計 算 式	計
土 工 事 ④歩道As(一般) ϕ 150 DP=1.00 L= 1.00 m 			舗装版切断工	AS 15cm以下	m	1.00 × 2.00 × 1.44 =	2.00
			アスファルト切断濁水処分費	[焼却又は溶融含まず] 中間処理後、最終処分場に搬入	m³	濁水処理量の算定 (0.24-0.13)×3/5=0.066 2.00 × 0.00066 =	0.001
			アスファルト切断濁水運搬費	運搬距離 10kmまで 積載量2t	台	処理量(m³) 比重 0.001 × 1.1 = 0.001 kg =	0.001
			舗装版取壊し積込工	AS、CO 10cm以下 BH0.20m³	m²	1.00 × 1.20 =	1.20
			アスファルト処理工	4tD BH0.20m³ L=2.0km以下	m³	1.20 × 0.03 =	0.04
			機械掘削工	砂質土、粘性土、礫質土 BH0.20m³ 溝堀用	m³	1.00 × 1.20 × 1.44 =	1.73
			砂質土埋戻工	転圧共 BH0.20m³ 1m>W	m³	(1.20 × 1.34 - 0.021) × 1.00 =	1.59
			残土運搬工	4tD BH0.20m³ L=27.0km以下 敷均共	m³	1.73 掘削土量 =	1.73
			下層路盤工	RC-40 t=10cm タンパ° 再生切込砕石	m²	1.00 × 1.20 =	1.20
			再生密粒度アスコン表層工	t=3cm プライムコート共 振動コンパクタ 歩道	m²	1.00 × 1.20 =	1.20
口径 D = 150 mm (現 況) t1= 0.03 m							
D外径= 0.165 m 復旧表層) t1= 0.03 m							
D面積= 0.021 m² 復旧基層) t2= m							
土被りDP= 1.000 m 上層 RM-40 H = m							
掘削幅 W = 1.200 m 下層 RC-40 H = 0.10 m							
掘削深 H2= 1.440 m 良質発生土 H3 = m							
掘削深 H2= 1.440 m 砂質土 H1 = 1.34 m							

令和 8 年 度

上水道仮設配水管布設26－3号工事(新井北橋仮設)

【 既 設 橋 関 連 】

本 庄 市 新 井 地 内

数 量 計 算 書

工 事 大 要				
上水道配水管布設替工事				
布設延長			L=	8.385 m
1.配水管布設	HPPE	φ 150	L=	8.385 m
2.既設橋添架管撤去	DIP	φ 150	L=	56.000 m

1.配水管布設 HPPE φ150

No.1



1-1) 管 材																	
名 称	形 状 寸 法	数 量						単位	部材寸法(m)		延長 (m)	HPPE φ 150			継手	メカ継手 (分岐, φ 50)	F継手
						切管リストより	計		本線	分岐		口	箇所				
切用管 水道配水用ポリエチレン管	JWWA K144 EF受口付直管 φ 150×5,000					1	1	本	5.000		3.900	1					
切用管 水道配水用ポリエチレン管	JWWA K144 フレーンエンド φ 150×5,000					1	1	本	5.000		3.260						
EFソケット	JWWA K145 φ 150	1					1	個					1				
PCベンド	離脱防止付 内外面粉体塗装 φ 150×90	1					1	個	0.245		0.245					2	
K形 帽	内面粉体塗装 φ 150 特押付	2					2	個								2	
铸铁管用 不断水割T字管(ソフシール)	内外面粉体塗装 φ 150×150	1					1	個	0.980		0.980						
铸铁管用 不断水簡易仕切弁	φ 150	2					2	基									

1.配水管布設 HPPE φ150

1.配水管布設 HPPE φ150

1-2) 一般材料

[illegible]

2) 切管調書								
本数	管 割 図	原管 形式	長 さ	残 管	切断 (口)	切断溝切 (口)	溝切 (口)	挿ロリング (個)
1		EF受口付	3.900	1.100	1			
計	EF受口付 5.0 m/本 1 本		3.900	1.100	1			
本数	管 割 図	原管 形式	長 さ	残 管	切断 (口)	切断溝切 (口)	溝切 (口)	挿ロリング (個)
1		EF直管	3.260	1.740	1			
計	EF直管 5.0 m/本 1 本		3.260	1.740	1			

2.橋梁既設添架管撤去 DIP $\phi 150$

No.8

1) 勞務


[illegible]


4) 土工

[illegible]

[illegible]

土 工 事 内 訳 書			名 称	種 別	単位	計 算 式	計
土 工 事 ⑦市道As(工種B) ϕ 150 DP=1.00 L= 1.20 m 			舗装版切断工	AS 15cm以下	m	1.20 × 2 =	2.40
			アスファルト切断濁水処分費	[焼却又は溶融合まず] 中間処理後、最終処分場に搬入	m ³	濁水処理量の算定 0.130m ³ /100m 2.40 × 0.00130 =	0.003
			アスファルト切断濁水運搬費	運搬距離 10kmまで 積載量2t	台	処理量(m ³) 比重 0.003 × 1.1 = 0.003 kg =	0.003
			舗装版取壊し積込工	AS、CO 10cm以下 BH0.20m ³	m ²	1.20 × 1.20 =	1.44
			アスファルト処理工	4tD BH0.20m ³ L=2.0km以下	m ³	1.44 × 0.05 =	0.07
			機械掘削工	砂質土、粘性土、礫質土 BH0.20m ³ 溝堀用	m ³	1.20 × 1.20 × 1.27 =	1.83
			砂質土埋戻工	転圧共 BH0.20m ³ 1m>W	m ³	(1.20 × 0.82 - 0.021) × 1.20 =	1.16
			残土運搬工	4tD BH0.20m ³ L=27.0km以下 敷均共	m ³	1.83 掘削土量 =	1.83
			下層路盤工	RC-40 t=25cm タンパ° 再生切込砕石	m ²	1.20 × 1.20 =	1.44
			上層路盤工	RM-40 t=20cm タンパ° 再生粒調砕石	m ²	1.20 × 1.20 =	1.44
			再生密粒度アスコン表層工	t=5cm プライムコート共 振動コンパクタ 車道	m ²	1.20 × 1.20 =	1.44
口径 D = 150 mm		(現 況) t1= 0.05 m					
D外径= 0.165 m		復旧表層) t1= 0.05 m					
D面積= 0.021 m ²		復旧基層) t2= m					
		上層 RM-40 H = 0.20 m					
土被りDP = 1.000 m		下層 RC-40 H = 0.25 m					
掘削幅 W = 1.200 m		良質発生土 H3 = m					
掘削深 H2 = 1.270 m		砂質土 H1 = 0.82 m					

土 工 事 内 訳 書			名	称	種	別	単位	計	算	式	計				
土 工 事 ⑧歩道As(一般) φ 150 DP=1.00 L= 1.45 m 			舗装版切断工	AS 15cm以下		m		1.45	×	2.00	= 2.90				
			アスファルト切断濁水処分費	[焼却又は溶融含まず] 中間処理後、最終処分場に搬入		m³		2.90	×	0.00066	= 0.002				
			アスファルト切断濁水運搬費	運搬距離 10kmまで 積載量2t		台		0.002	×	1.1	= 0.002 kg = 0.002				
			舗装版取壊し積込工	AS、CO 10cm以下 BH0.20m³		m²		1.45	×	0.60	= 0.87				
			アスファルト処理工	4tD BH0.20m³ L=2.0km以下		m³		0.87	×	0.03	= 0.03				
			機械掘削工	砂質土、粘性土、礫質土 BH0.20m³ 溝堀用		m³		1.45	×	0.60	×	1.24	= 1.08		
			砂質土埋戻工	転圧共 BH0.20m³ 1m>W		m³		(0.60	×	1.14	－	0.021)	×	1.45	= 0.96
			残土運搬工	4tD BH0.20m³ L=27.0km以下 敷均共		m³		1.08		掘削土量	= 1.08				
			下層路盤工	RC-40 t=10cm タンパ° 再生切込碎石		m²		1.45	×	0.60	= 0.87				
			再生密粒度アスコン表層工	t=3cm プ°ライムコート共 振動コンパクタ 歩道		m²		1.45	×	0.60	= 0.87				
			口径 D = 150 mm		(現 況)	t1= 0.03 m									
D外径= 0.165 m		復旧表層)	t1= 0.03 m												
D面積= 0.021 m²		復旧基層)	t2= m												
		上層 RM-40	H = m												
土被りDP= 1.000 m		下層 RC-40	H = 0.10 m												
掘削幅 W = 0.600 m		良質発生土	H3 = m												
掘削深 H2= 1.240 m		砂質土	H1 = 1.14 m												

土 工 事 内 訳 書			名 称	種 別	単位	計 算 式	計
土 工 事 ⑨歩道As(一般) ϕ 150 DP=1.00 L= 1.00 m 			舗装版切断工	AS 15cm以下	m	1.00 × 2.00 =	2.00
			アスファルト切断濁水処分費	[焼却又は溶融含まず] 中間処理後、最終処分場に搬入	m³	濁水処理量の算定 (0.24-0.13)×3/5=0.066 2.00 × 0.00066 =	0.001
			アスファルト切断濁水運搬費	運搬距離 10kmまで 積載量2t	台	処理量(m³) 比重 0.001 × 1.1 = 0.001 kg =	0.001
			舗装版取壊し積込工	AS、CO 10cm以下 BH0.20m³	m²	1.00 × 1.20 =	1.20
			アスファルト処理工	4tD BH0.20m³ L=2.0km以下	m³	1.20 × 0.03 =	0.04
			機械掘削工	砂質土、粘性土、礫質土 BH0.20m³ 溝堀用	m³	1.00 × 1.20 × 1.44 =	1.73
			砂質土埋戻工	転圧共 BH0.20m³ 1m>W	m³	(1.20 × 1.34 - 0.021) × 1.00 =	1.59
			残土運搬工	4tD BH0.20m³ L=27.0km以下 敷均共	m³	1.73 掘削土量 =	1.73
			下層路盤工	RC-40 t=10cm タンパ° 再生切込砕石	m²	1.00 × 1.20 =	1.20
			再生密粒度アスコン表層工	t=3cm プライムコート共 振動コンパクタ 歩道	m²	1.00 × 1.20 =	1.20
口径 D = 150 mm (現 況) t1= 0.03 m							
D外径= 0.165 m 復旧表層) t1= 0.03 m							
D面積= 0.021 m² 復旧基層) t2= m							
土被りDP= 1.000 m 上層 RM-40 H = m							
掘削幅 W = 1.200 m 下層 RC-40 H = 0.10 m							
掘削深 H2= 1.440 m 良質発生土 H3 = m							
砂質土 H1 = 1.34 m							

日数集計表及び誘導員算定表

	日数	誘導員人数	
仮設管			
HPPEΦ150			
車道			
歩道			
官地			
既設管			
HPPEΦ150			
車道			
歩道			
		平均配置	
小計		2	
計			

※小数点切上

(日) (人) (人)

通水試験

日

			日当たり施工量	施工数量	実日数
土工部					
ポリエチレン管据付工 (HPPEφ150)	10 m/ 人		m	10.96	
ポリエチレン管切断 (HPPEφ150)	1 口/ 人		口	1	
ポリエチレン管継手工 (φ150、1口継手)	1 口/ 人		口	2	
ポリエチレン管継手工 (φ150、2口継手)	1 口/ 人		箇所	3	
不断水連絡工	1 箇所/ h		箇所	2	
ねじ式弁筐設置	1 口/ 人		口	2	
管明示テープ (φ350以下)	100 m/ 人		m	10.96	
通水試験			日		
小計					

配水管布設土工

			日当たり施工量	施工数量	実日数
舗装・土工	舗装版切断工(As15cm以下)	土木積算基準		m	12.3
	舗装版取壊し積込工(BH0.2㎡、10cm以下)	水道歩掛		m2	7.1
	掘削工(BH0.2㎡)	水道歩掛		m3	5.5
	砂質土埋戻工	水道歩掛		m3	3.4
	下層路盤工(t=25cm、RC-40)	100 m2/ 日/ 2 層		m3	4.3
	上層路盤工(t=20cm、RM-40)	100 m2/ 日/ 2 層		m2	4.3
	表層工(t=5cm、再生密粒度As)	水道歩掛		m2	4.3
	小計				

歩道 配水管布設土工

			日当たり施工量	施工数量	実日数
舗装・土工	舗装版切断工(As15cm以下)	土木積算基準	m	7.0	
	舗装版取壊し積込工(BH0.2㎡、10cm以下)	水道歩掛	m2	2.7	
	掘削工(BH0.2㎡)	水道歩掛	m3	3.6	
	砂質土埋戻工	水道歩掛	m3	3.3	
	下層路盤工(t=10cm、RC-40)	100 m2/ 日/ 2 層	m3	2.7	
	表層工(t=3cm、再生密粒度As)	水道歩掛	m2	2.7	
小計					

配水管布設土工

			日当たり施工量		施工数量	実日数
	掘削工 (BH0.2m³)	水道歩掛		m3	2.5	
	砂質土埋戻工	水道歩掛		m3	2.3	
	下層路盤工 (t=10cm、RC-40)	100 m2/ 日/ 2 層		m3	2.0	
小計						

			日当たり施工量	施工数量	実日数
土工部					
ポリエチレン管据付工 (HPPEφ150)	10 m/人		m	7.41	
ポリエチレン管切断 (HPPEφ150)	1 口/人		口	2	
ポリエチレン管継手工 (φ150、1口継手)	1 口/人		口	1	
ポリエチレン管継手工 (φ150、2口継手)	1 口/人		箇所	1	
カニカル接手工 (φ150)	1 口/人		箇所	4	
不断水連絡工	1 箇所/h		箇所	3	
ねじ式弁筐設置	1 口/人		口	3	
管明示テープ (φ350以下)	100 m/人		m	10.1	
管明示シート	100 m/人		m	7.4	
小計					

配水管布設土工

			日当たり施工量	施工数量	実日数
舗装・土工	舗装版切断工(As15cm以下)	土木積算基準	m	19.3	
	舗装版取壊し積込工(BH0.2m³、10cm以下)	水道歩掛	m2	4.3	
	掘削工(BH0.2m³)	水道歩掛	m3	8.0	
	砂質土埋戻工	水道歩掛	m3	4.9	
	下層路盤工(t=25cm、RC-40)	100 m2/ 日/ 2 層	m3	6.5	
	上層路盤工(t=20cm、RM-40)	100 m2/ 日/ 2 層	m2	6.5	
	表層工(t=5cm、再生密粒度As)	水道歩掛	m2	6.5	
小計					

配水管布設土工

			日当たり施工量		施工数量	実日数
舗装・土工	舗装版切断工(As15cm以下)	土木積算基準		m	7.3	
	舗装版取壊し積込工(BH0.2m³、10cm以下)	水道歩掛		m2	3.5	
	掘削工(BH0.2m³)	水道歩掛		m3	4.7	
	砂質土埋戻工	水道歩掛		m3	4.2	
	下層路盤工(t=10cm、RC-40)	100 m2/ 日/ 2 層		m3	3.5	
	表層工(t=3cm、再生密粒度As)	水道歩掛		m2	3.5	
	小計					