

参 考 数 量

工事名称 旧杉戸町立東中学校プール等解体工事

工事場所 杉戸町大字椿250番地 地内

工 期 契約確定の日 ~ 令和8年3月31日

※この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
単価は、新営工事・改修工事(全館無人)を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できませんのでご了承ください。

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	旧杉戸町立東中学校プール等解体工事						
A	直接工事費		式	1			
B	共通仮設費		式	1			
C	純工事費		式	1			
D	現場管理費		式	1			
E	工事原価		式	1			
F	一般管理費		式	1			
G	有価物売却費		式	1			
H	工事価格		式	1			
	改め						
I	消費税相当額		式	1			
J	工事費		式	1			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	(積み上げ分)						
	仮囲い	単管+シート H2.0m	m	221			
	キャスターゲート設置	W6.0×H2.0m、運搬費共	ヶ所	2			代価表No.1
	オレンジネットフェンス設置	解体後	式	1			代価表No.2
	工事概要案内板	1,100×1,400 枠付き	枚	1			
	交通誘導員B	大型車両搬出入時	日	120			
	仮設鉄板敷き	運搬共	枚	56			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	建築工事		式	1			
	有価物売却費		式	1			
II	電気設備工事		式	1			
	有価物売却費		式	1			
III	機械設備工事		式	1			
	有価物売却費		式	1			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事費		式	1.0			
2	建屋解体工事費		式	1.0			
3	既存杭引抜撤去工事費		式	1.0			
4	その他外構撤去工事費		式	1.0			
5	石綿除去工事費		式	1.0			
6	新設工事		式	1.0			
7	有価物売却費		式	1.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事費						
	【部室棟A】						
	外部養生足場	枠組足場+防音シート 安全設備共	m ²	256.0			
	架設通路	昇降設備	ヶ所	4.0			
	【部室棟B】						
	外部養生足場	枠組足場+防音シート 安全設備共	m ²	123.0			
	架設通路	昇降設備	ヶ所	2.0			
	仮設資機材運搬費	8 t 車	式	1.0			
	重機、資機材運搬費		式	1.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	建屋解体工事費						
	【プール棟】						
	内部造作物撤去（更衣室部分）	人力施工	m ²	123.0			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m ²	123.0			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 混合廃棄物	m ³	8.3			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 木くず	m ³	7.8			
	外周部フェンス撤去	擁壁基礎共	m	92.9			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m	92.9			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	52.3			
	躯体地上部解体（更衣室部分）	機械施工	m ²	123.0			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m ²	123.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 がれき車	m ³	9.1			
	プール躯体解体	機械施工	m ²	503.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	380.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	166.0			
	プールサイト`インターロッキング`撤去	t 60	m ²	319.0			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m ²	319.0			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	【部室棟A】						
	内部造作物撤去	人力施工	m ²	88.0			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m ²	88.0			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 混合廃棄物	m ³	5.9			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 木くず	m ³	7.8			
	躯体地上部解体	機械施工	m ²	257.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	257.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 がれき車	m ³	25.7			
	躯体土間基礎解体	機械施工	m ²	257.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	257.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	25.7			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	【部室棟B】						
	内部造作物撤去	人力施工	m ²	88.0			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m ²	88.0			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 混合廃棄物	m ³	5.9			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 木くず	m ³	5.6			
	廊下下屋解体	機械施工	m ²	46.0			
	躯体地上部解体	機械施工	m ²	88.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	88.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 がれき車	m ³	15.7			
	躯体土間基礎解体	機械施工	m ²	88.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	88.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	11.4			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	既存杭引抜撤去工事費						
	(仮設工事)						
	地盤改良	材工共	t	28.0			
	重機資機材運搬		式	1.0			
	消耗品類		式	1.0			
	杭抜き機組立、組換、解体	各1回×1班施工	式	1.0			
	杭引抜き	AC杭 φ 350×L30m 更衣室	本	6.0			
	〃	AC杭 φ 350×L30m 部室A	本	10.0			
	〃	AC杭 φ 350×L30m 部室B	本	6.0			
	〃	AC杭 φ 350×L31m 更衣室	本	2.0			
	〃	AC杭 φ 350×L31m 部室A	本	2.0			
	〃	AC杭 φ 350×L31m 部室B	本	2.0			
	埋戻し	流動化処理土、杭体積の1.1倍として	m ³	89.5			
	発生杭小割積込み		m	846.0			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	その他外構撤去工事費						
	【駐輪場：大】						
	駐輪場地上解体	機械施工	m ²	160.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	160.0			
	基礎部解体		m ²	160.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	160.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	19.2			
	【駐輪場：小】						
	駐輪場地上解体	機械施工	m ²	96.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	96.0			
	基礎部解体		m ²	96.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	96.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	11.5			
	【アスファルト舗装】						
	アスファルト舗装撤去	t 40	m ²	3,100.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 アスファルト類	m ³	124.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	【植栽】						
	植栽帯撤去	機械人力施工 高中低木	m ²	540.0			
	同上分別・積込み	機械施工	m ²	540.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 生木類	m ³	162.0			
	【テニスコート】						
	外周部ネットフェンス撤去	H4.0m 機械施工 基盤残し	m	104.0			
	〃	H7.0m 機械施工 基盤残し	m	33.8			
	同上分別・積込み		m ²	653.0			
	テニス設備撤去	機械人力施工 支柱、ネット	式	5.0			
	同上発生材運搬処分	4 t 車 混合廃棄物	m ³	2.3			
	【排水設備】						
	集水枿撤去	機械施工 掘削共	ヶ所	4.0			
	U字側溝撤去	〃	m	501.0			
	歩車道境界ブロック撤去	〃	m	352.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート2字製品類	m ³	71.0			
	【正門・裏門】						
	校門門扉、コンクリート擁壁撤去		m	20.0			
	校門コンクリート三和土撤去		m ²	40.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	同上分別・積込み		m ²	40.0			
	裏門門扉、コンクリート擁壁撤去		m	20.8			
	校門コンクリート三和土撤去		m ²	40.8			
	同上分別・積込み		m ²	40.8			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	14.5			
	【ネットフェンス】						
	ネットフェンス撤去	H1, 200～H2, 500@2, 000 基礎共	m	527.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	2.1			
	【その他の工作物】						
	砂場撤去	3, 000×8, 000	式	1.0			
	太陽電池時計塔撤去		基	1.0			
	プレファブ倉庫撤去	2, 190×1, 500×H2, 000 1基、 1, 790×1, 790×H2, 000 1基	基	2.0			
	築山撤去		m ²	230.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	3.0			
	同上発生土処理	場内敷き均し	m ²	230.0			
	ロータリー インターロッキング撤去	t 60	m ²	388.0			
	同上分別・積込み	人力機械併用	m ²	388.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 がれき車	m ³	23.3			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	看板撤去処分	W1, 980×H1, 900	基	1.0			
	避難所看板撤去処分	W1, 360×H2, 100	基	1.0			
	【防球ネット撤去】						
	防球ネット撤去	人力施工	m ²	400.0			
	防球ネット支柱撤去	H10m @10m	本	5.0			
	同上分別・積込み		m	60.0			
	同上発生材運搬処分	大型車 コンクリート類	m ³	2.4			
	アスファルトカッター切り		m	41.6			
	コンクリートカッター切り		m	72.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	石綿除去工事費						
	①外壁吹付タイル						
	【仮設工事】						
	外部養生足場	更衣室	m ²	293.0			
	架設通路	昇降設備	ヶ所	4.0			
	外部養生足場	部室A棟 ※解体用養生足場 併用	m ²	170.0			
	架設通路		ヶ所	2.0			
	外部養生足場	部室B棟 ※解体用養生足場 併用	m ²	66.3			
	架設通路		ヶ所	2.0			
	仮設資機材運搬費	8 t 車	式	1.0			
	床養生	ポリシート0.15mm 2層	m ²	597.0			
	壁養生	ポリシート0.10mm 1層	m ²	631.0			
	セキュリティゾーン設置		ヶ所	3.0			
	【石綿除去工事】						
	飛散抑止剤吹付	除去面、場内散布	m ²	1,230.0			
	仕上げ塗材除去	サンダーケレン 更衣室棟	m ²	151.0			
	仕上げ塗材除去	サンダーケレン 部室棟A	m ²	288.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	仕上げ塗材除去	サタケレン 部室棟B	m ²	172.0			
	廃石綿袋詰作業	2重袋詰め	m ²	611.0			
	廃石綿小運搬・集積、トラック積込		m ²	611.0			
	飛散防止剤吹付	除去面、養生面	m ²	1,840.0			
	養生撤去		m ²	1,230.0			
	区画内清掃		m ²	1,230.0			
	【機器損料】						
	安全施設機器損料	真空掃除機、エアレスブレード機等	式	1.0			
	資機材運搬費		式	1.0			
	【副資材費】						
	電動マスクフィルター		式	90.0			
	保護服、シューズカバー、保護手袋		式	360.0			
	廃棄物収納袋	0.15mm 厚2重（黄・透明）	式	200.0			
	【発生材処分】						
	収集運搬費	4 t 車 8m ³ 積	m ³	10.0			
	処分費	管理型埋め立て処分	m ³	10.0			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	有価物売却費						
	鉄スクラップ選別分別		t	37.0			
	同上積込み		t	37.0			
	同上ハットリングフィー		t	37.0			
	同上買取		t	37.0			
	非鉄スクラップ 選別分別		m ²	1,290.0			
	同上積込み		m ²	1,290.0			
	同上ハットリングフィー		式	1.0			
	同上買取		式	1.0			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-A	電気設備工事						
1	幹線設備工事		式	1.0			
2	動力設備工事		式	1.0			
3	電灯コンセント設備工事		式	1.0			
4	自動火災報知設備工事		式	1.0			
5	監視カメラ設備工事		式	1.0			
6	時計設備工事		式	1.0			
7	発生材処分費		式	1.0			
8	有価物売却費		式	1.0			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	ケーブル 撤去	CV14mm2-3C 管内	m	110.0			
	電線管 撤去	(PEG36)	m	137.0			
	電灯分電盤 撤去	L-1G	面	1.0			
	電灯分電盤 撤去	L-1H	面	1.0			
	電灯分電盤 撤去	L-1I	面	1.0			
	動力制御盤 撤去	P-1D	面	1.0			
	ケーブル端末処理	CV14mm2-3C	箇所	3.0			
	(土工事)						
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	m3	22.2			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	m3	22.2			
	土工機械運搬	機械 バックホウ0.13m3	台	1.0			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	電灯コンセント設備工事						
	電線 撤去	IV1.6mm 管内	m	494.0			
	電線 撤去	IV2.0mm 管内	m	453.0			
	ケーブル 撤去	CV5.5mm2-2C 管内	m	135.0			
	電線管 撤去	(E19)	m	452.0			
	電線管 撤去	(PEG22)	m	135.0			
	アウトレットボックス 撤去	四角中型	個	70.0			
	スイッチボックス 撤去	1個用	個	28.0			
	プルボックス 撤去	200x200x150	個	1.0			
	埋込スイッチ 撤去	1P15Ax1	個	27.0			
	埋込スイッチ 撤去	1P15Ax2	個	1.0			
	埋込コンセント 撤去	2P15Ax2	個	24.0			
	照明器具 撤去	F2 FLR40Wx1 露出型	個	30.0			
	照明器具 撤去	G FL20Wx1 露出型	個	6.0			
	照明器具 撤去	S FL20Wx1 露出型 ガード付	個	10.0			
	照明器具 撤去	ホールライト HF400W T4.5 基礎コンクリート共	本	2.0			
	駐輪場照明制御盤 撤去		面	1.0			
	ケーブル端末処理	CV5.5mm2-2C	箇所	3.0			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	自動火災報知設備工事						
	電線 撤去	IV1.2mm 管内	m	237.0			
	ケーブル 撤去	HP0.9mm-5P 管内	m	85.0			
	電線管 撤去	(E19)	m	59.0			
	電線管 撤去	(PEG22)	m	85.0			
	アウトレットボックス 撤去	四角中型	個	18.0			
	スポット型感知器 撤去	差動式 2種 露出	個	18.0			
	総合盤 撤去	P型1級 露出	個	2.0			
	既設複合盤	盤内改修	箇所	1.0			
	ケーブル端末処理	HP0.9mm-5P	箇所	2.0			
	(土工事)						
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	m3	21.0			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	m3	21.0			
	土工機械運搬	機械 バックホウ0.13m3	台	1.0			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	発生材処分費						
	(1) 照明器具処分費						
	蛍光灯器具	FL20Wx1灯用	台	16.0			
	蛍光灯器具	FLR40Wx1灯用	台	30.0			
	水銀灯器具	HF400W灯用	台	2.0			
	収集運搬費	2tダンプ車 片道25km	回	1.0			
	(2) 蛍光管リサイクル処分費						
	蛍光管	FL20Wx16本 本当たり=0.12kg) (1	kg	1.920			
	蛍光管	FLR40Wx30本 (1本当たり=0.24kg)	kg	7.200			
	収集運搬費	リサイクル施設まで1回当り	回	1.0			
	(3) 混合廃棄物処分費						
	安定型混合廃棄物	石膏ボードを除く	m ³	0.78944			
	収集運搬費	2tダンプ車 片道25km	回	1.0			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	1. 給水設備工事						
	耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中 75A	m	141			
	埋設テープ	150W	m	141			
	埋設標	コンクリート製	個	8			
	既設管接続費	塩ビ管 保温なし 75A	ヶ所	1			
	アスファルト解体、復旧費		式	1			別紙-01
	土工事		式	1			別紙-02
	給水本管引込工事	75mm 道路仮復旧まで	式	1			
	同上諸経費		式	1			
	同上法定福利費		式	1			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-1. 撤去衛生器具設備						
	和風大便器撤去	フラッシュバルブ式	組	6			
	紙巻器撤去	一連	個	6			
	小便器撤去	壁掛小形	組	4			
	洗面器撤去	小形	組	6			
	掃除用流し撤去		組	2			
	ホーム水栓撤去	13mm	個	6			
	洗眼水栓撤去	13mm	個	6			
	横水栓撤去	13mm	個	1			
	シャワー撤去	13mm ハス形	個	3			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-2. 撤去給水設備						
	2-2-1. 撤去プール給水						
	塩ビライニング鋼管撤去	屋内一般 20A	m	8.7			
	塩ビライニング鋼管撤去	便所 20A	m	27			
	塩ビライニング鋼管撤去	便所 25A	m	11			
	塩ビライニング鋼管撤去	便所 32A	m	5.6			
	塩ビライニング鋼管撤去	便所 40A	m	4.8			
	塩ビライニング鋼管撤去	便所 50A	m	1.2			
	塩ビライニング鋼管撤去	屋外露出 20A	m	1.2			
	塩ビライニング鋼管撤去	屋外露出 25A	m	5.1			
	塩ビライニング鋼管撤去	屋外露出 80A	m	1.9			
	塩ビライニング鋼管撤去	土間 20A	m	8.8			
	塩ビライニング鋼管撤去	土間 25A	m	13			
	塩ビライニング鋼管撤去	土間 32A	m	3.8			
	塩ビライニング鋼管撤去	土間 80A	m	4.8			
	給水管保温撤去	GW 天井PS 20A	m	11			
	給水管保温撤去	GW ピット内 20A	m	17			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	給水管保温撤去	GW ピット内 25A	m	11			
	給水管保温撤去	GW ピット内 32A	m	5.6			
	給水管保温撤去	GW ピット内 40A	m	4.8			
	給水管保温撤去	GW ピット内 50A	m	1.2			
	仕切弁撤去	GV25	個	2			
	土工事						
	根切り	人力	m3	4.8			
	埋戻し	人力	m3	4.8			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-2-2. 撤去部室A給水						
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 25A	m	4.9			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 30A	m	19			
	仕切弁撤去	GV32	個	1			
	バルブボックス撤去	VC-1	ヶ所	1			
	ホーム水栓撤去	13mm	個	9			
	土工事						
	根切り	バックホウ 0.13m3	m3	8.7			
	埋戻し	バックホウ 0.13m3	m3	8.7			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-2-3. 撤去屋外給水						
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 30A	m	33			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 40A	m	7.7			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 50A	m	21			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 75A	m	186			
	仕切弁撤去	GV32	個	2			
	仕切弁撤去	GV40	個	1			
	仕切弁撤去	GV50	個	1			
	仕切弁撤去	GV80	個	1			
	テスト弁撤去	40A	個	1			
	バルブボックス撤去	VC-1 GV32用	ヶ所	2			
	バルブボックス撤去	VC-1 GV40、テスト弁40用	ヶ所	2			
	バルブボックス撤去	VC-3 GV50用	ヶ所	1			
	バルブボックス撤去	コンクリート枠 450□ GV80用	ヶ所	1			
	量水器撤去	75mm	個	1			
	量水器ボックス撤去	75mm用	ヶ所	1			
	既設管切断費	塩ビ管 保温なし 32A	ヶ所	1			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	既設管切断費	塩ビ管 保温なし 50A	ヶ所	3			
	プラグ止	32A	ヶ所	1			
	プラグ止	50A	ヶ所	3			
	土工事						
	根切り	バックホウ 0.13m3	m3	91			
	埋戻し	バックホウ 0.13m3	m3	91			
	土工機械運搬	バックホウ 0.13m3	台	1			
	既設給水引込管撤去工事	75mm 道路仮復旧まで	式	1			
	同上諸経費		式	1			
	同上法定福利費		式	1			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-3. 撤去排水設備						
	2-3-1. 撤去プール排水						
	鋳鉄管撤去	100A	m	18			
	鉛管撤去	40A	m	3.4			
	鉛管撤去	50A	m	7.7			
	鉛管撤去	75A	m	8.7			
	鋼管撤去	便所ピット 40A	m	11			
	鋼管撤去	便所ピット 50A	m	5.5			
	鋼管撤去	便所ピット 65A	m	8.7			
	鋼管撤去	便所ピット 80A	m	14			
	鋼管撤去 通気管	便所ピット 40A	m	1.6			
	鋼管撤去 通気管	便所ピット 50A	m	6.3			
	鋼管撤去 通気管	便所ピット 65A	m	11			
	鋼管撤去 通気管	便所ピット 80A	m	4.1			
	鋼管撤去	土間 40A	m	11			
	鋼管撤去	土間 50A	m	8.7			
	鋼管撤去	土間 80A	m	14			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	鋼管撤去	土間 100A	m	9.8			
	鋼管撤去	屋外露出 50A	m	2			
	塩ビ管撤去	ポンプ室 25A	m	4.1			
	塩ビ管撤去	土間 75A	m	98			
	塩ビ管撤去	土間 100A	m	26			
	排水管保温撤去	GW 天井PS 40A	m	3.4			
	排水管保温撤去	GW 天井PS 50A	m	2.3			
	排水管保温撤去	GW ピット内 40A	m	11			
	排水管保温撤去	GW ピット内 50A	m	11			
	排水管保温撤去	GW ピット内 65A	m	8.7			
	排水管保温撤去	GW ピット内 80A	m	23			
	排水管保温撤去	GW ピット内 100A	m	18			
	床上掃除口撤去	COA65	個	2			
	床上掃除口撤去	COA80	個	8			
	床上掃除口撤去	COA100	個	5			
	床排水トラップ撤去	T5A50	個	4			
	床排水トラップ撤去	T5A65	個	1			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-3-3. 撤去屋外排水						
	塩ビ管撤去	地中 75A	m	3.5			
	塩ビ管撤去	地中 100A	m	9.4			
	塩ビ管撤去	地中 125A	m	9.5			
	塩ビ管撤去	地中 150A	m	0.4			
	排水桝撤去	350□ 590H MHB	ヶ所	1			
	汚水桝撤去	350□ 590H MHB	ヶ所	1			
	汚水桝撤去	350□ 620H MHB	ヶ所	1			
	汚水桝撤去	350□ 710H MHB	ヶ所	1			
	既設管切断費	塩ビ管 保温なし 150A	ヶ所	1			
	プラグ止	150A	ヶ所	1			
	土工事						
	根切り	バックホ 0.13m3	m3	11			
	埋戻し	バックホ 0.13m3	m3	11			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-4. 撤去ろ過設備						
	WF-1 プールろ過機撤去	珪藻土式ろ過装置	台	1			
		処理能力：75m3/H					
	搬出費	複数搬出 400kg/m3未満	t	0.65			
	P-1 ろ過ポンプ撤去	渦巻ポンプ	台	1			
		100φ x1, 250L/Mx11. 2mx3. 7kW					
	P-2 排水ポンプ撤去	渦巻ポンプ	台	1			
		80φ x1, 000L/Mx20. 5mx5. 5kW					
	搬出費	複数搬出 250kg以下	t	0.11			
	搬出費	複数搬出 250kg以下	t	0.13			
	滅菌器撤去	樹脂製タンク 500φ 400H	台	1			
	プレコートタンク撤去	鋼板製タンク 500φ 800H	台	1			
	鋼管撤去	ポンプ室 100A	m	2			
	鋼管撤去	ポンプ室 125A	m	0.3			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	ポンプ室 75A	m	1.1			

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	ポンプ室 100A	m	12			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	ポンプ室 125A	m	3.2			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	屋外露出 100A	m	3.7			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	屋外露出 125A	m	0.6			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	土間 50A	m	18			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	土間 100A	m	94			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 100A	m	3.3			
	耐衝撃性塩化ビニル管撤去	地中 125A	m	0.8			
	塩ビ管撤去	地中 125A	m	3.2			
	鋼管撤去	土間 100A	m	8			
	鋼管撤去	地中 100A	m	30			
	バタフライ弁撤去	BV100	個	6			
	バタフライ弁撤去	BV125	個	1			
	逆止弁撤去	CV100	個	2			
	防振継手撤去	80A	個	1			
	透明管撤去	125A	個	1			
	ヘアキャッチャー撤去	100A	個	2			

設計内訳書

[illegible]

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-5. 発生材運搬費						
	2tダンプ車	片道概ね 25km	台	4			
	4tコンテナ車	片道概ね 25km	台	1			
	2-6. 発生材処分費						
	混合廃棄物		m3	8.6			
	陶器くず		m3	1			
	コンクリート塊	有筋 30cm以下	t	2.9			

旧杉戸町立東中学校プール等解体工事

	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	キャスターゲート設置		ヶ所	1				
	掛払い	基本料 修理費含む W6.0m × H2.0m	ヶ所	1				
	月額賃料	修理費含む	月	5				
	計							
	改め							
	オレンジネットフェンス設置		式	1				
	オレンジネット	1.0m×50m=1巻 591.471m分	巻	12				
	ブタピン	L=1,500 φ14	本	199				
	設置費	普通作業員	人	2				
	その他	施工費×15%	式	1				
	計							
	改め							

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	1. 給水設備工事						
	別紙-01 アスファルト解体、復旧費						
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込共	m3	0.2			
	路盤材とりこわし	機械 集積・積込共	m3	0.4			
	舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	m	10			
	アスファルト舗装	人力 歩道 A-3-10	m2	4			
	小計						
	改め						
	別紙-02 土工事						
	根切り	バックホウ 0.13m3	m3	51			
	埋戻し	バックホウ 0.13m3	m3	51			
	土工機械運搬	バックホウ 0.13m3	台	1			
	小計						
	改め						

株式会社 丸 田 一 級 建 築 士 設 計 事 務 所