

令和 8 年度

参 考 数 量 書

1 工 事 名 桜田小学校ベランダ防水改修工事

2 工 事 場 所 久喜市 東大輪 地内

工 事 の 大 要	【普通特別教室棟：第1校舎】延べ面積：2,733㎡ 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 【普通特別教室管理室棟：第2校舎】延べ面積：2,997㎡ 鉄筋コンクリート造 地上3階建て ベランダ防水改修(第1校舎、第2校舎)
備 考	・この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。 ・入札の際には、設計図書を基に積算してください。 ・参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	桜田小学校ベランダ防水改修工事						
I	直接工事費						
II	共通仮設費	積上げ分					
		率分					
		計					
III	純工事費						
IV	現場管理費						
V	工事原価						
VI	一般管理費						
VII	有価物売却費						
VIII	工事価格						
	工事価格(改め)						
	消費税及び地方税の額						
	工事費 合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	直工総括						
I	直接工事費						
A	建築工事		式	1			
	直接工事費合計		式	1			

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費	積上げ分					
	ガードフェンス	H1800	m	36.0			代価表1
	工事表示板	1100×1400 枠付	枚	1			
	交通誘導員B		人工				
	仮囲い	23m 1.2m/台 A型バリケード	台	20			代価表2
	Ⅱ. 合 計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	防水改修工事		式	1			
	A建築合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	第1校舎						
	高圧水洗浄	15MPa	m2	188			
	くさび式緊結足場 抜止め機能付型	手すり先行方式 2ヵ月 W900 H20m未満	m2	72.0			
	メッシュシート張り	防災Ⅱ類 2ヵ月 W900 H20m未満	m2	72.0			代価表3
	隅出し	防水	m2	188			
	整理清掃後片付	防水	m2	188			
	整理清掃後片付	外部	m2	14.4			
	養生	防水改修	m2	188			
	第2校舎						
	高圧水洗浄	15MPa	m2	180			
	くさび式緊結足場 抜止め機能付型	手すり先行方式 2ヵ月 W900 H20m未満	m2	72.0			
	メッシュシート張り	防災Ⅱ類 2ヵ月 W900 H20m未満	m2	72.0			代価表3
	隅出し	防水	m2	180			
	整理清掃後片付	防水	m2	180			
	整理清掃後片付	外部	m2	14.4			
	養生	防水改修	m2	180			
	1.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	第1校舎						
	ウレタン塗膜防水	平場 X-2	m2	188			
	樹脂モルタルノロ引き	下地調整 平場	m2	188			
	シーリング	PU-2 10*10程度	m	183			
	シーリング	MS-2 10*10程度	m	152			
	勾配調整	溝部 部分勾配調整 金ゴテ モルタル仕上げ t30程度	m2	10.6			
	押え金物	校庭側立上り端部 アルミ	m	152			
	空調室外機 一時撤去再設置	ホップ・ダウン 電源処理含む	式	1			別紙明細1
	既存塗膜撤去	RA種	m2	16.6			
	処分 廃プラスチック類	塗膜くず	m3	0.1			
	処分材 運搬費	2t コンテナ車 片道概ね25km	台	1			

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	第2校舎						
	ウレタン塗膜防水	平場 X-2	m2	110			
	ウレタン塗膜防水	立上り X-2	m2	70.6			
	樹脂モルタルノロ引き	下地調整 平場	m2	110			
	樹脂モルタルノロ引き	下地調整 立上り	m2	70.6			
	シーリング	MS-2 10*10程度	m	245			
	空調室外機 一時撤去再設置	ポンプダウン 電源処理含む	式	1			別紙明細2
	2.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
1	空調室外機 一時撤去再設置	第1校舎 ポンプ・ダウン 電源処理含む						
	空調機 屋外切り回し費		台	1				
	電源・通信線切り回し費		台	1				
	室外機移動費		ヶ所	1				
	室外機再設置費	配管加工費込	台	1				
	電源・通信線再接続費		台	1				
	真空工事・ガス調整費		台	1				
	試運転調整費		台	1				
	消耗部材費		式	1				
	間接費・法定福利費		式	1				
	諸経費		式	1				
	小計							
	別紙明細1	改め						

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
2	空調室外機 一時撤去再設置	第2校舎 ポンプ・ダウン 電源処理含む						
	空調機 屋外切り回し費		台	4				
	電源・通信線切り回し費		台	4				
	室外機移動費		ヶ所	4				
	室外機再設置費	配管加工費込	台	4				
	電源・通信線再接続費		台	4				
	真空工事・ガス調整費		台	4				
	試運転調整費		台	4				
	消耗部材費		式	1				
	間接費・法定福利費		式	1				
	諸経費		式	1				
	小計							
	別紙明細2	改め						

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
1	ガードフェンス	柱脚固定具共 H1800						
	掛払い手間		m	1.0				
	供用一日賃料	60日 修理費含む	m	1.0				
	基本料	修理費含む	m	1.0				
	運搬費	修理費含む	m	1.0				
	合計							
	代価表1	改め						

