

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市道 3 0 8 6 号線ほか（松葉町四丁目ほか）舗装本復旧工事

工事場所 東松山市松葉町四丁目地内ほか

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
舗装本復旧（単独）						式			
				1					
舗装工						式			
				1					
舗装撤去処分工						式			
				1					
舗装版切断（15cm以下）						m			第1号一位代価表
				160					
舗装版切断（30cm以下）						m			第2号一位代価表
				51					
濁水運搬処理						式			第3号一位代価表
				1					
舗装版破碎（厚15cm以下）						m2			第4号一位代価表
				3,070					
舗装版破碎（厚40cm以下）						m2			第5号一位代価表
				68					
舗装版破碎（歩道）						m2			第6号一位代価表
				2					
穀運搬処理（車道、密粒、15cm以下）						m3			第7号一位代価表
				156					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 殻運搬処理（車道、密粒、40cm以下）		m3			第8号一位代価表
	13				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 殻運搬処理（歩道、開粒度）		m3			第9号一位代価表
	0.1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 舗装復旧工（車道）		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 不陸整正（車道、再粒）		m2			第10号一位代価表
	3,140				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 基層（車道、厚6cm・再粗20、PK3）		m2			第11号一位代価表
	38				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 基層（車道、厚14cm・再粗20、PK3,4）		m2			第12号一位代価表
	68				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（車道、厚5cm・再密13、PK3）		m2			第13号一位代価表
	3,040				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（車道、厚5cm・再密13、PK4）		m2			第14号一位代価表
	106				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 舗装復旧工（歩道）		式			
	1				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 不陸整正（歩道、再切）		m2			第15号一位代価表
	2				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ 表層（歩道、厚5cm・開粒13、無し）		m2			第16号一位代価表
	2				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 区画線工					式			
				1				
— — — 溶融式区画線（実線・15cm・白）					m			第17号一位代価表
				45				
— — — 溶融式区画線（実線・15cm・黄）					m			第18号一位代価表
				10				
— — — 溶融式区画線（文字・白・W=15cm換算）					m			第19号一位代価表
				99				
— — — 溶融式区画線（文字・黄・W=15cm換算）					m			第20号一位代価表
				77				
— — — 溶融式区画線（ゼブラ・45cm・白）					m			第21号一位代価表
				6				
— — — 溶融式区画線（すべり抵抗値大・緑）					m2			第22号一位代価表
				2				
— 舗装本復旧（水道50%）					式			
				1				
— — 舗装工					式			
				1				
— — — 舗装撤去処分工					式			
				1				
— — — — 舗装版切断（15cm以下）					m			第23号一位代価表
				10				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	舗装版破碎（厚15cm以下）					m2			第24号一位代価表
				770					
— — — —	殻運搬処理（車道、密粒）					m3			第25号一位代価表
				39					
— — —	舗装復旧工（車道）					式			
				1					
— — — —	不陸整正（車道、再粒）					m2			第26号一位代価表
				771					
— — — —	表層（車道、厚5cm・再密13、PK3）					m2			第27号一位代価表
				771					
—	舗装本復旧（水道100%）					式			
				1					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	舗装撤去処分工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断（15cm以下）					m			第28号一位代価表
				14					
— — — —	舗装版破碎（厚15cm以下）					m2			第29号一位代価表
				85					
— — — —	殻運搬処理（車道、密粒）					m3			第30号一位代価表
				4					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 舗装復旧工（車道）					式			
				1				
― 不陸整正（車道、再粒）					m2			第31号一位代価表
				85				
― 表層（車道、厚5cm・再密13、PK3）					m2			第32号一位代価表
				85				
― 区画線工					式			
				1				
― 溶融式区画線（実線・15cm・白）					m			第33号一位代価表
				1				
― 溶融式区画線（破線・30cm・白）					m			第34号一位代価表
				2				
― 溶融式区画線（ゼブラ・45cm・白）					m			第35号一位代価表
				8				
― 溶融式区画線（文字記号・白・W=15cm換算）					m			第36号一位代価表
				23				
― 溶融式区画線（すべり抵抗値大・緑）					m2			第37号一位代価表
				0.2				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ー 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					式			第38号一位代価表
				1				
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。