

工事名：河川改修事業（国庫）工事（大枝人道橋下部工）（一級河川新方川／越谷市千間台東一丁目地内）

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
橋梁下部	橋台工 A2橋台	作業土工	床掘り	土砂 A領域	m3	10	46.8	50	
			床掘り	土砂 B領域	m3	10	64.1	60	
			埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	10	32.9	30	
			基面整正		m2	10	15.0	20	
		既製杭工	鋼管杭	φ 600 L=43m	本	1	6.0	6	
		橋台躯体工	基礎材	RC-40	m2	1	13.3	13	
			均しコンクリート	18-8-25(高炉)	式	1	1.0	1	
			コンクリート	24-8-25(20)(高炉)	m3	1	30.4	30	
			鉄筋(D13)	SD345	t	0.01	0.193	0.19	
			鉄筋(D16)	SD345	t	0.01	0.559	0.56	
			鉄筋(D19)	SD345	t	0.01	0.250	0.25	
			鉄筋(D25)	SD345	t	0.01	0.408	0.41	
			型枠(一般)		m2	1	44.0	44	
			型枠(円形)		m2	1	0.8	1.0	
			足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	10			
	法覆護岸工	河川土工	掘削	土砂	m3	10	900.7	900	
			床掘り	土砂	m3	10	125.6	130	
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	10	60.4	60	

工事名：河川改修事業（国庫）工事（大枝人道橋下部工）（一級河川新方川／越谷市千間台東一丁目地内）

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	62.4	60	
		残土処理工(橋台+護岸)	土砂等運搬		m3	10	1,310.3	1,310	
			積込(ルース)		m3	10	173.1	170	
			整地		m3	10	964.1	960	
		矢板護岸工	ハット型鋼矢板	SYW295 10H型	枚	1	41.0	41	
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1	1.0	1	
		コンクリートブロック積工【低水護岸】	基礎コンクリート(1)	18-8-25(高炉)	m	1	36.3	36	
			小口止工(1)	18-8-25(高炉)	箇所	1	1.0	1	
			小口止工(2)	18-8-25(高炉)	箇所	1	1.0	1	
			コンクリート(間知)ブロック積	控350 粗面	m2	1	85.8	86	
			胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3	1	46.1	46	
			現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	1	36.3	36	
			足場	単管傾斜足場	掛m2	10			
		コンクリートブロック積工【高水護岸】	基礎コンクリート(2)	18-8-25(高炉)	m	1	35.8	36	
			小口止工(3)	18-8-25(高炉)	箇所	1	1.0	1	
			小口止工(4)	18-8-25(高炉)	箇所	1	1.0	1	
			コンクリート(間知)ブロック積	控350 粗面	m2	1	98.8	99	
			胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3	1	49.6	50	

工事名：河川改修事業（国庫）工事（大枝人道橋下部工）（一級河川新方川／越谷市千間台東一丁目地内）

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	1	35.8	36	
			ハﾟラﾟットコンクリート(1)	18-8-25(高炉)	式	1	1.0	1	
			ハﾟラﾟットコンクリート(2)	18-8-25(高炉)	式	1	1.0	1	
			橋台前面コンクリート	18-8-25(高炉)	式	1	1.0	1	
			足場	単管傾斜足場	掛m2	10			
		多自然護岸工	かごマット(スローﾟ型)	t=30cm 割栗石径5～15cm	m2	1	228.7	229	
		地盤改良工	表層改良(右岸側)	H=1.0m	m2	1	43.2	43	
			表層改良(ベント設置部)	H=0.5m	m2	1	10.2	10	
	構造物撤去工	旧橋下部工撤去工	縦壁撤去(コア削孔 Φ100)		m	1	3.3	3	
			縦壁撤去(コア削孔 Φ50)		m	1	0.6	1	
			縦壁撤去(ワイヤーソーイング区分B)		m2	1	2.7	3	
			縦壁撤去(ワイヤーソーイング区分D)		m2	1	1.2	1	
			ブロック撤去		日	1			
			ブロック積込		日	1			
			切断水処理工		日	1			
		構台杭撤去工	鋼材切断		箇所	1	8.0	8	
		運搬処理工	コンクリート殻運搬処分		m3	1	5.7	6	
			スクラップ運搬		t	0.1	214.7	214.7	

工事名：河川改修事業（国庫）工事（大枝人道橋下部工）（一級河川新方川／越谷市千間台東一丁目地内）

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			スクラップ処分		t	0.1	214.7	214.7	
	仮設工	土留・仮締切工【A2】	鋼矢板	Ⅲ型	式	1	1.0	1	
			切梁・腹起し		式	1	1.0	1	
		仮締切工【護岸工】	鋼矢板	Ⅲ型	枚	1	134.0	134	
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1	1.0	1	
			大型土のう		袋	1	11.0	11	
			袋詰玉石		袋	1	15.0	15	
		仮設ヤード撤去工	鋼矢板撤去		式	1	1.0	1	
			タイロッド・腹起し撤去		t	0.1	8.5	8.5	
			舗装版破砕		m2	10	356.4	360	
			殻運搬処分		m3	1	17.8	18	
【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B		人日	1			
間接工事費	共通仮設費(積分)	運搬費	重建設機械分解組立輸送費		式	1	1.0	1	
			仮設材運搬費	片道換算	t	0.1	267.85	267.9	