

香取土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 7 - 0 2 2 6 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	香取		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単河川維持工事（黒部川河道掘削工その2）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川維持					
路 線 河 海 名	一級河川利根川水系 黒部川					
施 工 箇 所	香取市 小見川 外					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 4 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単河川維持工事（黒部川河道掘削工その2）
-----	------	-----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 5 0 m	
	2	河道掘削 V = 3 , 2 0 0 m ³	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（黒部川河道掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	河道掘削(河川)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
河道掘削(河川)				式		1		
浚渫工(バツク枓浚渫船)				式		1		
浚渫船運転工				式		1		
バツク枓浚渫船運転			D0.6 汚濁防止枠：無	m3		3,200		
作業船運転工				式		1		
土運搬船運転			365m3以下（山積1.4m3/平1.0m3）	日		21		
引船兼揚錨船運転			D100PS型	日		21		
浚渫土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（黒部川河道掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	河道掘削(河川)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
浚渫土運搬工				式		1		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		3,200		
軟弱土等運搬			現場～小見川浄化センター　L=1.4km	m3		3,160		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3		3,200		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm)	m2		446		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置	m2		325		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（黒部川河道掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	河道掘削(河川)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
汚濁防止工				式		1		
汚濁防止フェンス			作業区分設置・撤去	m		100		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		21		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（黒部川河道掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費				t		56		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

[illegible]