

[illegible]

仮設工数量計算書				
レベル3(種別)	レベル5(規格)	計 算 式	単位	数量
レベル4(細別)				
【工事用道路工】				
敷 鉄 板	1524×6096×22, 1.604t/枚 (引継)	組立ヤード 「くろべ運動公園・集いの広場」 (引継ぎ) 34	枚	
		計 34	枚	
		A= 34×1.524×6.096 = 315.9	m2	316
		= 54.5	t	55
	1524×6096×22, 1.604t/枚 (引継14枚・新規35枚)	土砂仮置き 「小見川浄化センター」 (引継ぎ) 14 ヤード	枚	
		A= 14×1.524×6.096 = 130.1	m2	130
		= 22.5	t	22
		「小見川浄化センター」 (新規) 35	枚	
		A= 35×1.524×6.096 = 325.2	m2	325
		= 56.1	t	56
		(引継ぎ) 合計	m2	446
			t	77
		(新規) 合計	m2	325
			t	56
【汚濁防止工】				
汚濁防止フェンス	設置 丈長=1m×20 アンカー有 (引継)	断面図より	m	100