

調査単価一覧表

工事名：市原分場配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	単価（円）	単位
材料費				
ポンプ現場交換材料				
1	圧力計	φ 100 0～1.0MPa	9,800	個
2	連成計	φ 100 -0.1～1.0MPa	12,200	個
3	圧力スイッチ	SPS-L110	26,000	個
4	カップリングボルト・ゴム	SS400+NBR	25,400	組
5	電磁弁	RMV 15A 100V	60,000	個
6	電磁弁	RMV 25A 100V	72,000	個
7	満水検知器		570,000	個
ポンプ工場交換材料				
8	羽根車	CAC406	2,170,000	枚
9	主軸	S35C	528,000	個
10	羽根車キー	S50CN	5,000	個
11	軸継手キー	S50CN	5,000	個
12	軸スリーブ	CAC406	174,000	個
13	軸受ケーシング	FC200	351,000	個
14	軸受カバー	FC200	144,000	個
15	玉軸受	6215	15,000	個
16	封水リングブッシュ	CAC406	240,000	個
17	パッキン押え	CAC406	65,000	個
18	水切りリング	ネオプレン	2,200	個
19	ディスタンスピース	SS400	45,000	個

調査単価一覧表

工事名：市原分場配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	単価（円）	単位
20	ライナーリング	CAC406	93,000	個
21	オイルシール	STD	8,800	個
22	パッキン・ガスケット		32,000	台分
23	グラントパッキン	P6502L	23,500	本
24	パッキン押えボルト	C3604BD	6,000	個
25	軸受ナット	SS400	9,000	個
26	軸受座金	SS400	2,400	個
27	ノックピン	SUS403	8,700	個
28	グリスカップ	C3604	10,800	個
29	ポンプ廻り配管	ステンレス	134,000	台分
電動機工場交換材料				
30	ベアリング	6321CM	54,200	個
31	ベアリング	6318CM	36,000	個
32	カーボンブラシ	MH35C	75,000	個
33	口出リード線		98,000	式
34	ブラシホルダー		107,000	個
35	ホルダー棒		363,000	式
複合工費				
36	ポンプ修繕工（工場複合工）		2,650,000	式
37	ポンプ塗装工（工場複合工）		490,000	式
38	電動機修繕工（工場複合工）		3,280,000	式
39	ワニス処理（工場複合工）		800,000	式
40	電動機塗装工（工場複合工）		400,000	式