

山武土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 0 - 0 4 8 1 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	山武		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 3 目					
事 業 名	県単砂防整備					
路 線 河 海 名	急傾斜地崩壊危険区域 東金市 馬場					
施 工 箇 所	東金市 東金					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 訳	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単砂防整備	東金市 東金	急傾斜地崩壊危険区域 東金市 馬場	

費 目	本工事費	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=56.2m	
	2	モルタル吹付工 A=22m2	
	3	老朽モルタル法面補修補強工 A=418m2	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)			当初	事業区分	砂防・地すべり対策	
							工事区分	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
斜面对策				式		1			
法面工				式		1			
吹付工 1工区				式		1			
床掘り			土質土砂	式		1			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
モルタル吹付			セメント種類 ；吹付厚7cm	m2		22			
吹付法面取壊し			集積積込有り;工法区分機械施工	m2		15			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1			

工事数量総括表

		工事名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)	当初	事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		1		
老朽モルタル法面補修補強工 2工区				式		1		
法面等水洗清掃工			高圧洗浄	m2		295		
アンカーボルト工			D19×600,SD345	本		65		
アンカーボルト注入工			セメント系固化材 σck=24N/mm2	m3		0.1		
カップルプレート			(A)	個		65		
カップルボルト工			丸鋼 φ13*L200mm	本		524		
ラス張工			菱形金網φ2*50mm	m2		295		

工事数量総括表

		工事名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)	当初	事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
注入孔穿孔工			φ40 VP30 1本/4.5m2	箇所		65		
増厚工			短繊維混入モルタル吹付 t=7cm	m2		295		
空隙充填注入工			セメント系固化材 平均厚 t=10mm	m3		3		
水抜きパイプ設置工			VP50 L=120mm	箇所		74		
老朽モルタル法面補修補強工 3工区				式		1		
法面等水洗清掃工			高圧洗浄	m2		123		
アンカーボルト工			D19×600,SD345	本		27		
アンカーボルト注入工			セメント系固化材 σ ck=24N/mm2	m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)	当初	事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
カップルプレート			(A)	個		27		
カップルボルト工			丸鋼 φ13*L200mm	本		219		
ラス張工			菱形金網φ2*50mm	m2		123		
増厚工			短繊維混入モルタル吹付 t=7cm	m2		123		
水抜きパイプ設置工			VP50 L=120mm	箇所		31		
仮設工				式		1		
防護施設工				式		1		
仮囲い			作業区分設置・撤去;基礎形式丸パイプ 土中打込式;高さ3m	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)	当初	事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単砂防整備工事(馬場・法面復旧工)			当初	事業区分	砂防・地すべり対策
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		