## 特殊施工単価入力シート

単-7号

| | |
|---|---|
| 単位 | m2 |
| 名称 | 法面等水洗清掃工 |
| 規格1 | 高圧洗浄 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-17号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 1.1 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 5.53 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 2.22 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| N0001 | 高圧洗浄機損料 | 2.22 | 日 | 1,220 | | | |
| | 吐出量:30.1l/min,圧力:4.9MPa | | | | | | |
| WYB00007 | 発動発電機運転 | 2.22 | 日 | | | | |
| | ディーゼルエンジン駆動,定格容量:20/25kVA,排対2次 | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費（率＋まるめ） | 1 | 式 | | | | |
| | 30% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00007

| | |
|---|---|
| 単位 | 日 |
| 名称 | 発動発電機運転 |
| 規格1 | ディーゼルエンジン駆動 |
| 規格2 | 定格容量:20/25kVA,排対2次 |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-33号
単-45号(WYB00027)
単-48号(WYB00046)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0002 | 発動発電機損料 | 1 | 日 | 4,710 | 1 | 1 | |
| | 定格容量:20/25kVA,排対2次 | | | | | | |
| Z006702002 | 軽油 | 23 | L | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費（まるめ） | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

単-8号

| | |
|---|---|
| 単位 | 本 |
| 名称 | アンカーボルト工 |
| 規格1 | D19×600,SD345 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-18号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 4.56 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 18.24 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 9.12 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| N0003 | 削岩機損料 | 9.12 | 日 | 1,140 | | | |
| | ハンドドリル,空圧式,通称15kg級 | | | | | | |
| WYB00008 | 空気圧縮機運転 | 4.56 | 日 | | | | |
| | 可搬式,エンジン駆動,スクリュ型　吐出量:10.5~11m3/min,吐出圧力:0.7MPa 排対2次 | | | | | | |
| WYB00010 | 資材運搬 | 100 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| ZYX0000001 | アンカーボルト | 100 | 本 | 850 | | | |
| | D19*600,SD345 | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費（率＋まるめ） | 1.0 | 式 | | | | |
| | 30% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00008

| | |
|---|---|
| 単位 | 日 |
| 名称 | 空気圧縮機運転 |
| 規格1 | 可搬式,エンジン駆動,スクリュ型　吐出量:10.5~11m3/min,吐出圧力:0.7MPa 排対2次 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-34号
単-40号(WYB00021)
単-41号(WYB00023)
単-47号(WYB00029)
単-49号(WYB00044)
単-55号(WYB00033)
単-59号(WYB00030)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0004 | 空気圧縮機損料 | 1.0 | 日 | 11,500 | 1 | 1 | |
| | 可搬式,エンジン駆動,スクリュ型　吐出量:10.5~11m3/min,吐出圧力:0.7MPa 排対2次 | | | | | | |
| Z006702002 | 軽油 | 72 | L | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | | |

**特殊施工単価入力シート**

WYB00010

| | |
|---|---|
| 単位 | 本 |
| 名称 | 資材運搬 |
| 規格1 | |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-35号
単-37号(WYB00018)
単-39号(WYB00019)
単-50号(WYB00045)
単-52号(WYB00040)
単-54号(WYB00039)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0105 | 法面工 | 0.2 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| L001130004 | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 0.2 | 日 | | 1 | 1 | |
| | 16t吊 | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | |

**特殊施工単価入力シート**

単-9号

| | |
|---|---|
| 単位 | m3 |
| 名称 | アンカーボルト注入工 |
| 規格1 | セメント系固化材　σck=24N/mm2 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 0.048 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYB00014 | アンカーボルト注入工 | 65.0 | 本 | | 1 | 1 | |
| | D19,L=0.6m | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00014

| | |
|---|---|
| 単位 | 本 |
| 名称 | アンカーボルト注入工 |
| 規格1 | D19,L=0.6m |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-36号
単-51号(WYB00047)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 1.04 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 1.04 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0101 | 特殊作業員 | 1.04 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 1.04 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| WYB00015 | 発動発電機運転 | 1.04 | 日 | | | | |
| | ディーゼルエンジン駆動,定格容量:20/25kVA,排対2次 | | | | | | |
| N0005 | グラウトミキサ損料 | 1.04 | 日 | 3,590 | | | |
| | 上下2槽式、5~20l/min*2,圧力:9.8MPa | | | | | | |
| M000577001 | 薬液注入ポンプ | 1.04 | 日 | | | | |
| | 5～20L／min×2(9．8MPa) | | | | | | |
| N0013 | 水中ポンプ損料 | 1.04 | 日 | 194 | | | |
| | 口径φ50,総揚程10m | | | | | | |
| M002065002 | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] | 1.04 | 供用日 | | | | |
| | 5m3 | | | | | | |
| WYB00017 | 注入材料費 | 0.19 | m3 | | | | |
| | | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費(率＋まるめ) | 1.0 | 式 | | | | |
| | 33% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00017

| | |
|---|---|
| 単位 | m3 |
| 名称 | 注入材料費 |
| 規格1 | |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-63号
単-46号
単-65号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYX0000002 | ポルトランドセメント | 1,255 | kg | 27 | 1 | 1 | |
| | 普通、25kg袋入り | | | | | | |
| ZYX0000003 | 混和材 | 12.6 | kg | 520 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

単−10号

| | |
|---|---|
| 単位 | 個 |
| 名称 | カップルプレート |
| 規格1 | (A) |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単−20号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 0.26 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 0.52 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 0.26 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| WYB00018 | 資材運搬 | 100 | 本 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZYX0000004 | カップルプレートA | 100 | 本 | 1,200 | 1 | 1 | |
| | カップルプレート・ロックナット2個 | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

単−11号

| | |
|---|---|
| 単位 | 本 |
| 名称 | カップルボルト工 |
| 規格1 | 丸鋼φ13*L200mm |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単−21号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 0.66 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 1.32 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 0.66 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| WYB00020 | 発動発電機運転 | 0.66 | 日 | | | | |
| | ディーゼルエンジン駆動,超低騒音型　定格容量:10.5/13kVA,排対2次 | | | | | | |
| WYB00019 | 資材運搬 | 100.00 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| M002083002 | 電動ハンマドリル | 1.32 | 日 | 216 | | | |
| | 穴あけ能力　φ38～40mm | | | | | | |
| ZYX0000005 | カップルボルト | 100.00 | 本 | 1,380 | | | |
| | | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費（率＋まるめ） | 1.0 | 式 | | | | |
| | 30% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00020

| | |
|---|---|
| 単位 | 日 |
| 名称 | 発動発電機運転 |
| 規格1 | ディーゼルエンジン駆動,超低騒音型　定格容量:10.5/13kVA,排対2次 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-38号
単-53号(WYB00038)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0010 | 発動発電機損料 | 1 | 日 | 2,200 | 1 | 1 | |
| | ディーゼルエンジン,超低騒音型 定格容量:10.5/13kVA,排対2次 | | | | | | |
| Z006702002 | 軽油 | 13 | L | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費(まるめ) | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

単-13号

| | |
|---|---|
| 単位 | 箇所 |
| 名称 | 注入孔穿孔工 |
| 規格1 | φ40 VP30 1本/4.5m2 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 1.59 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 4.77 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 1.59 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| WYB00008 | 空気圧縮機運転 | 1.59 | 日 | | | | |
| | 可搬式,エンジン駆動スクリュ型　吐出量:10.5 1m3/min,吐出圧力:0.7MPa 排対2次 | | | | | | |
| N0003 | 削岩機損料 | 3.18 | 日 | 1,140 | | | |
| | ハンドドリル,空圧式,通称15kg級 | | | | | | |
| ZYX0000006 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 16.0 | m | 325 | | | |
| | 水道管　VP30 | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費(率＋まるめ) | 1.0 | 式 | | | | |
| | 30% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

単-14号

| | |
|---|---|
| 単位 | m2 |
| 名称 | 増厚工 |
| 規格1 | 短繊維混入モルタル吹付　t=7cm |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-23号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 1.33 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 3.99 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0101 | 特殊作業員 | 1.33 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 3.99 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| WYB00008 | 空気圧縮機運転 | 1.33 | 日 | | | | |
| | 可搬式,エンジン駆動,スクリュ型　吐出量:10.5 1m3/min,吐出圧力:0.7MPa 排対2次 | | | | | | |
| WYB00024 | 発動発電機運転 | 1.33 | 日 | | | | |
| | ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型　定格容量:37/45kVA 排対2次 | | | | | | |
| WYB00025 | ホース養生費 | 100.0 | m2 | | | | |
| | | | | | | | |
| WYB00026 | ロス清掃費 | 10.0 | m3 | | | | |
| | | | | | | | |
| M002011006 | モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] | 7.8 | 時間 | | | | |
| | [モータ駆動]　0．8～1．2m3／h | | | | | | |
| M001702003 | 計量器[骨材累加算・機械式] | 1.33 | 日 | | | | |
| | ひょう量300kg×1槽・2桿 | | | | | | |
| M002061007 | ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動] | 2.88 | 日 | | | | |
| | ベルト幅350mm　機長7m | | | | | | |
| M001305003 | 工事用水中モータポンプ[普通型] | 1.33 | 日 | | | | |
| | 潜水ポンプ　口径φ50mm　全揚程10m | | | | | | |
| ZYX0000009 | モルタル | 9.10 | m3 | 26,000 | | | |
| | 1:4 普通 | | | | | | |
| ZYX0000010 | 短繊維 | 28.2 | kg | 3,390 | | | |
| | 法4ファイバー NRF-03 3.1kg/m3 | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費(率＋まるめ) | 1.0 | 式 | | | | |
| | 34% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

単-15号

| | |
|---|---|
| 単位 | m3 |
| 名称 | 空隙充填注入工 |
| 規格1 | セメント系固化材　平均厚 t=10mm |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 10 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 11.11 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 11.11 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0101 | 特殊作業員 | 11.11 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 11.11 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| WYB00027 | 発動発電機運転 | 11.11 | 日 | | | | |
| | ディーゼルエンジン駆動,定格容量:20/25kVA,排対2次 | | | | | | |
| M000572004 | グラウトミキサ[上下2槽式] | 11.11 | 日 | 1,200 | | | |
| | 撹拌容量200L×2槽 | | | | | | |
| M000577001 | 薬液注入ポンプ | 11.11 | 日 | 2,630 | | | |
| | 5～20L／min×2(9．8MPa) | | | | | | |
| M001706005 | グラウト流量・圧力測定装置[記録式制御装置付] | 11.11 | 日 | 5,530 | | | |
| | 0～120L／min　0～5．9Mpa | | | | | | |
| M001305003 | 工事用水中モータポンプ[普通型] | 11.11 | 日 | 93 | | | |
| | 潜水ポンプ　口径φ50mm　全揚程10m | | | | | | |
| M002065002 | 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] | 11.11 | 供用日 | 12,700 | | | |
| | 5m3 | | | | | | |
| WYB00028 | 注入材料費 | 10 | m3 | | | | |
| | | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費(率＋まるめ) | 1.0 | 式 | | | | |
| | 40% | | | | | | |

**特殊施工単価入力シート**

WYB00028

| | |
|---|---|
| 単位 | m3 |
| 名称 | 注入材料費 |
| 規格1 | |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z002002006 | セメント（普通ポルトランド） | 1.255 | t | | 1 | 1 | |
| | 25kg袋入 | | | | | | |
| ZYX0000003 | 混和材 | 12.6 | kg | 520 | 1 | 1 | |
| | ACK1 | | | | | | |
| ZS3000004 | 諸雑費（まるめ） | 1 | 式 | | | | |

**特殊施工単価入力シート**

単−16号

| | |
|---|---|
| 単位 | 箇所 |
| 名称 | 水抜きパイプ設置工 |
| 規格1 | VP50　L=120mm |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単−24号

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 2.66 | 人 | | 1 | 1 | |
| R0105 | 法面工 | 8 | 人 | | 1 | 1 | |
| R0102 | 普通作業員 | 2.66 | 人 | | 1 | 1 | |
| WYB00029 | 空気圧縮機運転 | 2.66 | 日 | | | | |
| | 可搬式,エンジン駆動,スクリュ型　吐出量:10.5 1m3/min,吐出圧力:0.7MPa 排対2次 | | | | | | |
| N0003 | 削岩機損料 | 5.32 | 日 | 1,140 | | | |
| | ハンドドリル,空圧式,通称15kg級 | | | | | | |
| ZYX0000011 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 17.0 | m | 700 | | | |
| | 水道管　VP50 | | | | | | |
| ZS8000004 | 諸雑費（率＋まるめ） | 1.0 | 式 | | | | |
| | 30% | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00024

| | |
|---|---|
| 単位 | 日 |
| 名称 | 発動発電機運転 |
| 規格1 | ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型　定格容量:37/45kVA 排対2次 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-42号
単-56号(WYB00034)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0011 | 発動発電機損料 | 1 | 日 | 5,140 | 1 | 1 | |
| | ディーゼルエンジン駆動 超低騒音型　定格容量:37/45kVA 排対2次 | | | | | | |
| Z006702002 | 軽油 | 43 | L | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費(まるめ) | | | | | | |

## 特殊施工単価入力シート

WYB00025

| | |
|---|---|
| 単位 | 日 |
| 名称 | ホース養生費 |
| 規格1 | |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 100 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-43号
単-57号(WYB00035)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0125 | 土木一般世話役 | 2.66 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0105 | 法面工 | 8 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| R0102 | 普通作業員 | 2.66 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZYX0000007 | デリバリーホース | 2 | 巻 | 50,000 | 1 | 1 | |
| | 20m/巻 | | | | | | |
| ZYX0000008 | ホースカバー | 2 | 本 | 50,000 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | |

**特殊施工単価入力シート**

WYB00026

| | |
|---|---|
| 単位 | m3 |
| 名称 | ロス清掃費 |
| 規格1 | |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 1 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

単-44号
単-58号(WYB00036)

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0102 | 普通作業員 | 1.2 | 人 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | |

**特殊施工単価入力シート**

単-19号

| | |
|---|---|
| 単位 | m3 |
| 名称 | アンカーボルト注入工 |
| 規格1 | セメント系固化材　σck=24N/mm2 |
| 規格2 | |
| 単位数量 | 0.02 |
| 適用日 | R8.7 |
| 参照ページ | |

備　考

| コード・名称 | | 数量 | 単位 | 単 価 | 雑材 | 雑材 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYB00047 | アンカーボルト注入工 | 27.0 | 本 | | 1 | 1 | |
| | D19,L=0.6m | | | | | | |
| ZS3H10010 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | |