

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 75mmGXDP布設工	L =	321.3	m
(2) φ 100mmGXDP布設工	L =	44.5	m
(3) φ 75mmGX形仕切弁設置工(SS)		3	基
(4) 単口消火栓設置工		3	箇所
(5) 配水管等の除却			
ア φ 75mmCIP	L =	178.7	m
イ φ 100mmCIP	L =	186.6	m
ウ 単口消火栓		1	箇所

3 工事費用