

内 訳 書

横芝光町長 佐 藤 晴 彦 様

(会社名、住所など)

工事名 : 農免宮川線舗装修繕工事

工事箇所 : 横芝光町宮川地先

令和 年 月 日

(見積もり金額は、総括表及び本工事内訳書を利用して記載すること)

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路修繕		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
路面切削工		式	1			/4
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	1,066			第 1 号内訳書参照 @QB4996001-J01
路面切削	路盤切削全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り	m2	1,066			第 2 号内訳書参照 @QB4996001-J02
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS	m3	53			第 3 号内訳書参照 @QB0038003-J01
殻運搬(路面切削)	殻種別:路盤	m3	51			第 4 号内訳書参照 @QB0038003-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	53			第 5 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	路盤	m3	51			第 6 号内訳書参照 @QB0038051-J02
舗装打換え工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	補足材無し	m2	1,066			第 7 号内訳書参照 @QB0657001-J01
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	1,066			第 8 号内訳書参照 @QB0661003-J01
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 材料規格:改質2型 再生密粒度As20mm 舗装	m2	1,066			第 9 号内訳書参照 @QB0662004-J01
路上再生工		式	1			/4
路上路盤再生工	20cm以下 有り 無し セメント・瀝青安定処理	m2	1,027			第 10 号内訳書参照 @Q15094001-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線 (外側線)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	316			第 11 号内訳書参照 @Q10688001-J01
熔融式区画線 (中央線)	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	79			第 12 号内訳書参照 @Q10688001-J02
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式	1			第 13 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
建設機械運搬費	路面切削機	式	1			第 14 号内訳書参照 @Q11197001-J01
建設機械運搬費	スタビライザ	式	1			第 15 号内訳書参照 @Q11197001-J02
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U