

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
	道路修繕								
									概算数量
	舗装工	路面切削工	路面切削	平均切削厚 t=10cm	m ²	10	1,549.8	1,550	夜間
									概算数量
			殻運搬処理	6.0km以下	m ³	1	155.0	155	夜間
									概算数量
		舗装工	表層	改質Ⅱ型密粒度As(20) t=5cm	m ²	10	1,549.8	1,550	夜間
									概算数量
			基層	再生粗粒度As(20) t=5cm	m ²	10	1,549.8	1,550	夜間
									概算数量
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	実線・白・15cm	m	10	687.3	690	夜間
									概算数量
			溶融式区画線	破線・白・30cm	m	1	13.0	13	夜間
									概算数量
			溶融式区画線	ゼブラ・白・45cm	m	1	74.0	74	夜間
									概算数量
			溶融式区画線	文字記号・白・15cm換算	m	1	51.2	51	夜間
	【交通誘導警備員】								
	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員A		式	1	1	1	夜間
	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B		式	1	1	1	夜間
	間接工事費								
	共通仮設費(積分)	運搬費	建設機械運搬費(往復)	路面切削機	式	1	1	1	

数量計算書

種別／細別	規格・寸法	数式	数量	単位	摘要
路面切削工					
路面切削	平均切削厚 $t = 10\text{cm}$	CAD計測	1,549.8	m^2	
殻運搬処理		$1549.8 \times 0.10 = 154.98$	155.0	m^3	
舗装工					
表層	改質Ⅱ型密粒度As(20) $t=5\text{cm}$	路面切削工と同値	1,549.8	m^2	
基層	再生粗粒度As(20) $t=5\text{cm}$	路面切削工と同値	1,549.8	m^2	
区画線工					
溶融式区画線	実線・白・15cm	CAD計測 $285.1+128.1+131.0+71.3+71.8=687.3$	687.3	m	外側線、中央線
溶融式区画線	破線・白・30cm	CAD計測 $5.5+7.5=13.0$	13.0	m	
溶融式区画線	ゼブラ・白・45cm	CAD計測 $2.7+6.1+65.2=74.0$	74.0	m	ゼブラ帯、停止線
溶融式区画線	文字記号・白・15cm換算	路面標示ハンドブックより、直線矢印(5m)を6.25m、 右折矢印(5m)を6.66m $(6.25 \times 5) + (6.66 \times 3) = 51.23$	51.2	m	