

市原土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 3 - 0 2 0 7 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	市原		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び県単舗装道路修繕合併工事（五井西）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）・県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般国道 2 9 7 号					
施 工 箇 所	市原市五井西					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 0 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	道路環境課所管 建設リサイクル法対象工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装道補修（石油貯蔵 交付金）・県単舗装道路 修繕	市原市 五井西	一般国道 297号	

費 目	本工事費	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）
-----	------	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 2 6 0 m	
	2	幅員 W = 6 . 9 ~ 1 0 . 2 m	
	3	切削オーバーレイ A = 2 , 2 6 6 m ²	
	4	表層（車・路） A = 2 , 2 7 0 m ²	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ（一般部）			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		1,740		
切削オーバーレイ（交差点部）			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		526		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		227		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		227		
オーバーレイ工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格改質Ⅱ型再生密粒度As20;舗 装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		2,270		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗 装無し	m		560		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗 装無し	m		130		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗 装無し	m		7		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m		170		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚 1.5mm;排水性舗装無し	m		44		

工事数量総括表

		工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
標識工				式		1		
小型標識工				式		1		
標識板			標識板規格2.0m2未満	枚		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			昼間	式		1		
交通誘導警備員			夜間	式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	舗装道補修（石油貯蔵交付金）及び 県単舗装道路修繕合併工事（五井西）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		