

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする

山 武 市

令和 8 年度

(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
殿台地先水路整備工事

工 事 設 計 書

山武市殿台地先

産業振興部農政課

総括表

産業振興部農政課							
		(農業水路等長寿命化・防災減災事業)					
工 事 名		殿台地先水路整備工事					
工事場所		山武市殿台地先			工事施行方法		請 負
					工 期	契約日の翌日から令和9年2月26日まで	
工事費総額			円				
工事価格			円				
消費税及び地方消費税相当額			円				

設 計 説 明	工事延長 L=106.4m 深溝側溝 L=103.9m
------------------	--------------------------------

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800120
設計種別	当初設計
作成日	
工 事 名	殿台地先水路整備工事
	(農業水路等長寿命化・防災減災事業)

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築－道路改良;04-02;道路新設・改築－舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
排水構造物工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り(掘削)	土砂	m3	106			第 1 号内訳書参照 @QB0007064-J01
埋戻し	土砂 土質:現場発生土	m3	50			第 2 号内訳書参照 @QB0041003-J01
盛土	土質:現場発生土	m3	9			第 3 号内訳書参照 @QB0041003-J02
盛土(出入口)	土質:現場発生土	m3	10			第 4 号内訳書参照 @QB0041003-J03
基面整正		m2	62			第 5 号内訳書参照 @QB0007065-J01
法面整形		m2	10			第 6 号内訳書参照 @QB0007065-J02
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	35			第 7 号内訳書参照 @QB0007056-J01

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	35			第 8 号内訳書参照 @QB0007052-J01
整地	残土受入れ地での処理	m3	35			第 9 号内訳書参照 @QB0007054-J01
側溝工		式	1			/4
深溝側溝	U型側溝規格:300*700	m	103.9			第 10 号内訳書参照 @Q10672001-J01
側溝蓋	千葉県型側溝蓋	枚	197			第 11 号内訳書参照 @Q10675002-J01
側溝蓋	集水型	枚	8			第 12 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	グレーチング	枚	3			第 13 号内訳書参照 @Q10675002-J03
管渠工		式	1			/4
取水管 1	据付 直管 100mm	箇所	6			第 14 号内訳書参照 @QB0953057-J01
排水管1	据付 直管 100mm	箇所	6			第 15 号内訳書参照 @QB0953057-J02
取水管 2	据付 直管 100mm	箇所	2			第 16 号内訳書参照 @QB0953057-J03

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝・マンホール工		式	1			/4
接続桝 1	現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	1			第 17 号内訳書参照 @QB0678002-J03
接続桝 2	現場打材 18-8-25(高炉) 無し	箇所	1			第 18 号内訳書参照 @QB0678002-J02
構造物撤去工		式	1			/3
排水構造物撤去工		式	1			/4
ヒューム管撤去	250mm	m	7.15			第 19 号内訳書参照 @QB5826001-J01
ヒューム管撤去	300mm	m	2.8			第 20 号内訳書参照 @QB5826001-J02
集水桝撤去		基	1			第 21 号内訳書参照 @QB5831001-J01
運搬処理工		式	1			/4
現場発生品運搬	発生材種類:Co構造物	t	1			第 22 号内訳書参照 @QB5699001-J01
舗装		式	1			/2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路土工		式	1			/3
残土処理工		式	1			/4
碎石運搬	碎石舗装材料	m3	39			第 23 号内訳書参照 @QB0007052-J02
舗装工		式	1			/3
アスファルト舗装工		式	1			/4
下層路盤(車道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm	m2	264			第 24 号内訳書参照 @QB0659001-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:現場発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

盛土

土質:現場発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

盛土（出入口）

土質：現場発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

基面整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB210080-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

法面整形

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB210080-J01
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 小規模 (標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1.8			第 5 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1.3			第 6 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1.8			第 7 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

深溝側溝

U型側溝規格:300*700

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 8 号単価表参照 SWB821410-J01*
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

側溝蓋

千葉県型側溝蓋

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 9 号単価表参照 SWB821430-J02*
計	1 枚 当り					

第 12 号 内訳書

側溝蓋

集水型

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 10 号単価表参照 SWB821430-J01*
計	1 枚 当り					

第 13 号 内訳書

側溝蓋

グレーチング

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 11 号単価表参照 SWB821430-J04*
計	1 枚 当り					

第 14 号 内訳書

取水管 1

据付 直管 100mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置費		m	1			第 12 号単価表参照 SCB222770-J01*
エルボ		個	1			TY004051000
計	1 箇所 当り					

第 15 号 内訳書

排水管1

据付 直管 100mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置費		m	1			第 12 号単価表参照 SCB222770-J01*
エルボ		個	1			TY004051000
計	1 箇所 当り					

第 16 号 内訳書

取水管 2

据付 直管 100mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置費		m	4.5			第 12 号単価表参照 SCB222770-J01*
エルボ		個	1			TY004051000
計	1 箇所 当り					

第 17 号 内訳書

接続桧 1

現場打材 18-8-25(高炉) 無し

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桧設置費 現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		箇所	1			第 13 号単価表参照 SCB222950-J03
鋼製グレーチング（桧蓋・落込用）	800×800用 T-25	組	1			TZ904304013
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	10			第 14 号単価表参照 SWB410820-J01
コンクリート舗装工（材料）		m2	10			第 15 号単価表参照 SWB410830-J02*
計	1 箇所 当り					

第 18 号 内訳書

接続桧 2

現場打材 18-8-25(高炉) 無し

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桧設置費 現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		箇所	1			第 16 号単価表参照 SCB222950-J02
鋼製グレーチング（桧蓋・落込用）	9 0 0 × 9 0 0 用 T - 2 5	組	1			TZ904304017
計	1 箇所 当り					

第 19 号 内訳書

ヒューム管撤去

250mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 ヒューム管（B形管）		m	1			第 17 号単価表参照 SCB222860-J01
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

ヒューム管撤去

300mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 ヒューム管（B形管）		m	1			第 18 号単価表参照 SCB222860-J02
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

集水桝撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 プレキャスト集水桝		基	1			第 19 号単価表参照 SCB222800-J01
計	1 基 当り					

第 22 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:Co構造物

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1			第 20 号単価表参照 SCB010420-J01
計	1 t 当り					

第 23 号 内訳書

碎石運搬

碎石舗装材料

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 21 号単価表参照 SCB210110-J02
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

下層路盤(車道部)

再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 22 号単価表参照 SCB410030-J01*
計	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 26. 01			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 11. 1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 8. 27			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 3. 14			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2 0. 84			TZ006704001

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01
第 2 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当 り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）

全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 3 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K2			ML001070001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K3			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	8.45		TZ006702002

※施工パッケージ単価
SCB210410-J02
第 3 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z2 0.13			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 3
最大埋戻幅1m以上4m未満

第 4 号 単価表 基面整正 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m2 当り					

SCB210080

第 5 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3	%	K1 26. 01			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 11. 1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 4 小規模 (標準)

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 6 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	11.58		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5 3.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 7 号 単価表 整地 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	25. 22		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

第 8 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 R7月単位現場閉所	m	10			TQ00E365003
側溝		個	5			TY000300000
敷板	500*300*50	枚	5			A0001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 9 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
千葉県型側溝蓋 (2 5 t)	路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			TZ901003239
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 10 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
千葉県型側溝蓋 (2 5 t)	路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			TZ901003239
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 11 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
グレーチング蓋 (県型 車道用)	T=25 501 × 390	枚	100			TZ901005390
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 12 号 単価表 排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 0 0	%	Z1 48.82			TZ005002006
	1 m 当り					

第 13 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1 14.84			TZ002012001

※施工パッケージ単価
SCB222950-J03
第 13 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 0.49			TZ006702002
	1箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 1

18-8-25（高炉）
バックホウ（クレーン機能付）打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 19

J04 養生工の種類 = 1

0.65m3を超え0.69m3以下
一般養生・特殊養生（練炭）

第 14 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB410820

J01 平均舗設厚 = 2

20cm未満

第 15 号 単価表

コンクリート舗装工（材料）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	m3	10.4			TZ002010001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1 15.16			TZ002012001

※施工パッケージ単価
SCB222950-J02
第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2 0.49			TZ006702002
	1箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 1

18-8-25（高炉）
バックホウ（クレーン機能付）打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 27

J04 養生工の種類 = 1

1.03m3を超え1.09m3以下
一般養生・特殊養生（練炭）

第 17 号 単価表 ヒューム管（B形管） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	K1			ML001010013
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	4.22		TZ006702002
	1 m 当り					

SCB222860			
J01	作業区分 = 2	撤去	J02 管径 = 2
J10	費用の内訳 = 1	全ての費用	250mm

第 18 号 単価表 ヒューム管（B形管） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	K1			ML001010013
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	4.22		TZ006702002
	1 m 当り					

SCB222860			
J01	作業区分 = 2	撤去	J02 管径 = 3
J10	費用の内訳 = 1	全ての費用	300mm

第 19 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	2.57		TZ006702002
	1 基 当り					

SCB222800				
J01	作業区分 = 2	撤去	J02	製品質量 (kg/基) = 4
J04	費用の内訳 = 1	全ての費用		400kgを超え600kg以下

第 20 号 単価表 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1 13. 73			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 2. 8			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010420
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t

第 21 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	11.58		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10 10.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

※施工パッケージ単価
SCB410030-J01*

第 22 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1 3.95			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価
SCB410030-J01*
第 22 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
路盤材		%	Z1 74.21			積算単価計上なし TY001100001
軽油		%	Z2 1.5			TZ006702002
	1 m2 当り					