

数量総括表

名称	規格	備考	数量	単位
掘削		土量計算書 106.68 + 0.5×2 (取水管2)	106.4	m ³
埋戻し		土量計算書 49.71 + 0.4×2 (取水管2)	50.51	m ³
盛土		土量計算書	9.325	m ³
出入口工 (盛土)		1か所あたり土量：0.53*2.5 = 1.325m ³ × 8箇所	10.6	m ³
基面整正		盛土箇所 (No.4～終点)	62.03	m ²
法面成形		0.5m × 20m (目安：No.4～No.5)	10	m ²
土砂運搬		106.4(掘削)-50.51(埋戻)-9.325(盛土)-10.6(出入口) 積込・整地を伴う	35.965	m ³
深溝側溝	300 × 700		103.9	m
側溝蓋	県型 300用	103.9 ÷ 0.5 = 207.8 ÷ 208枚 -8枚(集水型) -3枚	197	枚
側溝蓋 (集水型)	Co製		8	枚
側溝蓋 (グレーチング)	300 × 500		3	枚
取水管 1	φ 100,エルボ	1m × 6	6	箇所
排水管1	φ 100,エルボ	1m × 6	6	箇所
取水管 2	φ 100,エルボ	4.5m × 2	2	箇所

名称	規格	備考	数量	単位
接続柵 1	現場打 グレーチング蓋900×900	使用Co量：0.6615m ³	1	箇所
接続柵 2	現場打 グレーチング蓋1000×1000	使用Co量：1.036m ³	1	箇所
ヒューム管撤去	φ 250		7.15	m
ヒューム管撤去	φ 300		2.8	m
集水柵撤去			1	基
現場発生品運搬			1	t
碎石運搬	RC-40	ヤードより運搬	39.65	m ³
下層路盤（碎石舗装）	RC-40 T = 15cm	土量計算書	264.37	m ²

土量計算書

測点名	距離	掘削			埋戻			盛土 m³			碎石舗装 m²		
		断面積	平均断面積	土量	断面積	平均断面積	土量	断面積	平均断面積	土量	幅員	平均幅員	面積
No. 0-0. 9m													
	1. 20	1. 36	1. 36	1. 63	0. 37	0. 37	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	1. 95	1. 95	2. 34
No. 0		1. 36			0. 37			0. 00			1. 95		
	20. 00	1. 06	1. 05	21. 0	0. 45	0. 46	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	2. 50	50. 00
No. 1		1. 04			0. 46			0. 00			2. 50		
	20. 00	1. 04	1. 00	19. 9	0. 46	0. 45	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	2. 50	50. 00
No. 2		0. 95			0. 44			0. 00			2. 50		
	20. 00	0. 95	1. 44	28. 8	0. 44	0. 42	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	2. 50	50. 00
No. 3		1. 93			0. 40			0. 00			2. 50		
	20. 00	1. 93	1. 22	24. 3	0. 40	0. 41	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50	2. 50	50. 00
No. 4		0. 50			0. 41			0. 00			2. 50		
	20. 00	0. 50	0. 41	8. 20	0. 41	0. 55	11. 00	0. 00	0. 32	6. 40	2. 50	2. 50	50. 00
No. 5		0. 32			0. 69			0. 64			2. 50		
	3. 90	0. 32	0. 32	1. 25	0. 69	0. 69	2. 69	0. 64	0. 64	2. 50	2. 50	2. 50	9. 75
No. 5+3. 9m		0. 32			0. 69			0. 64			2. 50		
	1. 30	1. 23	1. 23	1. 60	0. 75	0. 75	0. 98	0. 33	0. 33	0. 43	1. 75	1. 75	2. 28
No. 5+5. 2m		1. 23			0. 75			0. 33			1. 75		
合 計	106. 40			106. 68			49. 71			9. 33			264. 37