

総括表

白井市			工事番号				提出年月日		令和 8 年 7 月 28 日	
年度 科目	令和 8 年度	第 1 款 水道事業費用	第 1 項 営業費用		第 2 目 配水及び給水費		第 8 節 修繕費			
工事名		仕切弁修繕工事（R 8）								
工事場所		白井市西白井地先外 市道 0 0－0 2 1 号線外				工事施行方法		請 負		
						工事日数	契約締結の翌日から令和 9 年 1 月 2 2 日 まで			
請負工事費計			円							
工事価格			円							
消費税相当額			円							

設 計 説 明	工事概要 西白井地先 仕切弁体取替に関する土工 N=2箇所（夜間） 仕切弁体取替工 N=2箇所（夜間） インターロッキングブロック撤去・再設置 A=5㎡ 富土地先 仕切弁交換に関する土工 N=1箇所（昼間） 仕切弁交換工 N=1箇所（昼間） 舗装本復旧工 A=31㎡ ※止水工について、設計ではDCV工法及び凍結工法を用いているが、 工法を指定するものではなく、受注者において同等の成果を 得られる工法を選択することができる。
----------------------------	--

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土工（西白井）	仕切弁体取替工 夜間施工	式	1			第 1 号内訳書参照
		弁類設置工（西白井）	仕切弁体取替工 夜間施工	式	1			第 2 号内訳書参照
		安全費（西白井）	夜間施工	式	1			第 3 号内訳書参照
		土工（富士）	仕切弁交換工 昼間施工	式	1			第 4 号内訳書参照
		材料費（富士）	仕切弁交換工 昼間施工	式	1			第 5 号内訳書参照
		仕切弁交換工（富士）	仕切弁交換工 昼間施工	式	1			第 6 号内訳書参照
		舗装本復旧工（富士）	昼間施工	式	1			第 7 号内訳書参照
		安全費（富士）	昼間施工	式	1			第 8 号内訳書参照
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		技術管理費	報告書作成費	式	1			

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 土工（西白井）

仕切弁体取替工 夜間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去	（再設置含む）	m2	5			夜間
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3（平積0.06m3） 路盤材含む	m3	3.4			夜間
床掘り		m3	2.2			夜間
人力積込		m3	2.2			夜間
埋戻し		m3	5			夜間
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	0.6			夜間、路盤材
路盤廃材処分費	東葛飾	t	1.2			
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.08m3	m3	5			夜間、再生土
改良土		m3	5			
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	5			夜間
計						

第 2 号 内訳書 弁類設置工（西白井）

仕切弁体取替工 夜間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	NSソフトシル仕切弁 (SE-40型) 弁箱以外 1 基あたり	基	2			
技術員派遣費	作業費含む 夜間 1人あたり	人				
宿泊交通費	技術員 1日 2人分	式	1			
計						

第 3 号 内訳書 安全費（西白井）

夜間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	夜間	人日				
計						

第 4 号 内訳書 土工 (富士)

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	17			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 舗装切断汚泥運搬	時間	1.8			
舗装版切断排水処分費	本復旧時排水含む	kg	48			
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m3(平積0.06m3)	m2	8			
As塊処理・運搬	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.08m3	m3	0.4			
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3(平積0.06m3) 路盤	m3	1.6			
路盤処理	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.08m3	m3	1.6			
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3(平積0.06m3) 土砂	m3	9.6			
発生土処理	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.08m3	m3	9.6			
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	9.6			
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚22cm 転圧回数2層 R C - 4 0	m2	8			

第 4 号 内訳書 土工 (富士)

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道 仕上り厚30mm 再生密粒度アスコン 1 3	m2	8			
計						

第 5 号 内訳書 材料費（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DCV工法材料費	φ 75 VP	箇所	1			
凍結工法材料費	φ 75 DIP	箇所	1			
HIVP	φ 75 直管	本	1			
VCジョイント	φ 75	個	1			
VSジョイント	φ 75	個	1			
両受仕切弁	φ 75 塩ビ管用 メカニカル形 内ねじ式 10K	基	1			
離脱防止金具	φ 75	個	1			
明示シート	φ 75	m	2			
計						

第 6 号 内訳書 仕切弁交換工（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水工（DCV工法）	φ 75 VP	箇所	1			
止水工（凍結工法）	φ 75 DIP	箇所	1			
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	1			
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	3			
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（人力）	呼び径75mm以下	m	1			
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径75mm	m	1			
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			
仕切弁・バタフライ弁撤去工（人力）	縦・横型 呼び径75mm	基	1			
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	2			
仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）	縦・横型 呼び径75mm	基	1			
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			

第 6 号 内訳書 仕切弁交換工（富士）

仕切弁交換工 昼間施工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径75mm以下	口	6			
管明示シート工		m	2			
計						

第 7 号 内訳書 舗装本復旧工（富士）

昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	4			
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.08m3(平積0.06m3)	m2	31.1			
As塊処理	D I D区間有り 運搬距離8.7km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ山積0.08m3	m3	1.4			
不陸整正工（施工幅1.8m以上）	路盤材整正厚2cm	m2	31.1			
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生密粒度アスコン（13）	m2	31.1			
計						

第 8 号 内訳書 安全費（富士）

昼間施工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日				
計						