

令和8年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名				地藏橋外1橋長寿命化工事											
工 事 場 所				所沢市大字荒幡地内外											
路 河 川 名 称				市道5-490号線外											
事 業 名				橋りょう等長寿命化修繕事業											
工 事 大 要															
地藏橋外1橋長寿命化工事 地藏橋 L=14.00m, W=1.90m 413号橋 L=5.50m, W=1.36m															
(地藏橋)															
工場製作工 一式															
工場製品輸送工 一式															
高欄取替工 一式															
舗装版撤去工 一式															
床版取替工 一式															
鋼材補修工 一式															
塗替塗装工 一式															
構造物補修工 一式															
付帯工 一式															
処分工 一式															
仮設工 一式															
(413号橋)															
床版取替工 一式															
鋼材補修工 一式															
塗替塗装工 一式															
支承補修工 一式															
防護柵補修工 一式															
付帯工 一式															
処分工 一式															
仮設工 一式															

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 00	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 3月 19日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	橋梁保全工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 橋梁保全工事（地蔵橋）						式			
				1					
_ _ 工場製作工						式			
				1					
_ _ _ 床版製作工						式			
				1					
_ _ _ _ 材料費						式			第1号一位代価表 本01
				1					
_ _ _ _ 副資材費						式			第2号一位代価表 本01
				1					
_ _ _ _ ボルト・ナット材料費						式			第3号一位代価表 本01
				1					
_ _ _ _ 製作費						式			第4号一位代価表 本01
				1					
_ _ _ _ 表面処理費						式			第5号一位代価表 本01
				1					
_ _ 工場製品輸送工						式			
				1					
_ _ _ 輸送工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	輸送費		台			第6号一位代価表 本01
-	-	-	高欄取替工		式			
				1				
-	-	-	高欄撤去工		式			
				1				
-	-	-	ガス切断切削仕上げ		m			第7号一位代価表 本01
				7				
-	-	-	高欄撤去工		m			第8号一位代価表 本01
				28				
-	-	-	高欄取付工		式			
				1				
-	-	-	鋼桁孔明工		本			第9号一位代価表 本01
				64				
-	-	-	高力ボルト本締め工		本			第10号一位代価表 本01
				64				
-	-	-	高欄取付工		m			第11号一位代価表 本01
				28				
-	-	-	橋名板取付工		枚			第12号一位代価表 附01
				4				
-	-	-	端部処理費		箇所			第13号一位代価表 本01
				4				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - 舗装版撤去工					式			
				1				
- - - 舗装撤去工					式			
				1				
- - - - 舗装版破砕					m2			第14号一位代価表 本01
				21				
- - 床版取替工					式			
				1				
- - - 床版撤去工					式			
				1				
- - - - ガス切断					m			第15号一位代価表 本01
				19				
- - - - ガス切断切削仕上げ					m			第16号一位代価表 本01
				28				
- - - - コンクリート撤去工					m3			第17号一位代価表 本01
				2				
- - - 床版設置工					式			
				1				
- - - - 現地調査計測工					式			第18号一位代価表 本01
				1				
- - - - 取付座設置工					式			第19号一位代価表 本01
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	床版取付工			式			第20号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	伸縮装置取付工			式			第21号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	目地工			式			第22号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	排水装置設置工			式			
				1					
-	-	-	排水管設置工			m			第23号一位代価表 本01
				3					
-	-	-	排水管資材			式			第24号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	薄層カラー舗装工			式			
				1					
-	-	-	樹脂モルタル舗装工			m2			第25号一位代価表 本01
				20					
-	-	-	鋼材補修工			式			
				1					
-	-	-	主桁補修工			式			
				1					
-	-	-	金属パテ補修工			m2			第26号一位代価表 本01
				0.2					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - -	当て板補修工					式			第27号一位代価表 本01
				1					
- - - -	シール工					m			第28号一位代価表 本01
				3					
- - -	部材取替工					式			
				1					
- - - -	横桁取替工					式			第29号一位代価表 本01
				1					
- -	塗替塗装工					式			
				1					
- - -	塗膜除去工					式			
				1					
- - - -	塗膜除去工 (1回目)					m2			第30号一位代価表 本01
				89					
- - - -	塗膜除去工 (2回目)					m2			第31号一位代価表 本01
				89					
- - -	現場塗装工					式			
				1					
- - - -	素地調整					m2			第32号一位代価表 本01
				58					
- - - -	防食下地					m2			第33号一位代価表 本01
				58					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	下塗り					m2			第34号一位代価表 本01
				58					
----	中塗り					m2			第35号一位代価表 本01
				58					
----	上塗り					m2			第36号一位代価表 本01
				58					
--	構造物補修工					式			
				1					
---	ひび割れ注入工					式			
				1					
----	低圧注入工法					構造物			第37号一位代価表 本01
				1					
---	断面修復工					式			
				1					
----	左官工法（鉄筋露出なし）					構造物			第38号一位代価表 本01
				1					
--	付帯工					式			
				1					
---	ブロック工					式			
				1					
----	空洞ブロック撤去工					式			第39号一位代価表 附01
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	空洞ブロック設置工			式			第40号一位代価表 附01
				1					
-	-	-	取付道路舗装工			式			
				1					
-	-	-	舗装版切断			m			第41号一位代価表 附01
				7					
-	-	-	舗装版破砕			m2			第42号一位代価表 附01
				10					
-	-	-	不陸整正			m2			第43号一位代価表 附01
				10					
-	-	-	表層工			m2			第44号一位代価表 附01
				10					
-	-	-	ガードレール工			式			
				1					
-	-	-	ガードレール撤去			m			第45号一位代価表 附01
				4					
-	-	-	ガードレール設置			m			第46号一位代価表 附01
				5					
-	-	-	転落防止柵工			式			
				1					
-	-	-	防護柵撤去			m			第47号一位代価表 附01
				2					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 防護柵設置						m			第48号一位代価表 附01
				2					
— — 処分工						式			
				1					
— — — スクラップ処分						式			
				1					
— — — — スクラップ運搬処分						t			第49号一位代価表 附01
				1.48					
— — — 濁水処分						式			
				1					
— — — — 濁水運搬処分						式			第50号一位代価表 附01
				1					
— — — As殻処分						式			
				1					
— — — — As殻運搬処分						m3			第51号一位代価表 附01
				2					
— — — Co殻処分						式			
				1					
— — — — Co殻運搬処分						m3			第52号一位代価表 附01
				2					
— — — 塗膜等処分						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	塗膜等運搬処分			式			第53号一位代価表 附01
				1					
-	-	-	仮設工			式			
				1					
-	-	-	足場工			式			
				1					
-	-	-	足場			式			第54号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	環境対策資機材			式			
				1					
-	-	-	負圧集塵機			式			第55号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	エアシャワー			式			第56号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	真空掃除機			式			第57号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	セキュリティールーム			式			第58号一位代価表 本01
				1					
-	-	-	橋梁保全工事 (413号橋)			式			
				1					
-	-	-	床版取替工			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	床版撤去・設置工					式			
				1					
— — — —	床版撤去・設置工					式			第59号一位代価表 附01
				1					
— —	鋼材補修工					式			
				1					
— — —	主桁補修工					式			
				1					
— — — —	金属パテ補修工					m2			第60号一位代価表 附01
				0.02					
— — — —	当て板補修工					式			第61号一位代価表 附01
				1					
— — — —	シール工					m			第62号一位代価表 附01
				1					
— —	塗替塗装工					式			
				1					
— — —	塗膜除去工					式			
				1					
— — — —	塗膜除去工 (1回目)					m2			第63号一位代価表 附01
				25					
— — — —	塗膜除去工 (2回目)					m2			第64号一位代価表 附01
				25					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - -	現場塗装工					式			
				1					
- - - -	素地調整					m2			第65号一位代価表 附01
				25					
- - - -	防食下地					m2			第66号一位代価表 附01
				25					
- - - -	下塗り					m2			第67号一位代価表 附01
				25					
- - - -	中塗り					m2			第68号一位代価表 附01
				25					
- - - -	上塗り					m2			第69号一位代価表 附01
				25					
- -	支承補修工					式			
				1					
- - -	ナット締付工					式			
				1					
- - - -	高力ボルト本締工					本			第70号一位代価表 附01
				4					
- - - -	ナット資材					本			第71号一位代価表 附01
				2					
- -	防護柵補修工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - -	支柱補修工					式			
				1					
- - - -	金属パテ補修工					m2			第72号一位代価表 附01
				0.05					
- - - -	当て板補修工					式			第73号一位代価表 附01
				1					
- - - -	シール工					m			第74号一位代価表 附01
				0.6					
- -	付帯工					式			
				1					
- - -	取付道路舗装工					式			
				1					
- - - -	舗装版切断					m			第75号一位代価表 附01
				10					
- - - -	舗装版破碎					m2			第76号一位代価表 附01
				4					
- - - -	不陸整正					m2			第77号一位代価表 附01
				4					
- - - -	表層工					m2			第78号一位代価表 附01
				4					
- -	処分工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - スクラップ処分		式			
	1				
- - - - スクラップ運搬処分		t			第79号一位代価表 附01
	0.25				
- - - 塗膜等処分		式			
	1				
- - - - 塗膜等運搬処分		式			第80号一位代価表 附01
	1				
- - - 濁水処分		式			
	1				
- - - - 濁水運搬処分		式			第81号一位代価表 附01
	1				
- - - As殻処分		式			
	1				
- - - - As殻運搬処分		m3			第82号一位代価表 附01
	0.2				
- - 仮設工		式			
	1				
- - - 足場工		式			
	1				
- - - - 足場		式			第83号一位代価表 附01
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	環境対策資機材					式			
				1					
— — — —	負圧集塵機					式			第84号一位代価表 附01
				1					
— — — —	エアシャワー					式			第85号一位代価表 附01
				1					
— — — —	真空掃除機					式			第86号一位代価表 附01
				1					
— — — —	セキュリティールーム					式			第87号一位代価表 附01
				1					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B（地蔵橋）					人日			第88号一位代価表 本01
— — — —	交通誘導警備員B（413号橋）					人日			第89号一位代価表 附01
— 直接製作費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 工場製作原価						式			
				1					
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
_ _ _ 安全費						式			
				1					
_ _ _ 鉛等呼吸用保護具等費用(地蔵橋)						式			第9501号一位代価 本01
				1					
_ _ _ 鉛等呼吸用保護具等費用(413号橋)						式			第9502号一位代価 附01
				1					
_ _ _ 共通仮設費(率分)						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	橋梁保全工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ板材		kg			
A5083P-0他	24.2				
アルミ形材		kg			
A6005CS-T5他	994.8				
鋼板		kg			
SM400A相当	191.7				
合 計		式			

第2号一位代価表

副資材費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
副資材費		t			
アルミ材	1.019				
副資材費		t			
鋼材	0.192				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スタッドボルト M12×110	70	本			
六角ナット M12 ハードロックナット	70	個			
ヘリサート M6×1.0	8	本			
皿小ネジ M6×12	8	本			
絶縁ブッシュ 外径φ32	78	個			
ブラインドリベット φ4.8×14.0 ABSNo, 68	226	個			
ブラインドリベット φ4.8×20.3 ABSNo, 68	122	個			
ゴムジョイント YM-P相当	3	m			
オールアンカー C-1290D	8	個			
アルミテープ	59.8	m			

第3号一位代価表

ボルト・ナット材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
絶縁材		m2			
MCナイロン MC901相当	1.53				
充填材		kg			
	1.4				
合 計		式			

第4号一位代価表

製作費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
製作費（アルミ材）		人			
製作費（鋼材）		人			
合 計		式			

第5号一位代価表

表面処理費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗装費		m2			
鋼製取付座	2.11				
合 計		式			

第6号一位代価表

輸送費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
荷造輸送費 4t車		台			
合 計		台			
	(1		当り		

第7号一位代価表

ガス切断切削仕上げ

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガス切断切削仕上げ		m			第1号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

高欄撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高欄撤去		m			第1号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

鋼桁孔明工

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼桁孔明工 (490N鋼)		本			第2号特殊施工
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第10号一位代価表

高力ボルト本締め工

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高力ボルト本締め工 (高力六角ボルト)		本			第3号特殊施工
	100				
摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M20×70		組			
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第11号一位代価表

高欄取付工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用高欄 組立式		m			第2号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

橋名板取付工

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋名板等取付		枚			第3号施工P
	100				
銘板取付金具 400×150		箇所			
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第13号一位代価表

端部処理費

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
端部処理費		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第14号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

ガス切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガス切断工		m			第4号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

ガス切断切削仕上げ

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガス切断切削仕上げ		m			第1号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

コンクリート撤去工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，人力施工，無し，無し		m3			第1号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第18号一位代価表

現地調査計測工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現地調査計測工		式			第5号特殊施工
	1				
合 計		式			

第19号一位代価表

取付座設置工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付座設置工		式			第6号特殊施工
	1				
合 計		式			

第20号一位代価表

床版取付工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床版取付工		式			第7号特殊施工
	1				
合 計		式			

第21号一位代価表

伸縮装置取付工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伸縮装置取付工		式			第8号特殊施工
	1				
合 計		式			

第22号一位代価表

目地工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弾性シーリング		L			
バックアップ材		L			
合 計		式			

第23号一位代価表

排水管設置工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水管設置 有り		m			第5号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水管（直管） VP 呼び径100mm	1	本			
排水管（90° エルボ） DV継手 呼び径100mm	4	個			
排水管（45° エルボ） DV継手 呼び径100mm	4	個			
排水管（ジョイント管） MECジョイント JRタイプ φ100相当	4	個			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂モルタル舗装工 t=100mm～250mm	100	m2			
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属パテ補修工		m2			第9号特殊施工
	100				
金属パテ ラスタップ1100相当		kg			
	95.0				
浸透性錆固定材 ラスタップE2350相当		kg			
	20.0				
合 計		m2			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼板切板① SM490Y、穴あけφ24.5 10箇所	1	部材			
鋼板切板② SM490Y、穴あけφ24.5 5箇所	2	部材			
鋼板切板③ SM490Y、穴あけφ24.5 7箇所	2	部材			
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×70	17	組			
補強部材取付工 W≦20kg	5	部材			第10号特殊施工
高力ボルト本締め工(トルシア型高力ボルト)	17	本			第11号特殊施工
合 計		式			

第28号一位代価表

シール工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材		m			第6号施工P
	100				
シール材 シリコーン系 プライマー含む		L			
合 計		m			
	(1		当り		
					)

第29号一位代価表

横桁取替工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横桁取替工		部材			第12号特殊施工
	1				
横桁 SS400、加工費含む		部材			
	1				
摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M16×50		組			
	6				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 側道橋、時間的制約無		m2			
	100				
廃材の回収・積込 時間的制約無		m2			
	100				
塗膜剥離剤 リペアソルブS相当		kg			
	57.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 側道橋、時間的制約無		m2			
	100				
廃材の回収・積込 時間的制約無		m2			
	100				
塗膜剥離剤 リペアソルブS相当		kg			
	57.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

素地調整

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第2号施工表
素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ｸﾞｯ(動力工具と手工具の併用)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第33号一位代価表

防食下地

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第3号施工表
下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾘｯｼﾞ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第34号一位代価表

下塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第4号施工表
下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第35号一位代価表

中塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第5号施工表
中塗り, 横断歩道橋・側道 橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 用 はけ・ローラー, 淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第36号一位代価表

上塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第6号施工表
上塗り, 横断歩道橋・側道 橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第37号一位代価表

低圧注入工法

100.000 構造物 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		構造物			第7号施工表
25m未満, m, 0.1 kg, 0.03 kg, 2 個	100				
合 計		構造物			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
断面修復工(左官工法) 無し, 0.1m3未満, 0.03 m3		構造物			第8号施工表
	100				
合 計		構造物			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 現場制約あり		m3			第7号施工P
	0.03				
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し		m3			第1号施工表
	0.1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第8号施工P
一般型枠, 小型構造物	0.1				
コンクリート		m ³			第9号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	0.01				
コンクリートブロック(空洞ブロック)積		m ²			第9号施工表
100mm, 普通ポルトランド(25kg/袋入), 両面とも仕上げをする	0.4				
埋戻し		m ³			第10号施工P
現場制約あり, 土砂, 有り	0.02				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第11号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第42号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第12号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第43号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し, 全ての費用		m2			第13号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第44号一位代価表

表層工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用		m2			第14号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第45号一位代価表

ガードレール撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		m			第10号施工表
コンクリート建込・標準 型, Gr-C-2B, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第46号一位代価表

ガードレール設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m			第11号施工表
コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装 品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	100				
ガードレール基礎ブロック		個			
400×400×500mm	50				
合 計		m			
	(1		当り		

第47号一位代価表

防護柵撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第12号施工表
コンクリート建込, ビーム式・パネ ル式, 2m, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建 込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未 満, 無	100	m			第13号施工表
基礎ブロック 200×200×450	50	個			
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	100	t			第15号施工P
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, 有り, 7.0km以下	100	t			第16号施工P
スクラップ ヘビーH2	100	t			
合 計	(1	t	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後,最終処分場に搬入又は再資源化〔焼却又は溶融含む〕	0.01				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第17号施工P
舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,10.5km以下,全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第18号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2・3tコンテナ車		台			
概ね75km					
塗膜等処分費		式			
低濃度PCB含有汚染物	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主体足場(パイプ吊足場)		m2			第14号施工表
プレートガード・ボックスガード, 設置・撤去・賃料	49				
朝顔		m2			第15号施工表
プレートガード・ボックスガード, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	49				
板張防護工		m2			第16号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	49				
シート張防護工(1層目)		m2			第17号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	49				
シート張防護工(2層目)		m2			第18号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	49				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
負圧集塵機（月極レンタル料） MDFU-5Z型、5～7m3/min相当	1	月/台			
負圧集塵機（環境システム料） MDFU-5Z型、5～7m3/min相当	1	式/台			
1次プレフィルター 負圧集塵機用	16	枚			
活性炭プレフィルター 負圧集塵機用	1	枚			
HEPAフィルター 負圧集塵機用	1	枚			
吸気側ペットクリアダクト 負圧集塵機用、300φ×10m	1	本			
ダクトバンド 負圧集塵機用、300φ	1	個			
排気用ポリダクト 負圧集塵機 用、0.1×500×100M（300φ）	1	本			
ダクトバンド 負圧集塵機用、300φ	1	個			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エアシャワー（月極レンタル料） SS-AS-20T（S）エアーガン付相当	1	月/台			
エアシャワー（環境システム料） SS-AS-20T（S）エアーガン付相当	1	式/台			
1次プレフィルター エアシャワー用	3	枚			
HEPAフィルター エアシャワー用	1	枚			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
真空掃除機（月極レンタル料） CTH-26E	1	月/台			
真空掃除機（環境システム料） CTH-26E	1	式/台			
1次フィルター 真空掃除機用	3	枚			
活性炭フィルター 真空掃除機用	1	枚			
HEPAフィルター 真空掃除機用	1	枚			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セキュリティールーム（簡易型） 帯電仕様、シート・フレームセット	1	式			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床版撤去・設置		式			第14号特殊施工
	1				
縞鋼板 加工費含む		式			
	1				
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M20×50		組			
	28				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属パテ補修工		m2			第9号特殊施工
	100				
金属パテ ラスタッフ1100相当		kg			
	95.0				
浸透性錆固定材 ラスタッフE2350相当		kg			
	20.0				
合 計		m2			
	(1		当り		

第61号一位代価表

当て板補修工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
当て板部材（主桁）		部材			
	2				
摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×60		組			
	3				
鋼桁孔明工（400N鋼）		本			第15号特殊施工
	3				
補強部材取付工 W≦20kg		部材			第10号特殊施工
	2				
高力ボルト本締め工（トルシア型高力ボルト）		本			第11号特殊施工
	3				
合 計		式			

第62号一位代価表

シール工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材		m			第6号施工P
	100				
シール材 シリコン系 プライマー含む		L			
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 側道橋、時間的制約無		m2			
	100				
廃材の回収・積込 時間的制約無		m2			
	100				
塗膜剥離剤 リペアソルブS相当		kg			
	57.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 側道橋、時間的制約無		m2			
	100				
廃材の回収・積込 時間的制約無		m2			
	100				
塗膜剥離剤 リペアソルブS相当		kg			
	57.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第2号施工表
素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ｸﾞｯ(動力工具と手工具の併用)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第3号施工表
下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾘｯｼﾞ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第4号施工表
下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ﾎﾟｷｼ(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第68号一位代価表

中塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第5号施工表
中塗り，横断歩道橋・側道 橋，無し，無し，弱溶剤形ふっ素樹脂 用 はけ・ローラー，淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第69号一位代価表

上塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第6号施工表
上塗り，横断歩道橋・側道 橋，無し，無し，弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー，淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第70号一位代価表

高力ボルト本締工

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
極小規模高力ボルト本締工		本			第16号特殊施工
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第71号一位代価表

ナット資材

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
六角ナット		個			
M22 亜鉛めっき冷間ホーマー	100				
合 計		本			
	(1		当り		
					)

第72号一位代価表

金属パテ補修工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属パテ補修工		m2			第9号特殊施工
	100				
金属パテ		kg			
ラススタッフ1100相当	95.0				
浸透性錆固定材		kg			
ラススタッフE2350相当	20.0				
合 計		m2			
	(1		当り		
					)

第73号一位代価表

当て板補修工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
当て板部材（防護柵）		部材			
	4				
摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×110		組			
	8				
鋼桁孔明工（400N鋼）		本			第15号特殊施工
	8				
補強部材取付工 W≦20kg		部材			第10号特殊施工
	4				
高力ボルト本締め工（トルシア型高力ボルト）		本			第11号特殊施工
	8				
合 計		式			

第74号一位代価表

シール工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材		m			第6号施工P
	100				
シール材 シリコン系 プライマー含む		L			
合 計		m			
	(1		当り		

第75号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第11号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第76号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第12号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第77号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第13号施工P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第19号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第15号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	100				
現場発生品及び支給品運搬		t			第16号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	100				
スクラップ		t			
ヘビーH2	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2・3tコンテナ車 概ね75km		台			
塗膜等処分費 鉛含有汚染物		kg			
	40				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入又は再資源化〔焼却又は溶融含む〕		m ³			
	0.01				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第17号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主体足場(パイプ吊足場)		m2			第19号施工表
プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料	8				
朝顔		m2			第20号施工表
プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	8				
板張防護工		m2			第21号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	8				
シート張防護工(1層目)		m2			第22号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	8				
シート張防護工(2層目)		m2			第23号施工表
設置・撤去・賃料, 両側朝顔	8				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
負圧集塵機（月極レンタル料） MDFU-5Z型、5～7m3/min相当	1	月/台			
負圧集塵機（環境システム料） MDFU-5Z型、5～7m3/min相当	1	式/台			
1次プレフィルター 負圧集塵機用	5	枚			
HEPAフィルター 負圧集塵機用	1	枚			
吸気側ペットクリアダクト 負圧集塵機用、300φ×10m	1	本			
ダクトバンド 負圧集塵機用、300φ	1	個			
排気用ポリダクト 負圧集塵機 用、0.1×500×100M（300φ）	1	本			
ダクトバンド 負圧集塵機用、300φ	1	個			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エアシャワー（月極レンタル料） SS-AS-20T（S）エアーガン付相当	1	月/台			
エアシャワー（環境システム料） SS-AS-20T（S）エアーガン付相当	1	式/台			
1次プレフィルター エアシャワー用	1	枚			
HEPAフィルター エアシャワー用	1	枚			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
真空掃除機（月極レンタル料） CTH-26E	1	月/台			
真空掃除機（環境システム料） CTH-26E	1	式/台			
1次フィルター 真空掃除機用	1	枚			
活性炭フィルター 真空掃除機用	1	枚			
HEPAフィルター 真空掃除機用	1	枚			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セキュリティールーム（簡易型） 帯電仕様、シート・フレームセット	1	式			
合 計		式			

第88号一位代価表

交通誘導警備員 B（地藏橋）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第89号一位代価表

交通誘導警備員 B（413号橋）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 SY185M相当		台			
呼吸用フィルター V3/OV相当		個			
	106				
化学防護服 ケミガードSF2000 シューズカバー付相当		個			
	106				
化学防護手袋 37-176L相当		双			
	106				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
呼吸用フィルター V3/OV相当		個			
	32				
化学防護服 ケミガードSF2000 シューズカバー付相当		個			
	32				
化学防護手袋 37-176L相当		双			
	32				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 無	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	素地調整
J02	構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区分	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装 100.00 m2 当り
(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	100.000	m2			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	下塗り
J02	構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区分	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装 100.00 m2 当り
(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	100.000	m2			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	下塗り
J02	構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	100.000	m2			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	中塗り
J02	構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー
J07	色彩	淡彩

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	100.000	m2			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	上塗り
J02	構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー
J07	色彩	淡彩

(WB229110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エポキシ樹脂注入材 土木補修用 1種	0.100	kg			
シー ル材 エポキシ	0.041	kg			
低圧注入器具 ひび割れ補修工(低圧注入工法)	2.000	個			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	構造物	当り		

J01 条件名称
1構造物当り補修延べ延長区
分
J03 1構造物当り注入材使用
量(実数)
J04 1構造物当りシー ル材設計
量(実数)
J05 1構造物当低圧注入器具使用
量(実

入力名称
25m未満
0.1 kg
0.03 kg
2 個

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ポリマーセメントモルタル	0.035	m3			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	構造物	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処 理の有無	無し
J02	1構造物当り修復延べ体積区 分	0.1m3未満
J03	1構造物当り修復延べ体 積(実数)	0.03 m3

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WC698300)

コンクリートブロック(空洞ブロッ
ク)積

10.00 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート積みブロック C種 100×190×390	130.000	個			
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.131	t			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.300	m3			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	0.037	t			
建築ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
J02 ブロック厚
J03 セメント種類
目地等の仕上げ

入力名称
100mm
普通ポルトランド(25kg/袋入)
両面とも仕上げをする

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 1.00 m 当り

(WB810530)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込・標準型
J02	規格・仕様	Gr-C-2B
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵設置工(ガードレール設置工) 1.00 m 当り

(WB810510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装	1.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品
J03	施工規模による加算	21m未満
J04	夜間作業の補正	無
J05	時間的制約を受ける場合の補正	無
J06	曲線部補正	無
J08	加算額の有無	加算無し

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場 合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 100.00 m 当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
転落防止用ネットフェンス 支柱山形型 高1.20m ビニール被覆線	100.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J05	施工規模による加算	100m未満
J07	夜間作業の補正	無

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 主体足場(パイプ吊足場) 1.00 m2 当り

(WB470640)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
主体足場賃料 パイプ吊足場		月			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	橋梁の種類	プレートガーダ・ボックスガーダ
J02	作業区分	設置・撤去・賃料

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 朝顔 1.00 m2 当り

(WB470690)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
朝顔賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	橋梁の種類	プレートガーダ・ボックスガーダ
J02	作業区分	設置・撤去・賃料
J04	朝顔の区分	両側朝顔

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)板張防護工1.00 m2 当り

(WB470720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
防護材賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

J01 作業区分

J03 朝顔の区分

入力名称

設置・撤去・賃料

両側朝顔

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)シート張防護工1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

J01 作業区分

J03 朝顔の区分

入力名称

設置・撤去・賃料

両側朝顔

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工

1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材質料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 朝顔の区分

入力名称
設置・撤去・賃料
両側朝顔

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 主体足場(パイプ吊足場)

1.00 m2 当り

(WB470640)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
主体足場賃料 パイプ吊足場		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 橋梁の種類
J02 作業区分

入力名称
プレートガーダ・ボックスガーダ
設置・撤去・賃料

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)朝顔1.00 m2 当り

(WB470690)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
朝顔賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

J01 橋梁の種類

J02 作業区分

J04 朝顔の区分

入力名称

プレートガーダ・ボックスガーダ

設置・撤去・賃料

両側朝顔

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)板張防護工1.00 m2 当り

(WB470720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
防護材賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

J01 作業区分

J03 朝顔の区分

入力名称

設置・撤去・賃料

両側朝顔

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工 1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材質料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置・撤去・賃料

J03 朝顔の区分 両側朝顔

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工 1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材質料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置・撤去・賃料

J03 朝顔の区分 両側朝顔

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) ガス切断切削仕上げ
PJ0010

25.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼桁孔明工 (490N鋼)
PJ0020

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 高力ボルト本締め工 (高力六角ボルト)
PJ0030

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) ガス切断工
PJ0040

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師(A)	人				
技師(B)	人				
橋りょう特殊工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版取付工
PJ0070

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 伸縮装置取付工
PJ0080

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 金属パテ補修工
PJ0090

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう塗装工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 補強部材取付工
PJ0100

W≦20kg

10.000 部材 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	部材	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 高力ボルト本締め工 (トルシア型高力ボルト)
PJ0110

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 横桁取替工
PJ0120

1.000 部材 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	部材	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) トラック運転 (クレーン装置付)
PJ0130

ベーストラック4t級、吊能力2.9t

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日				
軽油	L				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版撤去・設置
PJ0140

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
トラック運転 (クレーン装置付) ベーストラック4t級、吊能力2.9t	日				第13号特殊施工
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼桁孔明工 (400N鋼)
PJ0150

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 極小規模高力ボルト本締工
PJ0160

4.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

(CB224910)

施工P(機 5.420%, 労93.020%, 材 1.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		5.42		K1
溶接工		33.35		R1
特殊作業員		27.89		R2
土木一般世話役		15.26		R3
運転手(特殊)		14.23		R4
軽油		1.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 橋梁用高欄

1 m 当り

(CB422740)

施工P(機 0.000%, 労 6.800%, 材93.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		5.2		R1
土木一般世話役		1.58		R2
橋梁用高欄(アルミ製) OK-AR-HT-110KBP相当		93.2		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 設置方法

入力名称
組立式

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 橋名板等取付

1 枚 当り

(CB422720)

施工P(機 0.000%, 労 8.390%, 材91.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		8.07		R1
橋名板(橋歴板)		91.61		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB430310)

施工P(機 1.790%, 労95.960%, 材 2.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min		1.39		K1
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		0.4		K2
特殊作業員		51.86		R1
普通作業員		44.1		R2
軽油		2.25		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	有り
J04	舗装版厚	4cmを超え10cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 排水管設置

1 m 当り

(CB473320)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		47.34		R1
普通作業員		30.05		R2
土木一般世話役		22.12		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 足場の有無

入力名称
有り

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) シール材

1 m 当り

(CB224820)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		64.99		R1
土木一般世話役		24.3		R2
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

26000004jzo-00-C0-0000-3

所沢市

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法

入力名称
土砂
現場制約あり

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労43.180%, 材56.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		26.68		R1
特殊作業員		7.43		R2
土木一般世話役		7.41		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.82		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 養生無し
 有り
 全ての費用

(CB210410)

施工P(機 0.250%, 労99.400%, 材 0.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.25		K1
普通作業員		88.46		R1
特殊作業員		10.94		R2
ガソリン レギュラー		0.35		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J03 土質
締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
有り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB410010)

施工P(機21.580%, 労71.860%, 材 6.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		17.28		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		2.16		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		2.14		K3
運転手(特殊)		35.31		R1
普通作業員		14.55		R2
特殊作業員		11.35		R3
土木一般世話役		10.65		R4
軽油		6.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り

(CB010420) 施工P(機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01

J02

J04

条件名称
トラック機種
DID区間の有無
片道運搬距離(km)DID有

入力名称

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
7.0km以下

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無	有り
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		WB824010
第0002号施工表	塗替塗装 素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		WB821550
第0003号施工表	塗替塗装 下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2		WB821550
第0004号施工表	塗替塗装 下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2		WB821550
第0005号施工表	塗替塗装 中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用はけ・ローラー, 淡彩	m2		WB821550
第0006号施工表	塗替塗装 上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂はけ・ローラー, 淡彩	m2		WB821550
第0007号施工表	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m未満, m, 0.1 kg, 0.03 kg, 2 個	構造物		WB229110
第0008号施工表	断面修復工(左官工法) 無し, 0.1m3未満, 0.03 m3	構造物		WB229210
第0009号施工表	コンクリートブロック(空洞ブロック)積 100mm, 普通ポルトランド(25kg/袋入), 両面とも仕上げをする	m2		WC698300
第0010号施工表	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無し, 無し	m		WB810530
第0011号施工表	防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無し, 無し, 無し, 加算無し	m		WB810510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0013号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	m		WB810760
第0014号施工表	主体足場(パイプ吊足場) プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料	m2		WB470640
第0015号施工表	朝顔 プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470690
第0016号施工表	板張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470720
第0017号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730
第0018号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730
第0019号施工表	主体足場(パイプ吊足場) プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料	m2		WB470640
第0020号施工表	朝顔 プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470690
第0021号施工表	板張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470720
第0022号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料，両側朝顔	m2		WB470730
第0001号施工P	高欄撤去	m		CB224910
第0002号施工P	橋梁用高欄 組立式	m		CB422740
第0003号施工P	橋名板等取付	枚		CB422720
第0004号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版，有り，4cmを超え10cm以下，有り，全ての費用	m2		CB430310
第0005号施工P	排水管設置 有り	m		CB473320
第0006号施工P	シール材	m		CB224820
第0007号施工P	床掘り 土砂，現場制約あり	m3		CB210030
第0008号施工P	型枠 一般型枠，小型構造物	m2		CB240210
第0009号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，養生無し，有り，全ての費用	m3		CB240010
第0010号施工P	埋戻し 現場制約あり，土砂，有り	m3		CB210410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0012号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0013号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0014号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0015号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0016号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t		CB010410
第0017号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0018号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0019号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。