

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市道第 0 0 5 5 号線（西本宿ほか）舗装修繕工事

工事場所 東松山市大字西本宿地内ほか

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

令和8年度

仕 様 書 (工事)

市 長		副市長		部 長		次 長		課 長		副課長		副主幹		リーダー	
合 議										校合改算		設計者			
工 事 名		R 8 市道第 0 0 5 5 号線（西本宿ほか）舗装修繕工事													
工事場所		東松山市大字西本宿地内ほか													
設 計 額		円		変更設計額		円									
内 訳	工事価格	円		内 訳	変更 工事価格	円									
	消 費 税 相 当 額	円			消 費 税 相 当 額	円									
請負額		円		変更請負額		円						円			
工 事 概 要	工事延長 5 0 8 . 8 m 舗装標準幅員 6 . 1 m														
	切削工														

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 路面切削工						式			
				1					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第1号一位代価表
				2,490					
_ _ _ _ 殻運搬処理(路面切削)						m3			第2号一位代価表
				124					
_ _ _ 舗装復旧工						式			
				1					
_ _ _ _ 表層(車道・路肩部・3m超)						m2			第3号一位代価表
				1,170					
_ _ _ _ 表層(車道・路肩部・1.4～3.0m)						m2			第4号一位代価表
				1,320					
_ _ _ 区画線工						式			
				1					
_ _ 溶融式区画線 (実線・白・15cm)						m			第5号一位代価表
				750					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			溶融式区画線（実線・黄・15cm）			m			第6号一位代価表
				270					
			溶融式区画線（実線・白・30cm）			m			第7号一位代価表
				12					
			溶融式区画線（破線・白・15cm）			m			第8号一位代価表
				5					
			溶融式区画線（破線・白・30cm）			m			第9号一位代価表
				19					
			溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）			m			第10号一位代価表
				63					
			溶融式区画線（実線・緑・すべり抵抗大）			m2			第11号一位代価表
				2					
			溶融式区画線（矢印・記号・文字・白・15cm換算）			m			第12号一位代価表
				34					
			溶融式区画線（矢印・記号・文字・黄・15cm換算）			m			第13号一位代価表
				16					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
—	—	【交通誘導警備員】				式			
				1					
—	—	—	【交通誘導警備員】			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 交通誘導警備員B					人日			第14号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— 共通仮設費計					式			
				1				
— 共通仮設費(積分)					式			
				1				
— 運搬費					式			
				1				
— 建設機械運搬費					式			第9501号一位代価表
				1				
— 共通仮設費 (率分)					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— 一般管理費等					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。