

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	97	本			
水道配水用ホリチレン管 プレソエント直管 呼び径75mm 90×8.2mm×5m	8	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径75×75mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF90° ヘント 呼び径75mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF11・1/4° ヘント 呼び径75mm	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受11・1/4° ヘント 呼び径75mm	4	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受22・1/2° ヘント 呼び径75mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF22・1/2° ヘント 呼び径75mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受45° ヘント 呼び径75mm	3	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ベント 呼び径75mm	5	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径75mm	9	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受Sベント 呼び径75mm×300H	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) フランジ 付EFチース 呼び径75×75mm	2	個			
カ形曲管(P用) φ 75mm×45° 離脱防止金具付	2	個			
水道配水PEソフトル仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径75	6	個			
カ形継手(P用) φ 75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	2	個			
分水止閉栓キャップ φ 50mm	4	個			
ヒケ 75A ヘア(ハート)	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	2	個			
ホール式補修弁(浅埋対応型) φ 75mm×100mm キャップ 式 内外面粉体塗装	1	個			
耐震補修弁 φ 75mm×150mm キャップ 式 FCD製 内外面粉体塗装 RF7.5k	1	個			
フランジ 接合部品 φ 75mm用 ホールト・ナット・コムパッキン	2	組			
フランジ 用コムパッキン(芯金入) φ 75mm SBR RF・GF兼用 7.5K SUS304・M16×75 4本	2	組			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管用ホリエチレン管(フレンエント)					
φ 20mm×5.0m	18	本			
給水管用ホリエチレン管(フレンエント)					
φ 25mm×5.0m	3	本			
EF90° エルボ (給水管用)					
φ 20mm	49	個			
EF90° エルボ (給水管用)					
φ 25mm	6	個			
EFスクリージョイント(袋ナット)					
φ 20mm	35	個			
EFスクリージョイント(袋ナット)					
φ 25mm	5	個			
EFソケット(給水管用)					
φ 20mm	6	個			
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形					
呼び径20	13	個			
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形					
呼び径25	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサトル付分水栓 φ 75mm× 20mm	29	個			
EFサトル付分水栓 φ 75mm× 25mm	4	個			
EFサトル付分水栓 φ 75mm× 40mm	1	個			
フレキシブル継手 φ 20mm× 500mm 袋ナット×平行おねじ	23	本			
フレキシブル継手 φ 25mm× 500mm 袋ナット×平行おねじ	3	本			
フレキシブル継手 φ 20mm× 800mm 袋ナット×VP	5	本			
フレキシブル継手 φ 25mm× 800mm 袋ナット×VP	1	本			
フレキシブル継手 φ 40mm× 800mm 袋ナット×VP	1	本			
フレキシブル継手 φ 20mm×800mm 袋ナット×PP	1	本			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管) 呼び径20mm 26×3.0mm×4m	4	本			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管) 呼び径25mm 32×3.5mm×4m	1	本			
水道用塩ビ管HI継手 エルボ 呼び径20mm	27	個			
水道用塩ビ管HI継手 エルボ 呼び径25mm	2	個			
水道用塩ビ管HI継手 ソケット 呼び径20mm	15	個			
水道用塩ビ管HI継手 ソケット 呼び径25mm	2	個			
水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット 呼び径20×13mm	11	個			
伸縮継手 (金物・P×V) 片落ちソケット φ 20mm× 13mm 離脱防止金具付	3	個			
伸縮継手 (金物・P×V) エルボ 90° φ 20mm 離脱防止金具付	6	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手(金物・P×V) エルボ°90° φ 25mm 離脱防止金具付	2	個			
伸縮継手(金物・P用) ソケット φ 20mm 離脱防止金具付	1	個			
伸縮継手(金物・P用) パイプエント° φ 20mm 離脱防止金具付	1	個			
カ°イト°ナットHIシモク φ 20mm	13	個			
カ°イト°ナットHIシモク φ 25mm	1	個			
伸縮継手(ビ°ニール製) φ 13mm	14	個			
伸縮継手(ビ°ニール製) φ 20mm	13	個			
伸縮継手(ビ°ニール製) φ 25mm	4	個			
伸縮継手(ビ°ニール製) φ 40mm	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用塩ビ管HI継手 キャップ 呼び径13mm	14	個			
水道用塩ビ管HI継手 キャップ 呼び径20mm	13	個			
水道用塩ビ管HI継手 キャップ 呼び径25mm	4	個			
水道用塩ビ管HI継手 キャップ 呼び径40mm	1	個			
伸縮継手(金物・P用) パイプエンド φ 20mm 離脱防止金具付	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁室(丸型弁 [°] きょう・台座含む) φ 30～300mm D. P=800	4	基			
仕切弁室(丸型弁 [°] きょう・台座含む) φ 30～300mm D. P=900	2	基			
埋設管用保護ゴ [°] ムシート t=6mm W=330mm L=1000mm 2.2kg/巻き	6	枚			
表示テープ [°] (配水管用)	8.7	巻			
埋設標識シート(水道管注意)	506.9	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓鉄蓋 φ 600mm 丸型 T-25	2	基			
消火栓室 上部 φ 600×200 ナット、ワッシャー、アンカーボルト付	2	基			
消火栓室 底板 φ 900×150	2	基			
消火栓室 中部 φ 600×100	1	基			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄止水栓筐(床板含む) φ 20mm・φ 25mm用 φ 100mm H=700mm	14	個			
セーフティマーク 給水管切替用(ビス・笠)	25	カ所			
セーフティマーク 給水管切替用(標示杭)	1	カ所			
埋設標識シート(水道管注意)	88.5	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径75mm	510.4	m			代価第26号
ホ°ポリエチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm	29	口			代価第27号
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径75mm 1口継手	129	箇所			代価第28号
ホ°ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径75mm 2口継手	13	箇所			代価第29号
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径75mm	8	口			代価第30号
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)継手撤去工(完全週休2日) 呼び径75mm	4	口			代価第31号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	6	基			代価第32号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	6	箇所			代価第33号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 75mm 天端明示無	515.1	m			代価第34号

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工(完全週休2日)					代価第36号
単口 機械施工	2	箇所			
フランジ 継手工(完全週休2日)					代価第37号
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	4	口			
鉄蓋設置工(完全週休2日)					代価第38号
円形4号 内寸600mm	2	個			
消火栓室設置工(完全週休2日)					代価第39号
φ 600 D. P=800	1	基			
消火栓室設置工(完全週休2日)					代価第40号
φ 600 D. P=900	1	基			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	87	m			代価第41号
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	13.1	m			代価第42号
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径20mm 2口継手	55	箇所			代価第43号
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径25mm 2口継手	6	箇所			代価第44号
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径20mm 1口継手	35	箇所			代価第45号
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径25mm 1口継手	5	箇所			代価第46号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径20mm	35	口			代価第47号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径25mm	5	口			代価第48号
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管切断工(完全週休2日) 呼び径50mm以下	80	口			代価第49号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓建込み工(完全週休2日) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	29	箇所			代価第50号
サドル分水栓建込み工(完全週休2日) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm	4	箇所			代価第51号
サドル分水栓建込み工(完全週休2日) ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第52号
止水栓取付け工(完全週休2日) PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	13	箇所			代価第53号
止水栓取付け工(完全週休2日) PP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第54号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	12.5	m			代価第55号
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径25mm	1	m			代価第56号
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径50mm以下	90	口			代価第57号
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径13mm	25	口			代価第58号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径20mm	40	口			代価第59号
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径25mm	14	口			代価第60号
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径40mm	2	口			代価第61号
ポリエチレン管継手工(完全週休2日) 呼び径13mm	31	口			代価第62号
ポリエチレン管継手工(完全週休2日) 呼び径20mm	46	口			代価第63号
ポリエチレン管継手工(完全週休2日) 呼び径25mm	12	口			代価第64号
ポリエチレン管継手工(完全週休2日) 呼び径40mm	2	口			代価第65号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	88.5	m			代価第35号
【 合計 】	1	式			

既設管撤去(完全週休2日)

施工内訳表

内訳第10号

頁 19

式

[illegible]

既設弁栓類処理(完全週休2日)

施工内訳表

内訳第11号

頁 20

式

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	1	試料			
室内土質試験 土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5～2kg未満	1	試料			
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	1	試料			
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	1	試料			
締め固めた土のコン指数試験 【JISA1228】	1	試料			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

(群馬県条例施行規則別表1試験項目)

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 カドミウム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 シアン化合物	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 有機リン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 鉛	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 六価クロム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ヒ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 メチル水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 PCB	1	検体			

施工内訳表

(群馬県条例施行規則別表1試験項目)

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 チウム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 シマシモン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 チオペンカルブ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 セレン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 フッ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 砒素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 1・4-ジ・オキサン	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) 検液作成料	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) トリクロエチレン	1	検体			

施工内訳表

(群馬県条例施行規則別表1試験項目)

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌分析 溶出試験(2)					
追加成分当たりの加算額	11	成分			
土壌調査1 含有量試験 ヒ素	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 カドミウム	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 シアン化合物	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 鉛	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 六価クロム	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 セレン	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 フッ素	1	検体			

[illegible]

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)

施工代価表

代価第1号

頁 27

バックホウ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

小型バックホウ掘削積込工(完全週休2日)

施工代価表

代価第2号

頁 28

バックホウ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
小型バックホウ運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
山積[平積]		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 石材 山砂 (クッション用)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (完全週休2日)		人			
普通作業員 (完全週休2日)		人			
普通作業員 (完全週休2日)		人			
バックホ運転 (完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クマハ 運転 (完全週休2日)		日			代価第5002号
石材					
山砂 (クッション用)	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホウ 山積[平積] 石材 山砂 (クッション用)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
小型バックホウ運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
山積[平積]		日			
クッパ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
石材					
山砂 (クッション用)	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホウ 山積[平積] 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
小型バックホウ運転(完全週休2日)					代価第5001号
山積[平積]		日			
クボ 運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 再生骨材 再生砕石RC-40

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
再生骨材					
再生砕石RC-40	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホウ 山積[平積] 再生骨材 再生砕石RC-40

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
小型バックホウ運転(完全週休2日)					代価第5001号
山積[平積]		日			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5002号
再生骨材					
再生砕石RC-40	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 6.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第9号

頁 35

1 m3 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)

施工代価表

代価第10号

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5004号
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版直接掘削積込工(小型バックホ) (完全週休2日)

施工代価表

代価第11号

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
小型バックホ運転(完全週休2日)					代価第5001号
山積[平積]		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 6.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第12号

頁 38

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 6.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第13号

頁 39

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1350 kg 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第15号

頁 41

1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生骨材 再生砕石RC-40

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生骨材					
再生砕石RC-40	12.7	m3			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第16号

頁 42

1層仕上げ 仕上り厚10cm 石材 粒度調整碎石(30-0)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
石材 粒度調整碎石(30-0)	12.7	m3			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第17号

頁 43

車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスコン 再生密粒度(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

施工代価表

代価第17号

頁 44

100 m² 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第18号

頁 45

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスコン 再生密粒度(13)	12. 573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

施工代価表

代価第18号

頁 46

100 m2 当り

[illegible]

コンクリート舗装工(完全週休2日)

施工代価表

代価第19号

頁 47

1 m2 当り

[illegible]

実線 15cm 白

施工代価表

代価第20号

頁 48

1 m 当り

[illegible]

破線 30cm 白

施工代価表

代価第21号

頁 49

1 m 当り

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

施工代価表

[illegible]

呼び径75mm

施工代価表

代価第26号

頁 54

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径75mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径75mm

施工代価表

代価第31号

頁 59

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm以下
 1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕(完全週休2日)					代価第5018号
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

1 箇所 当り

所 当 り

[illegible]

75mm 天端明示無

施工代価表

100 m 当り

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

単口 機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕(完全週休2日)					代価第5018号
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

円形4号 内寸600mm

施工代価表

1 個 当 り

個 当 り

[illegible]

ϕ 600 D. P=800

施工代価表

代価第39号

頁 67

1 基 当 り

[illegible]

施工代価表

φ 600 D. P=900

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	1	基			施工第5号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 据付, 50kg以上80kg以下, 無し	1	基			施工第7号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し	1	基			施工第8号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

呼び径20mm

施工代価表

代価第41号

頁 69

10 m 当り

[illegible]

呼び径25mm

施工代価表

代価第42号

頁 70

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径20mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径25mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第45号

呼び径20mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径25mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)

施工代価表

代価第47号

頁 75

呼び径20mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	2	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

施工代価表

呼び径25mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第49号

呼び径50mm以下

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ホ リエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

代価第50号

頁 78

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホ リエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径25mm

代価第51号

頁 79

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工(完全週休2日)

施工代価表

代価第53号

頁 81

PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

PP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

呼び径20mm

施工代価表

代価第55号

頁 83

10 m 当り

[illegible]

呼び径25mm

施工代価表

代価第56号

頁 84

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第57号

呼び径50mm以下

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員 (完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員 (完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員 (完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)

施工代価表

代価第67号

頁 95

呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	2	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

ホ°リエチレン管 呼び径50mm

施工代価表

代価第68号

頁 96

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 80kgを超え200kg以下, -	1	基			施工第9号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 200kgを超え400kg以下, -	1	基			施工第10号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 50kg以上80kg以下, -	1	基			施工第11号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油					
スタッド		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]					
バックホウ容量m3		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

小型バックホウ運転(完全週休2日)

施工代価表

代価第5001号

頁 99

山積[平積]

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] バック容量m3		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック土砂運搬

施工代価表

代価第5003号

頁 101

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油					
スタント		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]					
バックホウ容量m3		h			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	h			
【 単位当り 】					
	1	h			

ダンフ°トラック運搬

施工代価表

代価第5005号

頁 103

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド°		L			
タンバ° 及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
軽油 スタンプ		L			
振動ロー(舗装用)[ハットゲイト式] 運転質量t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

除豪雪地 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 実線15cm					

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5010号

頁 109

昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 排水性舗装
補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 実線15cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

除豪雪地 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,130	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			
接着用プライマー 区画線用	50	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 破線30cm					

区画線設置[材料のみ] 溶融式手動

施工代価表

代価第5011号

頁 111

除豪雪地 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5012号

頁 112

昼間施工 除豪雪地 破線30cm 時間的制約なし 排水性舗装
補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 破線30cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

除豪雪地 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区
間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			
接着用プライマー 区画線用	75	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 ゼブラ45cm					

除豪雪地 セグ45cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区
間

施工代価表

代価第5013号

頁 114

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5014号

頁 115

昼間施工 除豪雪地 セグ45cm 時間的制約なし 排水性舗
装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セグ45cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
昼間施工					
除豪雪地					
セグ45cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無					
供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所)					
機○ 労○ 材×					

区画線設置[材料のみ] 溶融式手動

施工代価表

代価第5015号

頁 116

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第5015号

頁 117

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5016号

頁 118

昼間施工 除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし
排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 K1=1 K2=1	1,200	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第5017号

頁 120

1000 m 当り

[illegible]

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)

施工代価表

代価第5018号

頁 121

通称4～4.5t積級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位 : m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R2	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径45cm(18ｲﾝﾁ)				
(東京)					
Z2	ガソリン レギュラー スタﾝﾄﾞ				
(東京)					

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

舗装版切断(完全週休2日)

施工パッケージ

施工第2号 頁 126

コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

積算単位 : m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R2	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径45cm(18ｲﾝﾁ)				
(東京)					
Z2	ガソリン レギュラー スタﾝﾄﾞ				
(東京)					

舗装版切断(完全週休2日)

施工パッケージ

コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

現場発生品及び支給品運搬(完全週休2日)

施工パッケージ

トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下

積算単位： t

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	トラック[クレーン装置付] 通称4～4. 5t積級吊能力2. 9t				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊)(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	軽油 スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40(高炉B種), -, 一般養生, -, 無し, -

積算単位 : m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	普通作業員(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
R3 (東京)	土木一般世話役(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	生コンクリート 18-8-40(高炉B種)				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

据付, 80kgを超え200kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

据付, 80kgを超え200kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}){\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

据付, 50kg以上80kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}){\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

据付, 50kg以上80kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}){\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 80kgを超え200kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 80kgを超え200kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 200kgを超え400kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 200kgを超え400kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

撤去, 50kg以上80kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 50kg以上80kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサドル付分水栓 φ 75mm× 40mm		個	75,400		
EFサドル付分水栓 φ 75mm× 20mm		個	41,900		
EFサドル付分水栓 φ 75mm× 25mm		個	44,200		
カイトナットHIシモク φ 20mm		個	1,770		
カイトナットHIシモク φ 25mm		個	2,710		
カッター汚泥(排水)運搬費 ユニック 片道運搬距離L=20km以下		台	32,500		
セーフティマーク 給水管切替用(ヒース・笠)		カ所	550		
セーフティマーク 給水管切替用(標示杭)		カ所	780		
ヒョク 75A ヘア(ハート)		個	18,400		

見積単価

頁0002

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 接合部品					
φ 75mm用 ボルト・ナット・コムパッキン		組	5,750		
フランジ 用コムパッキン(芯金入)					
φ 75mm SBR RF・GF兼用 7.5K SUS304・M16×75 4本		組	10,500		
フレキシブル継手					
φ 25mm× 500mm 袋ナット×平行おねじ		本	20,400		
フレキシブル継手					
φ 20mm×800mm 袋ナット×PP		本	30,600		
フレキシブル継手					
φ 20mm× 800mm 袋ナット×VP		本	20,700		
フレキシブル継手					
φ 25mm× 800mm 袋ナット×VP		本	25,700		
フレキシブル継手					
φ 40mm× 800mm 袋ナット×VP		本	57,400		
フレキシブル継手					
φ 20mm× 500mm 袋ナット×平行おねじ		本	15,300		
ボール式補修弁(浅埋対応型)					
φ 75mm×100mm キャップ 式 内外面粉体塗装		個	134,000		

見積単価

頁0003

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
㊦形曲管 (P用) φ 75mm×45° 離脱防止金具付		個	33,400		
㊦形継手 (P用) φ 75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個	31,500		
仕切弁室 (丸型ｼﾞｷｮｳ・台座含む) φ 30～300mm D.P=900		基	120,000		
仕切弁室 (丸型ｼﾞｷｮｳ・台座含む) φ 30～300mm D.P=800		基	110,000		
伸縮継手 (ﾋﾞﾆｰﾙ製) φ 13mm		個	650		
伸縮継手 (ﾋﾞﾆｰﾙ製) φ 20mm		個	990		
伸縮継手 (ﾋﾞﾆｰﾙ製) φ 25mm		個	1,210		
伸縮継手 (ﾋﾞﾆｰﾙ製) φ 40mm		個	2,610		
伸縮継手 (金物・P×V) 片落ちソケット φ 20mm× 13mm 離脱防止金具付		個	2,470		

見積単価

頁0004

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手(金物・P×V) エルボ`90° φ 25mm 離脱防止金具付		個	4,150		
伸縮継手(金物・P×V) エルボ`90° φ 20mm 離脱防止金具付		個	2,850		
伸縮継手(金物・P用) ソケット φ 20mm 離脱防止金具付		個	2,430		
伸縮継手(金物・P用) ハ`イフ`ェント` φ 20mm 離脱防止金具付		個	1,510		
分水止閉栓キャップ` φ 50mm		個	4,860		
埋設管用保護コ`ムシ`ト t=6mm W=330mm L=1000mm 2.2kg/巻き		枚	9,000		
消火栓室 中部 φ 600×100		基	8,800		
消火栓室 底板 φ 900×150		基	22,700		
消火栓室 上部 φ 600×200 ナット、ワッシャー、アンカーボ`ルト付		基	17,800		

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓鉄蓋 φ 600mm 丸型 T-25		基	161,000		
耐震補修弁 φ 75mm×150mm キャップ 式 FCD製 内外面粉体塗装 RF7.5k		個	142,000		
表示テープ (配水管用)		巻	3,500		
铸铁止水栓筐 (床板含む) φ 20mm・φ 25mm用 φ 100mm H=700mm		個	15,200		