参　考

工事No	08-02
設計日	令和8年7月30日

工事名称　　新浦安駅前複合施設マーレ改修電気設備工事

工事場所　　浦安市入船一丁目２番１号

工　　期　　契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

工事概要

・新浦安駅前複合施設マーレの改修整備に係る電気設備工事を行う。

・全館照明器具についてLED化する。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	▲1	式		
工事価格	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1階行政サービス	1	式		
2階･3階改修	1	式		
LED改修	1	式		
計				

1階行政サービス

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
拡声設備	1	式		
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備	1	式		
監視ｶﾒﾗ設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

1階行政サービス

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		1	式		
計					
監視ｶﾒﾗ設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		

1階行政サービス

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	処分	1	式		
計					

1階行政サービス　電灯設備　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存ﾌﾞﾚｰｶｰ結線費	MCCB3P100AF/100AT	1	か所			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	25	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	76	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	1	m			
600V絶縁電線取外し	5.5mm2 × 1本 再使用する(残置)	7	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ取外し	22mm2- 3C 管内 再使用する(残置)	7	m			
EM-FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ取外し	0.9 mm- 1P 管内 再使用する(残置)	6	m			
計						

1階行政サービス　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS6　-4 -37　LN	21	個			
非常用 LED照明器具	A K1-LRS11　-1　-	6	個			
誘導灯	B	4	個			
自己点検用ﾘﾓｺﾝ		1	個			
電灯分電盤	SL-1	1	面			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	63	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	83	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
施工費	電灯分電盤 SL-1	1	面			
照明器具 撤去	N1 再使用しない	4	個			
照明器具 撤去	N3 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	M 再使用しない	1	個			
非常照明 撤去	天井埋込型 再使用しない	5	個			
避難口誘導灯 撤去	C級 再使用しない	1	個			

1階行政サービス　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤 撤去	L-1-K 再使用しない	1	面			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	1	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	3	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	30	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	3	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	11	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	6	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	9	個			
計						

1階行政サービス　電灯設備　ｺﾝｾﾝﾄ分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	5	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (鍵付ｶﾊﾞｰ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	5	個			
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	連用形2P15A×1 (接地極付 抜止め) 125V	3	個			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	2P20A×2分岐	18	個			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	ｺｰﾄﾞ3m 2P15A×4(125V) 表示灯付	31	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	23	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	41	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	129	m			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	2P15A 1m	3	本			
ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ	2P15A	3	個			
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ		3	個			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	41	m			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	16	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	連用形2P15A×1 125V 再使用しない	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V 再使用しない	3	個			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	2P20A×2分岐 再使用しない	1	個			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ 撤去	ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ3m 2P15AE付×2(125V) 再使用しない	2	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	28	m			

1階行政サービス　電灯設備　ｺﾝｾﾝﾄ分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	24	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	28	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	7	個			
計						

1階行政サービス　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存ﾌﾞﾚｰｶｰ結線費	MCCB3P100AF/100AT	1	か所			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	51	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	76	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	16	m			
厚鋼電線管Z(溶融亜鉛めっき)	露出配管(塗装有) 42mm	7	m			
厚鋼電線管(G)	隠ぺい配管　54mm	1	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管　54mm	1	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	600×600×600	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		1	個			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	2	か所			
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査	基本料金	1	式			
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査	壁面	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所			
計						

1階行政サービス　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力制御盤	SM-1	1	面			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	12	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	38	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	11	m			
導入線（PF管内）		4	m			
厚鋼電線管Z(溶融亜鉛めっき)	露出配管(塗装有) 28mm	10	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	露出配管　22mm	12	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	600×600×600	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET)		1	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	8	個			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ50	2	か所			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	2	か所			
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査	壁面	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	2	か所			
施工費	動力制御盤 SM-1	1	面			
計						

1階行政サービス　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HUB	8ﾎﾟｰﾄ 10Gbps	5	個			
EIAﾗｯｸ	600×600×800 移設	1	台			
LAN用ｱｳﾄﾚｯﾄ (OAﾌﾛｱ用)	8極8芯(Cat6A)	4	個			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P FEP内(PF･CD)	14	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	55	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	14	m			
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製) 撤去	8極8芯 再使用しない	2	個			
導入線(PF管内) 撤去	再使用しない	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	10	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個			
計						

1階行政サービス　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	W600×H900×D250	1	面			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (OAﾌﾛｱ用)	6極4芯(ﾌﾛｱｺﾝｽｸｴｱ相当品)	3	個			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製) 撤去	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	2	個			
導入線(PF管内) 撤去	再使用しない	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	10	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個			
計						

1階行政サービス　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	1	個			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m			
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	再使用しない	1	個			
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	ATT付 再使用しない	1	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	0.5～6W S(金属製) 再使用しない	1	個			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	1	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	1	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個			
計						

1階行政サービス　　ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　77F	1	個			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 管内	2	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	1	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 撤去	再使用しない	1	個			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	S-5C-FB　FEP内(PF･CD) 再使用しない	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	11	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個			
計						

1階行政サービス　監視ｶﾒﾗ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ITVﾜｺﾞﾝ		1	台			
ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	天井埋込	3	台			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	22	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
施工費	ITVﾜｺﾞﾝ	1	台			
計						

1階行政サービス　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表示盤	R型副表示	1	面			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	ｱﾅﾛｸﾞ式	2	個			
既設受信機ﾃﾞｰﾀ変更費	1階行政サービス	1	式			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	28	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ50	1	か所			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	防水型 再使用しない	1	個			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	再使用しない	2	個			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	29	m			
計						

1階行政サービス　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
計						

1階行政サービス　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設廃材処分費	混合廃棄物	0.1	m3			
建設廃材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3			
建設廃材処分費	金属くず	0.1	m3			
計						

2階･3階改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

2階･3階改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式		
電灯設備	単相動力	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	電気時計	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	ｲﾝﾀｰﾎﾝ	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

2階･3階改修	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具	L	4	個			
照明器具	M	7	個			
照明器具	N1	9	個			
照明器具	N2	2	個			
照明器具	N4	4	個			
照明器具	に	2	個			
非常用 LED照明器具	A K1-LRS11　　-2　　-	9	個			
誘導灯	B	4	個			
自己点検用ﾘﾓｺﾝ		1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　　-	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　　-	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 -　　-	3	個			
調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ式(電源ｽｲｯﾁ付)	1	個			
調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ式(電源ｽｲｯﾁ付)×2	1	個			
調光ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ﾛｰﾀﾘｰ式(電源ｽｲｯﾁ付)×4	1	個			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	8	m			

2階･3階改修	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	77	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	6	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	11	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	71	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	21	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	22	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	185	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMA ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMB ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMA ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMB ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用	1	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	28	個			
金属製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	4個用	1	個			

2階･3階改修	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 撤去	N1 再使用しない	11	個			
照明器具 撤去	N4 再使用しない	10	個			
照明器具 撤去	て 再使用しない	12	個			
非常照明 撤去	A1 再使用しない	5	個			
避難口誘導灯 撤去	C 再使用しない	1	個			
既存ﾌﾞﾚｰｶｰ 離線費	MCCB2P30AF/20AT 再使用しない	1	か所			
あかり+人感ｾﾝｻｰ 撤去	天井面取付け 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　　- 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　　- 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	ｽｲｯﾁ5回路 再使用しない	1	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	4	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	4	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾗｯｸ 再使用しない	9	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	66	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	4	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	74	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	1	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　2C ﾗｯｸ 再使用しない	9	m			

2階･3階改修	電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	23	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	28 再使用しない	1	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	14	個			
計						

2階･3階改修	電灯設備			ｺﾝｾﾝﾄ分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	9	個			
既存ﾌﾞﾚｰｶｰ結線費	MCCB2P30AF/20AT	1	か所			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	32	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	9	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	79	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	20	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	5	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMB ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMB ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用	2	個			
金属ﾀﾞｸﾄ(AS)	200×　100 直線	3	m			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 取外し	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用する	3	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 再取付	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
既存ﾌﾞﾚｰｶｰ 離線費	MCCB2P30AF/20AT 再使用しない	5	か所			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	連用形2P15A×2 125V 再使用しない	15	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V 再使用しない	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	連用形2P15A×1 (接地極付) 250V 再使用しない	1	個			

2階･3階改修	電灯設備	ｺﾝｾﾝﾄ分岐				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ 撤去	ｷｬﾌﾟﾀｲﾔ3m 2P15AE付×4(125V) 再使用しない	1	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	30	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	17	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	27	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	54	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	75	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	131	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	69	m			
ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 撤去	200×100 再使用しない	3	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	20	個			
計						

2階･3階改修	電灯設備	単相動力				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	12	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	25	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	59	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	6	個			
600V絶縁電線(PF管内) 取外し	1.6mm × 1本 再使用する	2	m			
600V絶縁電線(PF管内) 取外し	2.0mm × 1本 再使用する	5	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)取外し	16 再使用する	2	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ取外し	再使用する	4	個			
600V絶縁電線(PF管内) 再取付	1.6mm × 1本	2	m			
600V絶縁電線(PF管内) 再取付	2.0mm × 1本	5	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)再取付	16	2	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ再取付	再使用する	4	個			
既存ﾌﾞﾚｰｶｰ離線費	MCCB2P30AF/20AT 再使用しない	1	か所			
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	30	m			
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	61	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	30	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個			
計						

2階･3階改修　　構内交換設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 撤去	6極4芯+ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	4	個			
導入線(PF管内) 撤去	再使用しない	6	m			
ICTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65mm-　2P FEP内(PF･CD) 再使用しない	12	m			
ICTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	18	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	4	個			
計						

2階･3階改修	情報表示設備	電気時計				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個			
親時計 撤去	水晶式･壁掛形3回線 再使用しない	1	台			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3P FEP内(PF･CD) 再使用しない	1	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	1	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個			
計						

2階･3階改修　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込型 ｽﾋﾟｰｶｰ		11	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ	0.5～6W S(金属製)	17	個			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	16	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	14	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	120	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMA ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品費	MMA ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用	3	個			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	18	個			
天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	再使用しない	2	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	0.5～6W S(金属製) 再使用しない	8	個			
HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	8	m			
HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	30	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	7	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	6	個			
計						

2階･3階改修　誘導支援設備　ｲﾝﾀｰﾎﾝ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機・子機撤去	再使用しない	1	式			
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	1.2㎜　× 1本 再使用しない	8	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	4	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個			
計						

2階･3階改修　火災報知設備　自動火災報知

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設受信機ﾃﾞｰﾀ変更費	2階･3階改修	1	式			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	ｱﾅﾛｸﾞ式	6	個			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	73	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	1	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線ぴ(MM1)附属品費	MMB ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個			
表示盤取外し	R型副表示 再使用する	2	面			
表示盤再取付	R型副表示	2	面			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器撤去	ｱﾅﾛｸﾞ式 再使用しない	2	個			
HPｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	32	m			
HPｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD) 再使用しない	2	m			
HPｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	12	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	1	個			
計						

2階･3階改修　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り 10.5km以下	5.7	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず DID区間有り 10.5km以下	1.6	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　蛍光灯ﾘｻｲｸﾙ DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
計						

2階･3階改修　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設廃材処分費	混合廃棄物	5.7	m3			
建設廃材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3			
建設廃材処分費	金属くず	1.6	m3			
建設廃材処分費	蛍光灯ﾘｻｲｸﾙ 2階･3階改修	1	式			
計						

LED改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

LED改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

LED改修		電灯設備		電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B1F～3F						
照明器具	K	19	個			
照明器具	L	44	個			
照明器具	M	11	個			
照明器具	N1	85	個			
照明器具	N2	28	個			
照明器具	N3	2	個			
照明器具	N4	38	個			
照明器具	O	71	個			
照明器具	P1	42	個			
照明器具	Q	7	個			
照明器具	R	2	個			
照明器具	S	3	個			
照明器具	V	2	個			
照明器具	W	7	個			
照明器具	X1	2	個			
照明器具	X2	2	個			
照明器具	Y	13	個			
照明器具	Z	21	個			
照明器具	a(ｽﾓｰﾙ)	13	個			

LED改修		電灯設備		電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	b(ｽﾓｰﾙ)	5	個			
照明器具	d(ｽﾓｰﾙ)	5	個			
照明器具	e(ｽﾓｰﾙ)	4	個			
照明器具	g(ｽﾓｰﾙ)	2	個			
照明器具	h(ｽﾓｰﾙ)	1	個			
照明器具	i(ｽﾓｰﾙ)	1	個			
照明器具	j(ｽﾓｰﾙ)	8	個			
照明器具	き	15	個			
照明器具	く3	90	個			
照明器具	せ	24	個			
照明器具	て	12	個			
照明器具 撤去	K 再使用しない	19	個			
照明器具 撤去	L 再使用しない	44	個			
照明器具 撤去	M 再使用しない	11	個			
照明器具 撤去	N1 再使用しない	85	個			
照明器具 撤去	N2 再使用しない	28	個			
照明器具 撤去	N3 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	N4 再使用しない	38	個			
照明器具 撤去	O 再使用しない	71	個			
照明器具 撤去	P1 再使用しない	42	個			

LED改修	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 撤去	Q 再使用しない	7	個			
照明器具 撤去	R 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	S 再使用しない	3	個			
照明器具 撤去	V 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	W 再使用しない	7	個			
照明器具 撤去	X1 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	X2 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	Y 再使用しない	13	個			
照明器具 撤去	Z 再使用しない	21	個			
照明器具 撤去	a(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	13	個			
照明器具 撤去	b(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	5	個			
照明器具 撤去	d(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	5	個			
照明器具 撤去	e(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	4	個			
照明器具 撤去	g(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	h(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	i（ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	j(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない	8	個			
照明器具 撤去	き 再使用しない	15	個			
照明器具 撤去	く3 再使用しない	90	個			
照明器具 撤去	せ 再使用しない	24	個			

LED改修	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 撤去	て 再使用しない	12	個			
4F～RF						
照明器具	M 休日割増	84	個			
照明器具	N1 休日割増	13	個			
照明器具	N2 休日割増	3	個			
照明器具	P1 休日割増	17	個			
照明器具	P2 休日割増	2	個			
照明器具	Q 休日割増	10	個			
照明器具	S 休日割増	53	個			
照明器具	X1 休日割増	2	個			
照明器具	X2 休日割増	2	個			
照明器具	Z 休日割増	4	個			
照明器具	d(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	4	個			
照明器具	e(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	6	個			
照明器具	j(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	153	個			
照明器具	m(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	5	個			
照明器具	p(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	2	個			
照明器具	q(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	115	個			
照明器具	u(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	14	個			
照明器具	y(ｽﾓｰﾙ) 休日割増	6	個			

LED改修	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	あ 休日割増	22	個			
照明器具	き 休日割増	45	個			
照明器具	く1 休日割増	2	個			
照明器具	く2 休日割増	5	個			
照明器具	た 休日割増	6	個			
照明器具	ち 休日割増	5	個			
照明器具	つ 休日割増	83	個			
照明器具 撤去	M 再使用しない 休日割増	84	個			
照明器具 撤去	N1 再使用しない 休日割増	13	個			
照明器具 撤去	N2 再使用しない 休日割増	3	個			
照明器具 撤去	P1 再使用しない 休日割増	17	個			
照明器具 撤去	P2 再使用しない 休日割増	2	個			
照明器具 撤去	Q 再使用しない 休日割増	10	個			
照明器具 撤去	S 再使用しない 休日割増	53	個			
照明器具 撤去	X1 再使用しない 休日割増	2	個			
照明器具 撤去	X2 再使用しない 休日割増	2	個			
照明器具 撤去	Z 再使用しない 休日割増	4	個			
照明器具 撤去	d(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	4	個			
照明器具 撤去	e(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	6	個			
照明器具 撤去	j(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	153	個			

LED改修		電灯設備		電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明器具 撤去	m(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	5	個			
照明器具 撤去	p(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	2	個			
照明器具 撤去	q(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	115	個			
照明器具 撤去	u(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	13	個			
照明器具 撤去	y(ｽﾓｰﾙ) 再使用しない 休日割増	6	個			
照明器具 撤去	あ 再使用しない 休日割増	22	個			
照明器具 撤去	き 再使用しない 休日割増	42	個			
照明器具 撤去	く1 再使用しない 休日割増	2	個			
照明器具 撤去	く2 再使用しない 休日割増	5	個			
照明器具 撤去	た 再使用しない 休日割増	6	個			
照明器具 撤去	ち 再使用しない 休日割増	5	個			
照明器具 撤去	つ 再使用しない 休日割増	83	個			
計						

LED改修　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り 10.5km以下	19.5	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　蛍光灯ﾘｻｲｸﾙ DID区間有り 10.5km以下	0.7	m3			
計						

LED改修		発生材処理			処分	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
建設廃材処分費	混合廃棄物	19.5	m3			
建設廃材処分費	蛍光灯ﾘｻｲｸﾙ LED改修	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有価処分費	1階行政サービス	▲1	式			
有価処分費	2階･3階改修	▲1	式			
計						