

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 7 5 施工							20S07A0000
				式			
φ 7 5 施工（昼間）							30SH070000
				式			
掘削・床堀							40S0700000
				式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		70	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		510	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し							40S0700010
				式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂							DWI01000 0
		60	m3				施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	520	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理			式			40S0700030
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	580	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場	580	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	580	m3				CB210110 0
						施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	580	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	580	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	580	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0019号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S0700050

* 工事価格 * 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75mm						DWI06000 0
	655.7	m				施工 第0-0020号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ75mm						DWI06000 0
	258.1	m				施工 第0-0025号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100mm						DWI06000 0
	397.6	m				施工 第0-0028号内訳表
GX形挿しロリング`切断溝切り加工および取付 口径:φ75mm						DWI07600 0
	33	口				施工 第0-0031号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	655.7	m				施工 第0-0034号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製						DWF50200 0
	655.7	m				施工 第0-0035号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 分岐口径φ75mm						DWI45000 0
	2	箇所				施工 第0-0036号内訳表
GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 本管口径φ75mm 分岐口径φ75mm						DWI42100 0
	2	箇所				施工 第0-0037号内訳表
管防護						40S0700090
			式			

千葉県企業局

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐摩板巻付け工 φ 75						DWI39000 0
	1		箇所			施工 第0-0038号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別:SS弁、口径:φ 75mm 機械施工 土被り1.2m	6		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0039号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ 75mm 機械施工 土被り1.2m 縁石なし	4		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0043号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ 100mm 機械施工 土被り1.2m 縁石なし	2		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0047号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ソケット式	4		箇所			DWI44700 0 施工 第0-0049号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S0700120
			式			
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー	5		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0050号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ 75	10		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0055号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合 口径：φ75						DWF20000 0
	5		口			施工 第0-0056号内訳表
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別：単口、鉄蓋：丸型						DWI12000 0
	5		箇所			施工 第0-0057号内訳表
殻運搬 運搬材料：Co廃材						CB227010 0
	0.7		m3			施工 第0-0060号内訳表
無筋2次処分費 処分地区：千葉						Z901148010 0
	1.5		t			
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種：GX形、口径：φ100mm						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0061号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S0700190
			式			
仮配管取り外し連絡 管種：GX形、口径：φ100mm						DWI26000 0
	2		箇所			施工 第0-0064号内訳表
給水管路土工						40S0700210
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0066号内訳表
宅地部復旧						40S0700220
			式			
宅地部コンクリート復旧 コンクリート仕上げ厚10cm 路盤仕上げ厚5cm						DWI87300 0
	1		式			施工 第0-0069号内訳表
舗装版切断						CB430510 0
	5		m			施工 第0-0078号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区:千葉						Z901146010 0
	0.3		t			
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	0.1		t			
ステンパイプ据付・撤去						40S0700230
			式			
SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合] 給水管口径:φ40mm 総切替数1箇所						DWI81000 0
	1		式			施工 第0-0079号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20mm 総切替数11箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0092号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 25mm 総切替数2箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0099号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40mm 総切替数2箇所	1		式			DWI80500 0 施工 第0-0106号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 75× φ 50	2		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0108号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75mm	3		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0109号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)	1		式			DWI88000 0 施工 第0-0110号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	12.0		m			DWF50200 0 施工 第0-0035号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去			式			40S0700240
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20mm 総切替数76箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0111号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25mm 総切替数6箇所	1		式			DWI90500 0 施工 第0-0117号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0123号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	41.0		m			施工 第0-0035号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工						DWI40800 0
	664.0		m			施工 第0-0124号内訳表
舗装版切断						CB430510 0
	664.0		m			施工 第0-0125号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工						DWI40900 0
	664.0		m			施工 第0-0134号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75mm						DWI40600 0
	5		箇所			施工 第0-0139号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75mm						DWI40600 0
	5		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75mm						DWI40700 0
	8		箇所			施工 第0-0148号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 75mm	8		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0149号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20mm 管側	86		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0150号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25mm 管側	8		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0153号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40mm 管側	3		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0156号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20mm 管側	86		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0159号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25mm 管側	8		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0161号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40mm 管側	3		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0163号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 100mm 土被り: 1.2m	2		箇所			DWI42000 0 施工 第0-0165号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 100mm 鋳鉄 仮配管 φ 75mm 6～12箇所	2		箇所			DWI42500 0 施工 第0-0173号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(17・GX形更新連絡 既設φ100mm鋳鉄 仮配φ75mm 栓設置あり 6～12箇月	2		箇所			DWI43000 0 施工 第0-0174号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:GXDP、口径:φ100mm	2		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0175号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 本管口径φ100mm 分岐口径φ75mm	2		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0177号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁管設置 分岐口径φ75mm 6～12箇月以内 土被り1.2m	2		箇所			DWI45000 0 施工 第0-0178号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管連絡工φ100×φ75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0179号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0184号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管連絡工φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0186号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m、損耗費あり 仮給水切替工φ75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0187号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工φ75	95		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0191号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホンフ 口径: φ 50mm 仮配管用連絡工 φ 100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0193号内訳表
締切排水(単独用) ホンフ 口径: φ 50mm 単独栓設置工 φ 100						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0197号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S0700280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0199号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2布設工 ベタ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0202号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 φ 100× φ 75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0205号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m、損耗費あり 給水分岐土工 φ 75						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0206号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工 φ 75						DWI36000 0
	93		箇所			施工 第0-0208号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ 75× φ 50						DWI36000 0
	3		箇所			施工 第0-0210号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5, 10cm						CB430510 0
	2,830	m				施工 第0-0212号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部						DWA09200 0
	667	m2				施工 第0-0213号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	250	m3				施工 第0-0215号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	697	m2				施工 第0-0216号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=220mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	697	m2				施工 第0-0217号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	697	m2				施工 第0-0218号内訳表
仮復旧撤去(再掘削) 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=420mm						DWI51000 0
	30	m2				施工 第0-0219号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	866	m2				施工 第0-0222号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	866	m2				施工 第0-0223号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	866	m2				施工 第0-0224号内訳表
切削オーバーレイ t=5cm						WB430210 0
	1,700	m2				施工 第0-0225号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	112	m3				施工 第0-0231号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	303	m3				施工 第0-0232号内訳表
殻運搬(路面切削) As廃材						CB227010 0
	85	m3				施工 第0-0233号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	262	t				
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	618	t				
A S 廃材処分費(路面掘削) 処分地区:葛南						Z901145020 0
	200	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路附属施設						40S0700370
			式			
区画線設置 ゼブラ 白線 W=45cm						WB821210 0
	3	m				施工 第0-0234号内訳表
区画線設置 文字 白線 W=15cm換算						WB821210 0
	19	m				施工 第0-0235号内訳表
構造物撤去						40S0700390
			式			
U型側溝撤去・復旧工						V0001 0
	1	m				施工 第0-0236号内訳表
材料費-φ 7 5 用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	163	本				
G X形曲管 5° 5 / 8 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21020000 0
	3	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形受挿し片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21220000 0
	4		本			
G X形二受T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21260000 0
	3		本			
G X形フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21280000 0
	2		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 7 5 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21300000 0
	3		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	6		台			
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	7		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	52		組			
G X形乙字管 H = 3 0 0 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21180000 0
	12		本			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	24		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	33		本			
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)						ZW21421000 0
	4		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	5		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 1 5 0 (形式2)						ZW33001000 0
	3		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)						ZW33002000 0
	2		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	5		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイト)						ZW15801000 0
	60		本			
G F形ガスケット1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	5		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 1 0 0 施工（昼間）						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	110	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	120	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	130	m3				施工 第0-0013号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	130	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	130	m3				施工 第0-0015号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	130	m3				施工 第0-0016号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	130	m3				施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	130	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1000040
		式				
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料:撤去材及び残管						CB010410 0
	19.43	t				施工 第0-0239号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1000050
		式				
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100mm						DWI06000 0
	136.2	m				施工 第0-0240号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ 150mm						DWI06000 0
	136.2	m				施工 第0-0244号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ 100mm						DWI07600 0
	6	口				施工 第0-0247号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 口径:φ 100mm 管路全体被覆						DWF53100 0
	136.2	m				施工 第0-0250号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	136.2	m				施工 第0-0035号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 分岐口径φ 75						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0251号内訳表
GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工 本管口径φ 100mm 分岐口径φ 75mm						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0252号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ハンカット式 φ 150mm						DWI44700 0
	2	箇所				施工 第0-0253号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1000120
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0050号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0055号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	1		口			施工 第0-0056号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0057号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co廃材						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0060号内訳表
無筋2次処分費 処分地区:千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ100mm						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0061号内訳表
仮配管取り外し連絡						40S1000190
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ100mm						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0064号内訳表
仕切弁等操作						40S1000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0254号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ20mm 総切替数3箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0255号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0258号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	1.5		m			施工 第0-0035号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1000240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20mm 総切替数13箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0259号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替材料(分岐箇所)					DWI88000 0
	1	式			施工 第0-0261号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製					DWF50200 0
	6.5	m			施工 第0-0035号内訳表
仮配管					40S1000270
		式			
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工					DWI40800 0
	142.9	m			施工 第0-0124号内訳表
舗装版切断					CB430510 0
	142.9	m			施工 第0-0125号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工					DWI40900 0
	142.9	m			施工 第0-0134号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75mm					DWI40600 0
	1	箇所			施工 第0-0139号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75mm					DWI40600 0
	1	箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75mm					DWI40700 0
	1	箇所			施工 第0-0148号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ 75mm	1		箇所			DWI40700 0 施工 第0-0149号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20mm 管側	16		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0150号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20mm 管側	16		箇所			DWI41000 0 施工 第0-0159号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 100mm 土被り: 1.2m	1		箇所			DWI42000 0 施工 第0-0165号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 100mm鋳鉄 仮配管 φ 75mm 6～12箇月	1		箇所			DWI42500 0 施工 第0-0173号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡) 既設 φ 100mm鋳鉄 仮配 φ 75mm 栓設置あり 6～12箇月	1		箇所			DWI43000 0 施工 第0-0174号内訳表
単独栓設置(複合) 管種: GXDP 、口径: φ 100mm	1		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0175号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 本管口径 φ 100mm 分岐口径 φ 75mm	1		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0177号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 分岐口径 φ 75mm 6～12箇月 土被り 1.2m	1		箇所			DWI45000 0 施工 第0-0262号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX形更新連絡管連絡工φ100×φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0179号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0184号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮配管用連絡工φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0186号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替工φ100	16		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0263号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0193号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0197号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S1000280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0265号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管分岐側閉塞栓設置工φ100×φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0205号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工φ100						DWI36000 0
	16		箇所			施工 第0-0268号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5, 10cm						CB430510 0
	570		m			施工 第0-0212号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部						DWA09200 0
	147		m2			施工 第0-0213号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	50		m3			施工 第0-0215号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	154		m2			施工 第0-0216号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=220mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	154		m2			施工 第0-0217号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	154		m2			施工 第0-0218号内訳表
仮復旧撤去(再掘削) 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=420mm						DWI51000 0
	7		m2			施工 第0-0219号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	190	m2				施工 第0-0222号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	190	m2				施工 第0-0223号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	190	m2				施工 第0-0224号内訳表
切削オーバーレイ t=5cm						WB430210 0
	357	m2				施工 第0-0225号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	25	m3				施工 第0-0231号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	67	m3				施工 第0-0232号内訳表
殻運搬(路面切削) As廃材						CB227010 0
	18	m3				施工 第0-0233号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	58	t				
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	136	t				

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 (路面掘削) 処分地区: 葛南						Z901145020 0
	42	t				
土砂等運搬 運搬材料: 舗装切断排水						CB210110 0
	9	m3				施工 第0-0269号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	10,233	kg				
道路付属施設						40S1000370
			式			
区画線設置 ゼブラ 白線 W=45cm						WB821210 0
	3	m				施工 第0-0234号内訳表
区画線設置 文字 白線 W=15cm換算						WB821210 0
	19	m				施工 第0-0235号内訳表
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			
布設用						40S1002000
			式			
G X 形直管 D 1 ・ φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	35	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形二受T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21261000 0
	3		本			
G X形フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21281000 0
	1		本			
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21161000 0
	2		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	3		組			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	6		組			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	4		本			
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	6		本			
G X形 G - L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)						ZW21421000 0
	2		本			
単口消火栓 φ 7 5 F ・ C ・ D 製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 2 5 0 (形式 2)						ZW33003000 0
	1		本			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式 2)						ZW33005000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	12		本			
G F 形ガasket 1 号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK100000
			式			
交通誘導警備員						40SK201000
			式			
交通誘導警備員 B (昼間) 交替要員無し						R0804 0
	608		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費						1119700101
	1		式			工種 第0001号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	3.01		t			工種 第0002号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0274号内訳表
共通仮設費(率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

建設機械運搬費

1119700101

工種 第0001号内訳表

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車による運搬(1車1回)					WB010010 0
	2	台			施工 第0-0270号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0002号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0271号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0272号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0273号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0037

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0038

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0039

施工 第0-0005号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0040

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

頁0-0041

機械埋戻し人力締め

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戾材：購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0043

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0044

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(タンパ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クワ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0046

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り
頁0-0047

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
m3 当り
頁0-0048

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=17 33.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0049
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

DWA08000

掘削土砂

m3

当り

ホイール型1.0m3

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

[illegible]

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0054

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0055

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0057

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0059

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0060

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0062

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0029号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75mm

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0065

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0032号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鑄鉄管切断・溝切り加工
管種: _____、口径: ϕ _____

DWF06000

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

1	口	当り
---	---	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表
100 m 当り
頁0-0068

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去
分岐口径φ75mm

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0070

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75			B=2 撤去		

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工
本管口径φ75mm 分岐口径φ75mm

DWI42100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0071

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75×φ75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	109.5	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	200.1	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ75					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0040号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0041号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0074

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 75 C=6 1. 2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0077

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1		基				DWF30000 施工 第0-0044号内訳表
仕切弁筐（ノカット型）据付・撤去	1		箇所				DWF81200 施工 第0-0046号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=2 J I S 弁 C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去（管撤去に伴う撤去） D=2 φ 7 5 G=6 1.2m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0079

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0045号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 75			B=2 撤去		

土被り1.2m 縁石なし

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ϕ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 75			B=2 撤去		

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0051号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0052号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0087

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0088

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0054号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0090

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

フランク継手接合
口径: φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0058号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0059号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0095

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
運搬材料：Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0096

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=2 M=1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ100mm

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0097

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0062号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0063号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0099

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

仮配管取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ100mm

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0065号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	0.87	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	0.87	m3			DWA02100 施工 第0-0067号内訳表
人力締固め	0.87	m3			DWA03100 施工 第0-0068号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0.05	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.87 掘削土量 (m3)			B=0.87 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0103

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0072号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離2.5km以下	0.12	m3			GW55000020
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0073号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0074号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=6 2.5 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=6 2.5 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0106

舗装版種別: 、舗装厚:t=

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0071号内訳表
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版 (無筋)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施工内訳表

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0109

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=6	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0075号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 1 0 cm		

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施工内訳表

施工 第0-0075号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0077号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm・φ50mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0079号内訳表

給水管口径: φ40mm

総切替数1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	4.5	m			DWI82000 施工 第0-0080号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0083号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0086号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0090号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0091号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ40 C=1 不断水穿孔箇所 口径φ75 E=0 不断水穿孔箇所 口径φ150			B=0 不断水穿孔箇所 口径φ50 D=0 不断水穿孔箇所 口径φ100 F=0 不断水穿孔箇所 口径φ200		
G=0 不断水穿孔箇所 口径φ250 I=0 不断水穿孔箇所 口径φ350 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径φ300 J=0 不断水穿孔箇所 口径φ400 L=4.5 道路部算出延長(m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用(箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=1 分岐箇所波状管使用(箇所) P=0 分岐箇所波状管使用(箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁筐新規購入設置(箇所)			U=0 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置(箇所) Y=1 樹脂製甲筐新規購入設置(箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表
10 m 当り
頁0-0117

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0081号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0082号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0118

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0119

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0122

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0086号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径：φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0081号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0082号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0087号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0088号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0089号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4 宅地内2.0mまで(波状管)		

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0124

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0125

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

DWI84600

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

切替方法:

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S P ソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内 2 . 0 波状管使用)					

給水管切替材料(新規筐)

DWI89000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0127

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	1	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=1 φ 5 0		

1 式 当り

総切替数11箇所

[illegible]

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0093号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0094号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0096号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0131

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メ-タ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0132

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0133

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表
10 m 当り
頁0-0134

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0098号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0096号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0135

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: ϕ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0100号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: ϕ	1	m			DWI82000 施工 第0-0104号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 ϕ 2 5 C=2 波状管使用件数 F=3 ϕ 7 5			B=1 波状管分岐 E=1 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0100号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0101号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0103号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 5	1	個			ZW41221000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=3 φ 7 5		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0138

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0102号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=3 φ 7 5			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0140

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表
10 m 当り
頁0-0141

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0105号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0103号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	10	m			ZW41201000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0142

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	2	箇所			DWI80800 施工 第0-0107号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1	m			DWI82000 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=2 波状管使用件数 F=3 φ 7 5			B=1 波状管分岐 E=1 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0107号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0083号内訳表
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0082号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=3 φ 7 5		

不断水連絡工
口径: φ 75 × φ 50

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0145

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0091号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75mm

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0146

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0147

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	13	組			ZW43600000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 7 5 × φ 5 0 鋳鉄用	3	組			ZW15480000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用）φ 75×φ 25 C=18 割T字管S F型（C I P用）φ 75×φ 50 E=32 省略値			B=13 分岐（箇所） D=3 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	76	箇所			DWI92400 施工 第0-0112号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	38	m			DWI92000 施工 第0-0114号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	76	口			DWF67000 施工 第0-0116号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	76	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=38 ポリエチレン管延長 (m)			B=76 D=3 切替箇所数 (箇所) φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0149

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0113号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0150

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0152

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0154

給水管口径: φ 25mm

総切替数6箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	6	箇所			DWI92400 施工 第0-0118号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	3	m			DWI92000 施工 第0-0120号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	6	口			DWF67000 施工 第0-0122号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	6	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=3 ポリエチレン管延長 (m)			B=6 切替箇所数 (箇所) D=3 φ 7 5		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0155

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0119号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ25 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0158

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	82	組			ZW43600000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用） φ 75 × φ 25 C=32 省略値			B=82 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

A仮配管工

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0161

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0125号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0126号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0128号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0130号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0131号内訳表
再生粒度調整碎石 RM-40	0.11	m3			Z002125003
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0132号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.71	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0133号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

A仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0127号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0166

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施 工 内 訳 表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0168

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0170

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0173

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBまたはSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0174

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0126号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0128号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0135号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0136号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0131号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0132号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0137号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0138号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4	φ 75			B=1	幅300	
C=2	機械			D=1	車道及び路肩	
E=2	As舗装+路盤			F=50	舗装版壊し厚(mm)	
G=250	路盤掘削厚(mm)			I=3	As舗装+上層路盤+下層路盤	
J=50	仮復旧舗装厚(mm)			K=1	再生密粒度As13mm	
L=220	上層路盤厚(mm)			M=4	再生粒度調整碎石 RM-40	
N=30	下層路盤厚(mm)			O=2	再生クラッシャーラン RC-40	
T=2	有			U=2	処分地区：葛南	
V=52	8.0km以下			W=1	処分地区：千葉	
X=46	2.5km以下					

DWC07500

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	3.81	m3			Z002122003
クハ° 運転		日			DK210310 施工 第0-0077号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=30 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	27.94	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0077号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=220 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0178

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0179

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0180

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0140号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0141号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0143号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

頁0-0182

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0140号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

頁0-0183

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0141号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

頁0-0184

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0142号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0185

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0186

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0145号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.38	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.38	m3			CB210110 施工 第0-0143号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0187

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0146号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

DWA09300

施工内訳表

施工 第0-0146号内訳表

[illegible]

頁0-0189

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0147号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0190

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0140号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0141号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0143号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0042号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0133号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0191

1

箇所 当り

φ 75mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0192

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0145号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0143号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0193

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0151号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0152号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0194

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0195

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0196

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0154号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0155号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0197

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0198

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0199

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0157号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=2 6～12ヶ月		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0200

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0201

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0202

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0160号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0203

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0162号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0205

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40mm

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0206

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0164号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0207

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0166号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0168号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=3 φ 100 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0065号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=3 φ 1 0 0 E=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0210

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0211

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.07	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0169号内訳表
機械埋戻し	0.47	m3			DWA12500 施工 第0-0170号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	1.45	m3			ZW80000000
土砂等運搬	1.45	m3			CB210110 施工 第0-0172号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=3 ϕ 100 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=8 購入洗砂		

頁0-0213

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0170号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0216

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=14	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ100mm鋳鉄 仮配管φ75mm

DWI42500

施工 第0-0173号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 0 0	2	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用	2	本			ZW14752000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	1	本			ZW13333000
T形短管 2 号 φ 1 0 0 (形式 1)	1	本			ZW13237000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=4 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	4	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	1	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ75	1	台			ZW34310000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=1 φ75 D=2 6～12か月		

単独栓設置(複合)

管種:GXDP、口径:φ100mm

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0219

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0176号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0220

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

DWI42100

1

箇所 当り

GX形更新連絡管連絡工
本管口径φ100mm 分岐口径φ75mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100× φ 75			B=1 分岐側弁設置		

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置		DWI45000		施工内訳表		施工 第0-0178号内訳表		1		箇所 当り		頁0-0222	
分岐口径φ75mm		6～12箇月以内 土被り1.2m											
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考		
普通作業員				人						R0102			
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）		1		個						ZW30260000			
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0		0.17		本						ZW30311000			
基礎碎石		0.2		m2						CB221110	施工 第0-0042号内訳表		
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）		1		個						ZW30280000			
*** 単位当たり ***		1		箇所									
A=1 φ75 C=6 1.2m						B=1 据付 D=2 6～12ヶ月							

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0223

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

GX形更新連絡管連絡工φ100×φ75

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0180号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0182号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=2 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ75 仮設材供用日数		B=3 D=2 F=2	φ100 2.0m 無	

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0224

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表

頁0-0225

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1		本				LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1		本				LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数				B=2.5 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
単独栓設置工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0228

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0180号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0185号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0229

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
仮配管用連絡工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0230

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0180号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0185号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 仮配管用連絡 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0188号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0189号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=1 有			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数 G=49 使用回数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0232

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=49 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0233

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0234

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0192号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0189号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=19 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0236

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=19 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0194号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0195号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0196号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1

箇所

当り

DWI38000

单独栓設置工 $\phi 100$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0195号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0196号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1布設工

DWI35500

ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0243

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t				DWG50200 施工 第0-0200号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	275	m				DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0201号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	275	m				DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW			日			DWH54100 施工 第0-0195号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	29		箇所			DWG60500 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=275 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m				B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=24 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0244

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=24 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=24 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A2布設工

DWI35500

ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0246

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.3	t				DWG50200 施工 第0-0203号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	423.55	m				DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0204号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	423.55	m				DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW			日			DWH54100 施工 第0-0195号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	44		箇所			DWG60500 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=423.55 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m				B=9.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=37 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0247

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=37 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0248

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=37 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0180号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0182号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0207号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=1 有			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数 G=48 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0251

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=48 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0209号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=18 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0253

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=18 供用日数			B=2 無		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
不断水連絡工φ75×φ50

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0254

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0211号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=2 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0255

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

舗装版切断
舗装厚:t=5, 10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0256

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5, 10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0257

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0214号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0259

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3			Z002122003
タンク運転		日			DK210310 施工 第0-0077号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	27.94	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0077号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=220 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0263

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0264

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧撤去(再掘削)

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0265

舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=420mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0220号内訳表
路盤掘削	0.42	m3			DWI55000 施工 第0-0221号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=420 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0214号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0221号内訳表

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0220号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0221号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0269

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002

仮復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0270

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0271

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表

頁0-0272

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

切削オーバーレイ
t=5cm

WB430210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0273

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	12.573	t			Z004101004
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0226号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0227号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0228号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0229号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0230号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

頁0-0274

切削オーバーレイ
t=5cm

WB430210

施工内訳表

施工 第0-0225号内訳表

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾗﾝｼｭｰ四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m			供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		日			
A=1 7cm以下			B=1 一層			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0230号内訳表

WK430090

1 日 当り

タイヤロー運転

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0280

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0281

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=5 3.0km以下					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・据付	16.4	枚			WB821430 施工 第0-0237号内訳表
U型側溝撤去・据付	10	m			WB821410 施工 第0-0238号内訳表
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0221号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0232号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.03	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・据付

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0286

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=2 40を超え170kg/枚以下 G=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.504	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し E=3 300B 300×300×600			B=1 無し D=1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 H=1 無し		
I=1 無し K=5 再生クラッシャー 40～0			J=1 有り L=0.42 基礎碎石設計数量（実数入力）		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=8	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

頁0-0289

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0241号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0242号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0243号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0290

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0291

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 100×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150mm

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0293

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0245号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0246号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0294

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100mm

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0296

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0248号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0249号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0297

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 ϕ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100mm

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表
100 m 当り
頁0-0299

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

GX形更新連絡管分岐側弁篋撤去
分岐口径φ75

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100× φ 75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

仕切弁等操作

DWI27000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0303

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=24 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	3	箇所			DWI80800 施工 第0-0256号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	1.5	m			DWI82000 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=3 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=1.5 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0305

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0257号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0096号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表

頁0-0306

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓 (C I P用) φ 1 0 0 × φ 2 5	3	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓 (C I P用) φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=3 分岐 (箇所)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: ϕ	13	箇所			DWI92400 施工 第0-0260号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: ϕ	6.5	m			DWI92000 施工 第0-0114号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: ϕ	13	口			DWF67000 施工 第0-0116号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット ϕ 2 0	13	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 ϕ 2 0 C=6.5 ポリエチレン管延長(m)			B=13 D=4 切替箇所数(箇所) ϕ 1 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0309

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0113号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	13	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用） φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=13 分岐（箇所）		

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置
分岐口径φ75mm

DWI45000
6～12箇月 土被り1.2m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0311

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
普通作業員			人				R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1		個				ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.17		本				ZW30311000
基礎碎石	0.2		m2				CB221110 施工 第0-0042号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1		個				ZW30280000
*** 単位当たり ***	1		箇所				
A=1 φ 75 C=6 1.2m				B=1 据付 D=2 6～12ヶ月			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0264号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0189号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=4 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0313

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 供用日数			B=2 無		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0314

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A布設工 ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0266号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	145.32	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0267号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	145.32	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0195号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	17	箇所			DWG60500 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=145.32 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=14 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0315

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=14 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0316

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=14 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
給水分岐土工φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0317

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0264号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0181号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0190号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=4 仮設材供用日数		

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表 1 頁0-0318
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0319

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=11.1 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0321

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=11.1 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0322

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=11.1 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					