

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 1 5 0 施工							20S15A0000
				式			
φ 1 5 0 施工（昼間）							30SH150000
				式			
土砂運搬処理							40S1500030
				式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント							CB210110 0
		10	m3				施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂							DWA08000 0
		10	m3				施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場							CB210110 0
		10	m3				施工 第0-0004号内訳表
φ 1 5 0 施工（夜間）							30SY150000
				式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・床堀						40S1501000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホリ山積0.13m3						DWI00000 0
	2	m3				施工 第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホリ山積0.13m3						DWI00000 0
	10	m3				施工 第0-0009号内訳表
埋戻し						40S1501010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	0.4	m3				施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0013号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	1	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂運搬処理						40S1501030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	10	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	10	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	10	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1501050
			式			
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	10.7	m				施工 第0-0022号内訳表
マンhole蓋設置工 口径:φ150						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0026号内訳表
仕切弁及び筐						40S1501110
			式			
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ツブソール弁、口径:φ150 機械施工(DP=1.2m)						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0029号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1501280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A1単独撤去工 ベタ						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0032号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2単独撤去工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0037号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B, D単独撤去工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0040号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E単独撤去工 ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0043号内訳表
土留工(複合)[フランジ蓋設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0045号内訳表
A路面復旧 準幹線			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	11		m			CB430510 0 施工 第0-0047号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	4		m2			DWA09200 0 施工 第0-0048号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む	2		m3			DWI55000 0 施工 第0-0050号内訳表
下層路盤工 仕上り厚:t=200mm 、路盤材:RC-40	4		m2			DWC07500 0 施工 第0-0051号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 路盤材:RM-30						DWC07500 0
	4	m2				施工 第0-0053号内訳表
仮復旧基層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410240 0
	4	m2				施工 第0-0054号内訳表
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	4	m2				施工 第0-0055号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.4	m3				施工 第0-0056号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0057号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	1	t				
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	3	t				
B路面復旧 歩道一般						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=4cm						CB430510 0
	6	m				施工 第0-0058号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm						DWA09200 0
	2		m2			施工 第0-0059号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	0.2		m3			施工 第0-0050号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm 、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	2		m2			施工 第0-0060号内訳表
仮復旧表層工(歩道部) t=40mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	2		m2			施工 第0-0061号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0056号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	0.2		m3			施工 第0-0057号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	0.2		t			
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	0.5		t			
D路面復旧 歩道一般 (インターロッキングブロック)						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去 (再設置) [夜間]						WB810420 0
	2	m2				施工 第0-0062号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	0.2	m3				施工 第0-0050号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0063号内訳表
仮復旧表層工(歩道部) t=40mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	2	m2				施工 第0-0061号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0064号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.07	m3				施工 第0-0056号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	0.3	m3				施工 第0-0057号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	0.2	t				
路盤廃材処分費 処分地区:千葉						Z901143010 0
	0.6	t				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去						40S1501390
			式			
L型側溝撤去・設置工 L型側溝(一般部) [夜間]	6	m				V0008 0 施工 第0-0067号内訳表
植樹ブロック撤去・設置工 [夜間]	1	m				V0012 0 施工 第0-0069号内訳表
ガードパイプ撤去・設置工 ビーム [夜間]	2	m				V0013 0 施工 第0-0072号内訳表
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
フランジ用六角ボルト・ナット M16×75 (ダクティル)	6	本				ZW15801000 0
フランジ蓋 φ150 (7.5kg/cm ²)	1	個				ZW70223000 0
全面フランジパッキン φ150	1	枚				ZW15853000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 3 0 0 施工						20S30A0000
			式			
φ 3 0 0 施工（昼間）						30SH300000
			式			
土砂運搬処理						40S3000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	200	m3				施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	200	m3				施工 第0-0002号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	200	m3				施工 第0-0004号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S3000040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材および残管（铸铁管） クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	7.91	t				施工 第0-0075号内訳表
路面復旧						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 舗装切断排水									CB210110	0
	0.9		m3						施工	第0-0076号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水									ZW80041000	0
	1,054		kg							
φ 300 施工（夜間）									30SY300000	
				式						
掘削・床堀									40S3001000	
				式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3									DWI00000	0
	30		m3						施工	第0-0005号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3									DWI00000	0
	180		m3						施工	第0-0009号内訳表
埋戻し									40S3001010	
				式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土									DWI01000	0
	30		m3						施工	第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土									DWI01000	0
	170		m3						施工	第0-0013号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	0.2	m3				施工 第0-0077号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	0.9	m3				施工 第0-0016号内訳表
基面整正						CB210080 0
	90	m2				施工 第0-0079号内訳表
土砂運搬処理						40S3001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	200	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	200	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	200	m3				施工 第0-0020号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S3001040
			式			
現場発生品運搬 運搬材料:街灯 現場～仮置場(往路) クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						CB010410 0
	0.71	t				施工 第0-0080号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場発生品運搬 運搬材料:街灯 仮置場～現場(復路) クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t									CB010410	0
	0.71		t						施工	第0-0081号内訳表
鋳鉄管据付・撤去									40S3001050	
				式						
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ300									DWI06000	0
	101.6		m						施工	第0-0082号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ300 陸切 パイプ切削切断機									DWI07000	0
	1		口						施工	第0-0086号内訳表
GX形挿口リング 切断溝切り加工及び取付 口径:φ300									DWI07600	0
	25		口						施工	第0-0088号内訳表
ホ°リエチレンスリーブ被覆 口径:φ300 管路全体被覆									DWF53100	0
	101.6		m						施工	第0-0091号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ°リエチレン製									DWF50200	0
	99.6		m						施工	第0-0092号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ300									DWI06000	0
	20.2		m						施工	第0-0093号内訳表
耐摩板巻付け工 口径:φ300									DWI39000	0
	1		箇所						施工	第0-0096号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去						40S3001100
			式			
栓設置(複合) 管種:K形、口径:φ200 仮配管分岐部(不断水連絡箇所)	2		箇所			DWI10000 0 施工 第0-0097号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ200	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0099号内訳表
仕切弁及び筐						40S3001110
			式			
仕切弁筐(ハット型)据付 GX更新連絡管 φ300×φ200 (DP=0.9m)	1		箇所			DWF81200 0 施工 第0-0100号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S3001120
			式			
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:双口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー	1		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0102号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0107号内訳表
空気弁及び室						40S3001130
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁及び同室(レゾン製)設置 種別:急速空気弁φ25、鉄蓋:急速空気弁						DWI12700 0
	1		箇所			施工 第0-0108号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0111号内訳表
栓取り外し連絡						40S3001180
			式			
栓取外し連絡 管種:A形、口径:φ300						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0112号内訳表
仕切弁等操作						40S3001200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0115号内訳表
給水切替(φ150)						4900
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GXDP、口径:φ150						DWI06000 0
	3.8		m			施工 第0-0116号内訳表
GX形挿口リング切断溝切り加工及び取付 口径:φ150						DWI07600 0
	2		口			施工 第0-0120号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾟリエチレンスリーブ被覆 口径：φ150						DWF53100 0
	3.8	m				施工 第0-0123号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホﾟリエチレン製						DWF50200 0
	3.8	m				施工 第0-0124号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:TDP、口径：φ150						DWI06000 0
	5.5	m				施工 第0-0125号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシル弁、口径：φ150 機械施工 (DP=0.6m)						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0126号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシル弁、口径：φ150 機械施工 (DP=0.6m)						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0129号内訳表
不断水連絡工 口径：φ300×φ150						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0130号内訳表
ホﾟリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0133号内訳表
既設管連絡 管種:PP、口径：φ40 ホﾟリエチレン管接合						DWF67000 0
	1	口				施工 第0-0134号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合 口径：φ40 φ40VSP						DWF11000 0
	1	箇所				施工 第0-0135号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m B布設工(φ150給水) ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0136号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m F布設工(φ150給水) ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0138号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A単独撤去工(φ150給水) ベタ	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0140号内訳表
土留工(複合)[不断水連絡] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 不断水連絡φ300×φ150	1		箇所			V0006 0 施工 第0-0142号内訳表
仮配管			式			40S3001270
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ200 仮配管	110.4	m				DWI06000 0 施工 第0-0146号内訳表
仕切弁及び篋撤去 弁種別:SS弁、口径:φ200、機械施工 仮設仕切弁(DP=0.6m)	2		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0149号内訳表
消火栓及び同室(レゾン)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型 仮設消火栓	1		箇所			DWI12200 0 施工 第0-0152号内訳表
殻運搬 運搬材料:Co無筋2次	0.04	m3				CB227010 0 施工 第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
無筋 2 次処分費 処分地区：千葉 0.03541×2.35=0.083									Z901148010	0
		0.08		t						
防護コンクリート撤去 0.9×3+1.1+3.2=7.0									V0007	0
		7		m						
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A1, B, C仮配管撤去工 ベタ[損耗費有]									DWI35500	0
		1		式						
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2仮配管撤去工 ベタ									DWI35500	0
		1		式						
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m A3仮配管撤去工 ベタ									V0004	0
		1		式						
仮給水切替(φ200)									4900	
				式						
仕切弁及び筐撤去 弁種別:SS弁、口径:φ200、機械施工 仮設仕切弁(仮給水)(DP=0.6m)									DWI16000	0
		1		箇所						
軽量鋼矢板土留									40S3001280	
				式						
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A, B, C布設工 ベタ									DWI35500	0
		1		式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m A伏越工 ベタ[損耗費有]	1		式			V0003 0 施工 第0-0170号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m B1, B2, C伏越工 ベタ[損耗費有]	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0173号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B, C単独撤去工 ベタ[損耗費有]	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0176号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置 φ 200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0179号内訳表
土留工(複合)[単独栓設置] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m 単独栓設置 φ 200[損耗費有]	1		箇所			V0005 0 施工 第0-0181号内訳表
土留工(複合)[試掘工] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 試掘工 φ 300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0184号内訳表
A路面復旧 準幹線			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	130		m			CB430510 0 施工 第0-0047号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	51		m2			DWA09200 0 施工 第0-0048号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤掘削 バックホ山積 0.13m3 積込含む									DWI55000 0	
	20		m3						施工 第0-0050号内訳表	
下層路盤工 仕上り厚:t=200mm 路盤材:RC-40									DWC07500 0	
	51		m2						施工 第0-0051号内訳表	
上層路盤工 仕上り厚:t=150mm 路盤材:RM-30									DWC07500 0	
	51		m2						施工 第0-0053号内訳表	
仮復旧基層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満									CB410240 0	
	51		m2						施工 第0-0054号内訳表	
仮復旧表層工(車道・路肩部) t=50mm 平均幅員1.4m未満									CB410260 0	
	51		m2						施工 第0-0055号内訳表	
殻運搬 As廃材									CB227010 0	
	5		m3						施工 第0-0056号内訳表	
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110 0	
	18		m3						施工 第0-0057号内訳表	
A S 廃材処分費 処分地区:葛南									Z901145020 0	
	12		t							
路盤廃材処分費 処分地区:千葉									Z901143010 0	
	36		t							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
B路面復旧 歩道一般						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=4cm						CB430510 0
	240	m				施工 第0-0058号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm						DWA09200 0
	102	m2				施工 第0-0059号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	10	m3				施工 第0-0050号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm 、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	105	m2				施工 第0-0060号内訳表
仮復旧表層工(歩道部) t=40mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	105	m2				施工 第0-0061号内訳表
仮復旧撤去(再掘削部) 舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0185号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	4	m3				施工 第0-0056号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	10	m3				施工 第0-0057号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	10		t			
路盤廃材処分費 処分地区：千葉						Z901143010 0
	21		t			
C路面復旧 歩道車両乗入部						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	130		m			施工 第0-0186号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm						DWA09200 0
	56		m2			施工 第0-0187号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	10		m3			施工 第0-0050号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm 、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	57		m2			施工 第0-0188号内訳表
仮復旧表層工(歩道部) t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	57		m2			施工 第0-0189号内訳表
仮復旧撤去（再掘削部） 舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=200mm						DWI51000 0
	1		m2			施工 第0-0190号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	3	m3				施工 第0-0056号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	11	m3				施工 第0-0057号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	7	t				
路盤廃材処分費 処分地区：千葉						Z901143010 0
	23	t				
構造物撤去						40S3001390
			式			
L型側溝撤去・設置工 L型側溝(一般部) [夜間]						V0008 0
	4	m				施工 第0-0067号内訳表
L型側溝撤去・設置工 L型側溝(切下部) [夜間]						V0009 0
	2	m				施工 第0-0191号内訳表
L型側溝撤去・設置工 L型側溝(車両乗入部) [夜間]						V0010 0
	2	m				施工 第0-0192号内訳表
地先境界ブロック撤去・設置工 [夜間]						V0011 0
	1	m				施工 第0-0195号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植樹ブロック撤去・設置工 [夜間]						V0012 0
	4	m				施工 第0-0069号内訳表
街灯撤去・設置工(配線無し) [夜間]						V0014 0
	1	箇所				施工 第0-0198号内訳表
材料費-φ300用						30SZ300000
			式			
布設用						40S3002000
			式			
GX形直管 D1・φ300×6000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21004000 0
	15	本				
GX形曲管 11° 1/4 φ300 (接合部品別途)						ZW21044000 0
	2	本				
GX形曲管 22° 1/2 φ300 (接合部品別途)						ZW21064000 0
	1	本				
GX形曲管 45° φ300 (接合部品別途)						ZW21084000 0
	7	本				
GX形両受曲管 22° 1/2 φ300 (接合部品別途)						ZW21124000 0
	1	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形両受曲管 45° φ 300 (接合部品別途)						ZW21144000 0
	11		本			
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)						ZW21283100 0
	1		本			
GX形フランジ付T字管 φ 300×φ 75 (接合部品別途)						ZW21283500 0
	1		本			
GX形異形管接合部品 φ 300 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21444000 0
	37		組			
ライナ φ 300 GX形用						ZW21464000 0
	11		本			
挿し口リング φ 300 GX形用						ZW21474000 0
	25		本			
GX形更新連絡管 φ 300×200						ZW34150000 0
	1		台			
双口消火栓 φ 100 F・C・D製						ZW32760000 0
	1		台			
急速空気弁 φ 25 F・C・D製						ZW32852000 0
	1		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修弁 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33105000 0
	1		台			
補修弁 φ 1 0 0 × 2 5 0 (形式2)						ZW33109000 0
	1		台			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	16		本			
K形継ぎ輪 φ 3 0 0						ZW13337000 0
	3		本			
K形栓 φ 2 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13343000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 2 0 0 K形用						ZW14754000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用						ZW14756000 0
	10		本			
特殊押輪 φ 3 0 0						ZW14206000 0
	10		本			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	12		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×100A・K・KF形用						ZW14452000 0
	80		本			
K形曲管 22° 1／2 φ300						ZW13319000 0
	2		本			
K形曲管 45° φ300						ZW13325000 0
	2		本			
給水切替用						40S3002010
			式			
GX形直管 D1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	1		本			
GX形両受曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	1		本			
GX形短管 2号 φ150						ZW21382000 0
	1		本			
GX形仕切弁 (ソフトシール) φ150両受 (接合部品別途)						ZW21482000 0
	1		台			
GX形異形管接合部品 φ150 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21442000 0
	4		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	6		本			
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用						ZW14753000 0
	1		本			
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	1		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	6		本			
割T字管V型 (K形受口) φ 3 0 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用						ZW15676000 0
	1		組			
ビニールライニング鋼管 φ 4 0						ZW41683000 0
	0.5		m			
合フランジ φ 1 5 0 × φ 4 0						W9999
	1		個			
水道用ポリエチレン管金属接手 鋼管用おねじ付ソケット φ 4 0						W9999
	1		個			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						30SK300000
			式			
交通誘導警備員						40SK300100
			式			
交通誘導警備員 B（夜間） 交替要員無し						RW804 0
	117		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	10.27		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0206号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						
＊費目合計＊						

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0203号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0204号内訳表
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表
1
頁0-0032
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=13 9.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0003号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0003号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=13	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.5km以下				

人力・機械併用掘削
バックホウ積0.13m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0036

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホウ積0.13m3(平積0.10m3)					

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0038

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0039

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)						

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0041

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0043

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0014号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=2 機械(タンク) D= 改良土単価(円/m3)		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0045

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0015号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0046

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0017号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンバ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0015号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
m3 当り
頁0-0049

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1
頁0-0050
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0021号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0053

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0023号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0054

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

フランジ 蓋設置工
口径: φ 150

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0057

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0027号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0028号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0058

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

仕切弁及び筐撤去

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

DWI16000
機械施工 (DP=1.2m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0060

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0030号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0031号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0061

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0062

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.46	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0034号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0035号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.6 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=1 1.5m			B=2.6 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=1 1.2m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0065

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0066

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.83	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.8	m			DWG50400 施工 第0-0038号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0039号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.8	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.8 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=3 2.5m			B=2.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0069

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0070

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0071

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B, D単独撤去工 ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.96	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.04	m			DWG50400 施工 第0-0041号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0042号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.04	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.04 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=4.04 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0072

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0073

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.04 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0074

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

E単独撤去工 ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.3	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.26	m			DWG50400 施工 第0-0041号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0044号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.26	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.26 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m			B=1.26 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0075

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.26 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[フランジ蓋設置]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
フランジ蓋設置φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0076

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0041号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0046号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0077

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0078

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0079

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0049号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホ山積0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧基層工(車道・路肩部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0086

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002

仮復旧基層工(車道・路肩部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0087

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層工(車道・路肩部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0088

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層工(車道・路肩部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0089

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0090

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0091

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=9 6.5km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0092

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0093

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=4\text{cm}$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0049号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層工(歩道部)
t=40mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0096

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層工(歩道部)
t=40mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0097

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

インターロッキングブロック撤去
(再設置)

WB810420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0098

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 再使用	100	m2			Q001064001
インターロッキングブロック設置工 一般部 T = 6 c m 標準品 直線配置	100	m2			Q001060001
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	100	m2			Z002360001
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	2	m2			Z002360001
砂 クッション用	3.87	m3			Z002150001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 撤去及び再設置 C=4 砂 (クッション用) E=2 100m2未満 G=2 有			B=1 直線配置 D=30 ブロック厚 6cm F=1 敷材料の厚さ (実数入力) 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0065号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホウ)積込0.13m3 D=50 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

DWA09200

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0049号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

路盤掘削

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0102

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0010号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L形側溝撤去・設置工 L=2000 再利用	10	m			CB222710 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.68	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.68	m3			CB210110 施工 第0-0057号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.4	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
側溝					Y000300000

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=1 C=10 D=1 据付・撤去 有り 各種 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植樹ブロック撤去	100	m			CB422550 施工 第0-0070号内訳表
路盤掘削	1.8	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
植樹ブロック 再利用	100	m			CB422520 施工 第0-0071号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	1.8	m3			CB210110 施工 第0-0057号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区:千葉	3.67	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

植樹ブロック
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0109

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114

植樹ブロック
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0110

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 D=2 E=6 再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 再生クラッシャー RC-40 無し					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材撤去(パイプ) [夜間]	10	m			WB810640 施工 第0-0073号内訳表
部材設置(パイプ) 再利用 [夜間]	10	m			WB810630 施工 第0-0074号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

部材撤去(パイプ)
[夜間]

WB810640

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0112

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ 歩車道境界用A p、B p、C p 2 m	1	m			Q001192001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用A p、B p、C p 2 m	1	m			Q001190001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 手間のみ C=1 無			B=2 有 D=1 無		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック〔クレーン装置付〕	ベ－ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=6	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0115

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

頁0-0116

機械埋戻し人力締め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0077号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0007号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=2	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ－ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=2	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0121

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0083号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0084号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0085号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ 3 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0122

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0123

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ300 C=1 陸切			B=1 CIP (T・A・K・NS・GX・S50) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0126

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿りリング 切断溝切り加工及び取付
口径：φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0127

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0089号内訳表
GX形挿りリング 取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0090号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0128

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ300

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表
100 m 当り
頁0-0130

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	147. 9	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0132

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0094号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0095号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鑄鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0133

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0134

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

耐摩板巻付け工
口径：φ 300

DWI39000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0135

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2 mm） 巾350mm	369.3	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	546.6	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=10 φ 300					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0098号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=5 φ 2 0 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0138

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
仕切弁筐レジコン座台 φ 320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0101号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 300 C=3 0.9m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:双口消火栓、鉄蓋:消火栓カバー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0142

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0103号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 1 0 0	2	枚			ZW15751000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0104号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0105号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=300 H=1 H=200 J=2 双口消火栓カバー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0143

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=2 双口消火栓 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 D=2 接合 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0145

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32307000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32300000
φ 6 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32350000
双口消火栓用カラー鉄蓋 φ 6 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30522000
基礎碎石	7.9	m2			CB221110 施工 第0-0106号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 双口消火栓・空気弁付消火栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=2 双口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0148

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

空気弁及び同室(レゾコン製)設置
種別:急速空気弁φ25、鉄蓋:急速空気弁

DWI12700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0149

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁据付・撤去 空気弁規格:	1	基			DWF40000 施工 第0-0109号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0110号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 空気弁φ25 E=3 H=300 G=1 H=200 I=1 急速空気弁鉄蓋(φ13～φ25)			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=3 H=200 H=1 有 J=2 人力		

空気弁据付・撤去
空気弁規格:

DWF40000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0150

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=3 φ 2 5 E=1 無			B=3 急速空気弁 D=1 据付 F=1 人力		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 、鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0151

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 3 0 0 (C型)	10	個			ZW32207000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (B型)	10	個			ZW32203000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口空気弁用鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30801000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0106号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=3 H=300 E=1 H=200			B=1 設置 D=3 H=200 F=1 有		
G=8 急速空気弁鉄蓋(φ13~φ25)					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0113号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0114号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0155

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=4 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=1 洗浄作業（時間）			B=0 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0157

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0117号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0118号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0119号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0158

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0159

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

GX形挿りリング切断溝切り加工及び取付
口径：φ150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0161

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種： 、口径：φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0121号内訳表
GX形挿りリング取付 口径：φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0122号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0162

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0164

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ150

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0166

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0023号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0025号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0127号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0128号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0119号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=1 0.7m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0168

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0101号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=1 0.7m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0030号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0031号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=1 0.7m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0131号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0132号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=4 φ 1 5 0		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0173

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0174

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

既設管連絡
管種:PP、口径:φ40

DWF67000
ポリエチレン管接合

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表
1 口 当り
頁0-0175

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

ねじ込み継手鋼管接合
口径: φ 40

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0176

1

箇所 当り

φ 40VSP

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 4 0			B=1 接合		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0177

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

B布設工(φ150給水) ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.59	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0038号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0137号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=3 2.5m			B=2 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0178

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0179

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

F布設工(φ150給水) ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.32	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.8	m			DWG50400 施工 第0-0034号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0139号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.8	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.8 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=1.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=1 1.2m未満		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0180

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0181

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

A単独撤去工(φ150給水) ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.3	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.7	m			DWG50400 施工 第0-0034号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0141号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	1.7	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.7 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=1 1.5m			B=1.7 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=1 1.2m未満		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0182

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.995	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	2.8	m			V0001 施工 第0-0143号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0144号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.8	m			DWG55800 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0184

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0185

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	2	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	2	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=2.8 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ200

DWIO6000

仮配管

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0187

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0147号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0148号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=5 φ 2 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0188

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 2 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 2 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

仕切弁及び筐撤去

弁種別:SS弁、口径:φ200、機械施工

DWI16000

仮設仕切弁(DP=0.6m)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0190

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0150号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0151号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁(両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去(管撤去に伴う撤去) D=5 φ200 G=1 0.7m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0191

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=3 φ 2 0 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0192

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ϕ 200			B=2 撤去		

種別: 単口消火栓、鉄蓋: 丸型

千葉県企業局

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0194

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0195

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200 G=19 再利用品(省略値)			B=2 撤去 D=5 なし(省略値) F=2 無		

殻運搬
運搬材料:Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0196

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=3 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

防護コンクリート撤去
0.9×3+1.1+3.2=7.0

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表
10 m 当り
頁0-0197

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし [夜間]	1.46	m3			WB824010 施工 第0-0157号内訳表
殻運搬 Co廃材	1.46	m3			CB227010 施工 第0-0158号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区：千葉	3.44	t			Z901146010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

構造物とりこわし
[夜間]

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0198

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 夜間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=2 有り		

殻運搬
Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0199

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=3 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.62	t			DWG50200 施工 第0-0160号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	109.05	m			DWG50400 施工 第0-0034号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0161号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	109.05	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=109.05 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=1 1.5m			B=9.1 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=11 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=12 使用回数			H=1 有 K=1 1.2m未満		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0201

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=11 供用日数 C=12 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0202

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=11 供用日数			B=9.1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0203

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A2仮配管撤去工 ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.24	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.8	m			DWG50400 施工 第0-0038号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0163号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	0.8	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.8 掘削延長 (m) C=5 φ 200 E=3 2.5m			B=0.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=0.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0205

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

A3仮配管撤去工 ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.178	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.5	m			V0001 施工 第0-0143号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0165号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	0.5	m			DWG55800 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0206

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=0.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐撤去

DWI16000

弁種別:SS弁、口径:φ200、機械施工

仮設仕切弁(仮給水)(DP=0.6m)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0150号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0151号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=5 φ 2 0 0 G=1 0.7m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.02	t			DWG50200 施工 第0-0168号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	85.55	m			DWG50400 施工 第0-0034号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0169号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	85.55	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=85.55 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=1 1.5m			B=11.35 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=7 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=1 1.2m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=7 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0210

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	5	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	5	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=7 供用日数			B=11.35 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.971	t			DWG50200 施工 第0-0171号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	5.55	m			V0001 施工 第0-0143号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0172号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	5.55	m			DWG55800 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0212

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0213

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=5.55 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0214

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

B1, B2, C伏越工 ベタ[損耗費有]

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	t			DWG50200 施工 第0-0174号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	12.55	m			DWG50400 施工 第0-0038号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0175号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	12.55	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=12.55 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=3 2.5m			B=10.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=2 使用回数			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0215

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0175号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	5	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	5	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=10.8 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0217

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B,C単独撤去工 ベタ[損耗費有]

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.97	t			DWG50200 施工 第0-0177号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	20.2	m			DWG50400 施工 第0-0041号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0178号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	20.2	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=20.2 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=2 2.0m			B=8.3 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=3 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=3 使用回数			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0218

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数 C=3 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0178号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	4	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	4	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=8.3 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0038号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0180号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0180号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.119	t			DWG50200 施工 第0-0171号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m	2.7	m			V0002 施工 第0-0182号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0183号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.5m

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0223

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0224

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	2	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	2	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0033号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0038号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0046号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0036号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0065号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホウ)積込0.13m3 D=100 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0227

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0228

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0049号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層工(歩道部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0231

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)				Z004101004

仮復旧表層工(歩道部)
t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0232

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧撤去（再掘削部）
舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=200mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0233

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0065号内訳表
路盤掘削	0.2	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホウ)積込0.13m3 D=200 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L形側溝撤去・設置工 L=2000 再利用	10	m			CB222710 施工 第0-0068号内訳表
路盤掘削	0.68	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.68	m3			CB210110 施工 第0-0057号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：千葉	1.4	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

L型側溝撤去・設置工

V0010

施工 第0-0192号内訳表

L型側溝(車両乗入部)

[夜間]

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L形側溝撤去・設置工 L=2000 再利用	10	m			CB222710 施工 第0-0068号内訳表
構造物とりこわし [夜間]	0.68	m3			WB824010 施工 第0-0157号内訳表
路盤掘削	0.57	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
コンクリート	0.57	m3			CB240010 施工 第0-0193号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0194号内訳表
殻運搬 Co廃材	0.68	m3			CB227010 施工 第0-0158号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0057号内訳表
無筋C o 処分費 処分地区：千葉	1.61	t			Z901146010
路盤廃材処分費 処分地区：千葉	1.16	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=4 C=41 E=2 G=2 M=1	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				

型枠

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0237

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=1 鉄筋・無筋構造物					

地先境界ブロック撤去・設置工
[夜間]

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0238

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	100	m			CB422550 施工 第0-0196号内訳表
路盤掘削	1.44	m3			DWI55000 施工 第0-0066号内訳表
地先境界ブロック 再利用	100	m			CB422520 施工 第0-0197号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	1.44	m3			CB210110 施工 第0-0057号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区:千葉	2.94	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

地先境界ブロック
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0241

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

地先境界ブロック
再利用

CB422520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0242

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=1 A種 (120×120×600) D=2 再生クラッシュ RC-40 E=6 無し					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯撤去 [夜間]	10	基			WE210900 施工 第0-0199号内訳表
照明灯プレキャスト基礎設置工 床掘り	10	基			WE211700 施工 第0-0200号内訳表
道路照明灯建柱 再利用 [夜間]	10	基			WE210800 施工 第0-0202号内訳表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

道路照明灯撤去
[夜間]

WE210900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0244

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R0201
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			
A=2 GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 C=1.3 トラッククレーンの深夜割増率			B=2 割増あり		

照明灯フレキャスト基礎設置工
床掘り

WE211700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0245

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		時間			K2088001 施工 第0-0201号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 照明灯基礎 500φ2m以下					

施 工 内 訳 表

K2088001

施工 第0-0201号内訳表

1 時間 当り

トラック式アースオーガ〔建柱車〕
オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		時間			M002088001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=1 普通 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

道路照明灯建柱
再利用

WE210800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0247

[夜間]

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R0201
普通作業員		人			R0102
照明ポール	10	本			Y003420000
アンカーボルト	10	組			Y000112001
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 GL8～12m 重量350kg以下 C= アンカーボルト単価 E=1.3 トラッククレーン深夜割増率			B= ポール単価 D=2 割増あり		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0249

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=1.9 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板)運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0250

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率 (実数入力)			B=1.9 片道運搬距離 (実数入力) E=4 各種 (実数入力) G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					