

工 事 仕 様 書

蕨市

工 事 期 間	自 至
工 事 番 号	
幹 線 名 路 線 名 等	
施 工 位 置	蕨市塚越5丁目1番地内
工 事 名	令和 8 年度 蕨市民公園ボール広場整備工事
工 事 概 要	構造物取壊し工 1式 伐採工 1式 土工 1式 低木植栽工 1式 園路広場工 1式 管理施設工 1式 サービス施設工 1式 スポーツ施設工 1式
摘 要	

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 8 年度 蕨市民公園ボール広場整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年4月以降）
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日付 公共
単 価 地 区	県南(さいたま県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共
備 考	

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
公園工事02	1	式			
合計					

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
公園工事02	1	式			
ボール広場整備工事	1	式			処:
ボール広場整備工事	1	式			処:
構造物取壊し工	1	式			
ベンチ-1座面撤去 W1250	3	基			明 1 号
ベンチ-2座面撤去 W1800 手すり付	4	基			明 2 号
ベンチ-3座面撤去 W1800	3	基			明 3 号
プランター-1撤去 500×1000 H550	20	基			明 4 号
プランター-2撤去 φ840 H550	2	基			明 5 号
廃プラスチック処分	0.2	m3			明 6 号
廃プラスチック運搬	0.2	m3			明 7 号
木材撤去処分	0.6	m3			明 8 号
木材運搬	0.6	m3			明 9 号
鋼材撤去処分	0.004	t			明 10 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋼材運搬	0.004	t			明 11 号
伐採工	1	式			
高木伐採 0.6 C < 0.9	1	本			明 12 号
高木伐採 1.5 C < 2.0	1	本			明 13 号
基本剪定 0.3 C < 0.6	1	本			明 14 号
基本剪定 0.6 C < 0.9	4	本			明 15 号
基本剪定 0.9 C < 1.2	3	本			明 16 号
基本剪定 1.2 C < 1.5	1	本			明 17 号
強剪定 0.9 C < 1.2	1	本			明 18 号
強剪定 1.8 C < 2.1	1	本			明 19 号
発生材処分	2.259	t			明 20 号
発生材運搬	2.259	t			明 21 号
土工	1	式			処:
掘削	217	m3			明 22 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
床掘	28	m3			明 23 号
埋戻し	5	m3			明 24 号
残土処分	245	m3			明 25 号 処:
残土運搬	245	m3			明 26 号
低木植栽工	1	式			
ドウダンツツジ H800 L4.7W1m	14	本			明 27 号
園路広場工	1	式			
グリーンダスト舗装	870	m2			明 28 号
管理施設工	1	式			
利用案内サイン W970 H2000	2	基			明 29 号
サービス施設工	1	式			
ベンチ-1座面貼替 W1200 肘掛付 木製	3	基			明 30 号
ベンチ-2座面貼替	7	基			明 31 号
ソーラー時計 片面φ700 H5200	1	基			明 32 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スポーツ施設工	1	式			
バスケットゴール W1400 H3850	1	基			明 33 号
フットサルゴール W3160 H2015 砂袋付	1	基			明 34 号
コートライン	74	m			明 35 号
防球ネット H6000 天井付	1	式			明 36 号
カーテン式出入口施錠部基礎	4	箇所			明 37 号
片開き滑り門扉基礎	3	基			明 38 号
交通管理工	1	式			
交通整理員		人			明 39 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			市街地(DID補正)(1)-3
純工事費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
現場管理費	1	式			市街地(DID補正)(1)-3
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭の保証を必要とする
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

蕨市民公園ボール広場整備工事

[illegible]

[illegible]

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 12 号 明細書

高木伐採 0.6 C < 0.9

10 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転(80cc)		日			代 2 号
トラック [クレーン装置付] ベ-トラック4t級 吊能力2.9t		日			
トラック運転 普通型2t積		日			代 3 号
計					
単位当たり					

第 13 号 明細書

高木伐採 1.5 C < 2.0

10 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転(80cc)		日			代 2 号
トラック [クレーン装置付] ベ-トラック4t級 吊能力2.9t		日			
トラック運転 普通型2t積		日			代 3 号
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

第 16 号 明細書						基本剪定 0.9 C < 1.2						10 本 当り											
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号		基 準															
造園工			人																				
普通作業員			人																				
計																							
単位当たり																							

蕨市民公園ボール広場整備工事

[illegible]

蕨市民公園ボール広場整備工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 28 号 明細書					
グリーンダスト舗装					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
不陸整正	100	m2			P 6 号
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	100	m2			P 7 号
表層工 グリーンダスト t 100	100	m2			明 40 号
表面処理工	100	m2			明 41 号
計					
単位当たり					

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 29 号 明細書					
利用案内サイン W970 H2000					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	7.2	m2			P 8 号
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.4	m2			P 9 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.4	m3			P 10 号
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m2			P 11 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.5	m3			P 12 号
利用案内サイン 材料費	10	基			
利用案内サイン 据付費	10	基			
計					
単位当たり					

第 32 号 明細書

ソーラー時計 片面φ700 H5200

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	12.1	m2			P 8 号
型枠 一般型枠 小型構造物	30	m2			P 11 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	7.4	m3			P 12 号
ソーラー時計（材料費） 片面φ700	10	基			
ソーラー時計（据付費） 片面φ700	10	基			
計					
単位当たり					

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 33 号 明細書					
バスケットゴール W1400 H3850					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	10	m2			P 13 号
型枠 一般型枠 小型構造物	40	m2			P 11 号
コンクリート 人力打設 小型構造物	6.3	m3			P 12 号
バスケットゴール（材料費+据付費）	10	基			
防護マット（材料費+据付費）	10	基			
計					
単位当たり					

第 35 号 明細書			コートライン			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
コートライン W = 150	100	m						
普通作業員		人						
計								
単位当たり								

第 36 号 明細書					
防球ネット H6000 天井付					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
コンクリートボール 10-19-500 根枷ブロック共	18	本			
コンクリートボール 12-30-2000	2	本			
ボール搬入費 10 t 車	5	台			
ジョイントビーム φ139.8×4.5 メッキ品5～6mスパン	20	本			
ビーム搬入費 4 t 車	2	台			
装柱金具ほか 自在バンド、L型金具、ターンバックル	18	組			
装柱金具ほか 自在バンド、L型金具、ターンバックル	2	組			
めっき鋼撚り線 38mm2	768	m			
巻付けグリップ 38mm2	144	本			
側面下部ネット3m PE440T44本 (φ2.2) 37.5mm目	581.4	m2			
側面下部ネット3m バリエステルφ0.99×40mm目	324	m2			
結束ロープ φ4	1,500	m			
天井用滑車取付金具 メッキ品	20	基			
滑車φ100 シャックルφ16共	53	個			

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 36 号 明細書 防球ネット H6000 天井付 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
手動ウィンチ PNW950N 架台共	7	基			
ウィンチワイヤーφ8 6×24G/0 3又・2又加工共	239	m			
天井ネット周囲ワイヤーφ8 6×24G/0 200m巻	1	巻			
ワイヤークリップ φ8用	116	個			
天井ネット φ0.99×40mm目 黒色のみ 20×33.6	681	m2			
垂れネット 同上ネット H2m 下部ウェイトチェーン	107.2	m			
結束ロープ φ4	700	m			
防球用門扉 H2.0m×W1.0m メッキ品 金網張り	3	基			
レノン出入口 H2.0m×W1.0m	3	枚			
カーテン出入口 H3.0m 開口W5.5m 両開き 施錠装置付	2	組			
昇降式カーテンネット H5.0m×W20.0m 片引	1	組			
ボール荷受け 場内小運搬	20	本			
防球ネット施工費	1	式			
計					

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 40 号 明細書					
表層工 グリーングラスト t 100					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
グリーングラスト	14	m3			
ブルドーザ運転 普通6t級		時間			
敷均しおよび不陸整正	1	式			明 42 号
振動ローラ（賃料） コンバインド型3～4 t		時間			明 43 号
仕上工	1	式			明 44 号
計					
単位当たり					

[illegible]

[illegible]

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 1 号 施工パッケージ 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 10 片道運搬距離(km) 23.5km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 2 号 施工パッケージ

掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ブルドーザ 排対型:3次基準 湿地20 t 級						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 押土の有無 押土有り				[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J6] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土		

第 3 号 施工パッケージ 床掘り 土砂 標準 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 施工方法 標準 [J4] = 1 障害の有無 障害無し		

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 4 号 施工パッケージ 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型						
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 5 号 施工パッケージ 土砂等運搬 標準 片割れ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オート・ディーゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J6] = 8 運搬距離 5.0km以下				[J2] = 1 積込機種・規格 片割れ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

第 6 号 施工パッケージ

不陸整正

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 7 号 施工パッケージ

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 加圧型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						

[illegible]

蕨市民公園ボール広場整備工事

第 8 号 施工パッケージ 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

[illegible]

第 9 号 施工パッケージ 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
型枠工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート		

第 10 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 11 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
型枠工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物		

第 12 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 小型構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 13 号 施工パッケージ 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

[illegible]