

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 50mm S50DP 布設工	L =	9.0m	コ 単口消火栓	2箇所
(2) φ 75mm GXDP 布設工	L =	51.4m	サ 排水栓	3箇所
(3) φ 100mm GXDP 布設工	L =	58.8m	シ 排水施設 φ25mm	1箇所
(4) φ 150mm GXDP 布設工	L =	316.2m		
(5) φ 75mm GX 形仕切弁設置工(SS)		3基		
(6) φ 100mm GX 形仕切弁設置工(SS)		1基		
(7) φ 150mm GX 形仕切弁設置工(SS)		5基		
(8) 単口消火栓設置工		2箇所		
(9) 排水栓設置工		2箇所		
(10) 排水施設設置工 φ25mm		1箇所		
(11) 配水管等の除却				
ア φ 50mm H I V P	L =	11.7m		
イ φ 50mm V S P	L =	5.7m		
ウ φ 75mm C I P	L =	43.0m		
エ φ 100mm C I P	L =	55.4m		
オ φ 150mm C I P	L =	324.9m		
カ φ 50mm 仕切弁		1基		
キ φ 75mm 仕切弁		2基		
ク φ 100mm 仕切弁		1基		
ケ φ 150mm 仕切弁		3基		

3 工事費用