

流山区画整理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 3 - 0 1 0 5 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 1 款 第 0 2 項 第 0 1 目					
事 業 名	県単 T X 沿線整備（運動公園）					
路 線 河 海 名	流山都市計画 運動公園周辺地区					
施 工 箇 所	流山市 思井					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 1 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	管布設工 L=122m	
	2	組立マンホール工 N=4基	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路				式		1		
管きょ工(開削)				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削				式		1		
管路埋戻				式		1		
管路埋戻				式		1		
発生土処理				式		1		
管布設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ヒューム管			規格B形1種;管径φ450;支給の有無	m		72		
ヒューム管			規格B形1種;管径φ500;支給の有無	m		50		
硬質塩化ビニル管			規格VP;管径φ450;支給の有無	m		7		
暗渠排水管			作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m		2		
VP管付帯工			90°支管,削孔	式		1		
埋設表示シート				m		127		
管基礎工				式		1		
砂基礎			規格 ;形状	m3		25		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路土留工				式		1		
たて込み簡易土留			掘削深H=2.0m	式		1		
たて込み簡易土留賃料				式		1		
マンホール工				式		1		
組立マンホール工				式		1		
組立1号マンホール 48-1			平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	箇所		1		
組立2号マンホール 48-2			平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	箇所		1		
組立2号マンホール 50-1-1			平均マンホール深3.0m以下;蓋の耐荷重T-14	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
組立2号マンホール 50-2-1			平均マンホール深3.0m以下；蓋の耐荷重T-14	箇所		1		
付帯工				式		1		
舗装版破碎工				式		1		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		7		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		7		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm	m2		176		
舗装版切断廃水運搬処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
アスファルト舗装復旧工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚120mm	m2		176		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40; 仕上り厚120mm	m2		176		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(20); 舗装厚40mm; 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2		176		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm); 作業区分設置・撤去	式		1		
敷鉄板賃料			鋼材規格22×1,524×6,096(mm)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単運動公園周辺地区整備工事（思井地区排水設備工事）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		