

工事費内訳書（参考）

工事名称 市立牛久小学校屋内運動場バリアフリー化工事
工事場所 市原市皆吉
工事番号 2600020-040

・屋内運動場（4号棟、R C 造、2階建、延床面積：752㎡）
車いす使用者用トイレ及びスロープ設置
・管理教室棟（18号棟、R C 造、平屋建、延床面積：87㎡）
オストメイト対応トイレ設置
上記工事に伴う建築、電気設備及び機械設備工事一式

(工事価格) _____

(_____)

(_____)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

バリアフリー化改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
躯体工事	撤去	1	式		
躯体工事	改修	1	式		
計					
建具工事	撤去	1	式		
建具工事	改修	1	式		
計					
内装工事	撤去	1	式		
内装工事	改修	1	式		
計					
塗装工事	改修	1	式		
計					
土工		1	式		
計					
ユニット工事	改修	1	式		
計					
発生材	運搬	1	式		
発生材	処分費	1	式		
計					

屋内運動場

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市原市

バリアフリー化改修工事		躯体工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	切込砕石・切込砂利・再生クマツタエ	1.8	m ³			
普通コンクリート (材料)	千葉中央地区 21N/mm ² スラブ 18cm	5.1	m ³			
強度補正值 (普通コンクリート) (材料)	6N/mm ² 千葉中央地区 21N/mm ² スラブ 18cm)	1	式			
コンクリート打設手間		1	式			
コンクリートポンプ 圧送	コンクリートポンプ圧送 基本料金 共	1	式			
金属アッカー	M10 D10@200 埋込8d以上 下向き	37	本			
金属アッカー	M10 D10@200 埋込8d以上 横向き	27	本			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	151	kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	102	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	253	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	253	kg			
型枠(複合合板)	小型構造物用型枠 運搬費共	5.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	12.5	m ²			
立上り天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	7.5	m			
ホーチ階段 段鼻タイル		7	m			
コンクリート刷毛引き スロープ		4.2	m ²			
ホーチ SUS製歩行用細目ク レージング蓋	枠共 W90xH90	0.9	m			
計						

市原市

バリアフリー化改修工事		内装工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地切外共 集積共	5.2	m ²			
床フローリング撤去		3.8	m			
ビニル床シート撤去	集積共	12.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	20.4	m ²			
天井下地撤去	集積共	20.4	m ²			
廻り縁撤去		18.1	m			
手摺撤去		1.8	m			
計						

バリアフリー化改修工事		内装工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床材外塗り	金ゴテビニル系床材下地 厚28	13.4	m ²			
ビニル床シート	マフール 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	9.6	m ²			
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑・抗菌仕様	3.8	m ²			
巾木 床材巻上	巻上式 H100 回り縁アルミ製	5.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24.7	m ²			
壁 耐水合板	t12.0	12.1	m ²			
壁 シージンガ せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	12.6	m ²			
壁 化粧けい酸加 シム板張り	厚6 目地シム共	16.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	12.7	m ²			
グラスウール充填	t50 24kg/m3	14.8	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	20.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパーチ 突付け	20.4	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	24.2	m			
床見切り	ステンレス製 幅50	0.4	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	か所			
計						

市原市

[illegible]

[illegible]

屋内運動場 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 32A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 32A	0.3	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	0.4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	0.6	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m			
仕切弁(管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
弁柵	機 械 バ ッ クホ 0.45m3 VC-1(550H)	2	組			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
地中埋設標	鉄 製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	32	m			
保温工事		1	式			
配管分岐		1	式			
はつり工事	鉄筋探査、アスベスト処理含む	1	式			
舗装工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

屋内運動場 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・リライ硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)改修	地中配管 100A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	0.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	2	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)改修	MD継手 屋内一般 100A	2	m			
通気・リライ硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)改修	機械室・便所 40A	3	m			
排水通気金物	7/8製 露出型 40A	1	個			
塩ビ小口径樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、塩ビふた付 400H	1	組			
塩ビ小口径樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST、塩ビふた付 500H	1	組			
塩ビ小口径樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、塩ビふた付 430H	1	組			
塩ビ小口径樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、塩ビふた付 450H	1	組			
塩ビ小口径樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR、塩ビふた付 1400H	1	組			
インバート改修	900φ	1	か所			
埋設標識テープ	150幅	23	m			
配管塗装		1	式			
はつり工事	鉄筋探査、アスベスト処理含む	1	式			
舗装工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内運動場		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	1	個			
LED照明器具	LRS15 -4 -41 LX	3	個			
分電盤改修 (屋内運動場)	MCCB 2P 50AF/20AT ×2 : 撤去 ELCB 2P 50AF/20AT ×2 : 新設 ELCBアース用接地端子台 : 新設	1	式			
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	12	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	37	m			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	9	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	0.8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	0.9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	15	m			
プルボックス形 屋外(溶融亜鉛め っき)	100×100×100 ET付	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジェンクションボックス	2	個			
金属製 アットレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	6	個			
人感センサー	親機 埋込形 換気扇連動	1	個			
人感センサー用スイッチ	2回路 ガードプレート付	1	個			

[illegible]

屋内運動場		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ呼出ボタン		2	個			
復旧ボタン		1	個			
アラーム付代表廊下灯	防球ガード付	1	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビットトラフ内	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
はつり工事	鉄筋探査、アスベスト処理含む	1	式			
撤去工事		1	式			
計						

管理教室棟 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤改修 (管理教室棟1L-2)	MCCB 2P 50AF/20AT × 1 : 撤去 ELCB 2P 50AF/20AT × 1 : 新設 ELCB7-ス用接地端子台 : 新設	1	式			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	5	m			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ² ビット・天井	0.2	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C 管内	3	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	19	m			
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	3	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	0.8	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
プルボックスSS形 屋外(溶融亜鉛めっき)	100×100×100 ET付	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
接地極	10φ×1000L 単独打込	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
はつり工事	鉄筋探査、アスベスト処理含む	1	式			
計						

[illegible]

