

令和8年度

船橋市立前原中学校テニスコート整備工事

工 事 設 計 書

船橋市中野木2丁目282番4ほか

建 築 課

合議	
局長	部長

船 橋 市

建築課				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 10 日		
設計 審査	課長		課長補佐		副主幹		係長		係員		設計	浄書 校合
年度 科目	令和 8 年度		第 55 款 教育費		第 20 項 中学校費		第 20 目 学校建設費		第 14 節 工事請負費			
施設名		船橋市立前原中学校										
工事名		船橋市立前原中学校テニスコート整備工事										
工事場所		船橋市中野木 2 丁目 2 8 2 番4ほか						工事期間		令和9年3月12日 迄		
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税及び地方消費税相当額			円									

設
計
説
明

本工事は、船橋市立前原中学校のテニスコート2面を整備する工事である。

- | | |
|-------------|----|
| 1. 土工 | 1式 |
| 2. 樹木撤去工 | 1式 |
| 3. コート整備工 | 1式 |
| 4. 防球ネット設置工 | 1式 |
| 5. 付帯工 | 1式 |

本 工 事 内 訳 書

1

費目	工種	種 別	細 別	単位	数量	単価	金額	摘要
		直接工事費		式	1			
	直接工事費計							
		共通仮設費		式	1			積上げ分含む
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
	工事原価							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
請負工事費計								

船 橋 市

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

前原中学校

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

5

前原中学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
土工		1	式		
計					
樹木撤去工		1	式		
計					
コート整備工		1	式		
計					
防球ネット設置工		1	式		
計					
付帯工		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

6

前原中学校 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土	購入土（A種） 平均高さH=0.17m	172	m ³			
整地		1,010	m ²			
床掘	作業土工 ハック材 0.28m ³	10.8	m ³			
埋戻し	排水工 発生土	5.6	m ³			
埋戻し	樹木抜根跡 購入土（A種） 2m ³ 含む	8.7	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

7

前原中学校 樹木撤去工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採・抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	4	本			
伐採・抜根	幹周100cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周140cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周150cm 機械併用	2	本			
伐採・抜根	幹周160cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周180cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周210cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周220cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周260cm 機械併用	1	本			
伐採・抜根	幹周300cm 機械併用	1	本			
計						

建築工事 細目別内訳

8

前原中学校 コート整備工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コート砂敷均し転圧	路盤(RC-40) t=100 (荒木田) t=100	994	m ²			
表面処理	塩カル散布 1kg/m ² 化粧砂散布 0.002m ³ /m ²	994	m ²			
ライン設置	釘共 幅50mm 厚さ1.3mm グラスファイバー入り L=124.14m/面	2	対			
ネットポスト基礎	埋設管共 アルミ製 基礎ブロック□700×H700	2	対			
ネットポスト	鋳鉄丸型 φ76.3×t4 2本/面	2	対			
テニスネット	12.65×1.07m 35m目 ポリエチレン製(黒色) ワイヤー鉄製	2	張			
計						

船 橋 市

建築工事 細目別内訳

10

前原中学校 付帯工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留鋼板設置	1 段	84.6	m			
縁石工	歩車道境界ブロックB 18/20.5×25×60	21	m			
側溝工	上蓋式U300 基礎碎石含	31.7	m			
側溝蓋掛け	300用 1 種	53	枚			
底打ちコンクリート（側溝）	千葉西部地区 18N/mm2 スランプ 15cm	2.8	m ³			
集水桝設置工	□400 h=510 400*400*700壁厚100 落込鎖付グレーチング蓋T-2 500*500*32 底版Co 18N/mm2 スランプ 15cm	1	か所			
集水桝設置工	□400 h=680 400*400*800壁厚100 落込鎖付グレーチング蓋T-2 500*500*32 底版Co 18N/mm2 スランプ 15cm	1	か所			
管布設工	φ 250VU	10.6	m			
削孔工	既設桝 φ 250VU用	1	か所			
舗装復旧工	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 500m ² 未満	8	m ²			
小計						
【散水栓設置】						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	2	m			

建築工事 細目別内訳

11

[illegible]

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

14

[illegible]