

羽生市立東中学校渡り廊下防水改修工事

参考数量書

羽生市学校教育一部教育総務課

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。入札の際には設計図書に従い積算してください。

なお、参考数量書への質問には、一切回答できませんので、ご了承ください。

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	直接工事費							
	共通仮設費	率計算分						
	現場管理費							
	一般管理費							
	工事価格 計							
	改め 計							
	消費税							
	工事費 合計							

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
1	直接仮設工事			式	1.0			
2	防水改修工事			式	1.0			
3	渡り廊下天井補修			式	1.0			
4	処分費			式	1.0			
	直接工事費 合計							

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事							
	昇降足場	クサビ式足場 W600	先行手すり型 壁つなぎ共	m2	72.0			架払い手間、運搬費、賃貸料金、維持管理費込み
	材料費荷揚げ・降ろし			式	1.0			
	整理清掃後片付け			m2	71.8			
	養生費			m2	71.8			
	小計							

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修工事							
	塩ビシート防水	平場アンカー固定工法	t =1.5	m2	48.2			
	塩ビシート防水	立上アンカー固定工法	t =1.5	m2	23.6			
	入隅・天端・塩ビ鋼板取付	FLP-4		m	103.2			
	立上り端部	アルミ押え金物取付	M-4	m	15.9			
	脱気筒取付	ステンレス		箇所	1.0			
	改修ドレイン取付	縦型Φ60		箇所	1.0			
	立上り既存押え金物撤去	シール共		m	15.9			
	アルミ笠木撤去・復旧			m	19.5			
	膨れ箇所 下地処理			式	1.0			
	小計							

工事費内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
3	渡り廊下天井補修							
		w455*L910						
	2階天井吸音板張替え	タイガートーン	既存撤去共	式	1.0			
	塗装費			式	1.0			
	小計							

工事費内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
4	処分費							
	発生材積込み			m3	1.0			
	発生材運搬	2 t		m3	1.0			
	発生材処分			m3	1.0			
	小計							