

参考資料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和8年1月）に基づき積算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

ただし、工事内訳書の数量は、公共住宅機械設備工事積算基準（令和5年度）を準拠する。

記

適用単価 令和 8 年 4 月 ※執務並行改修（単価補正有）

工期の日数 171 日

見積り額は次の内容を考慮したものとする。

- ・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

本工事は、週休2日促進工事として労務費を補正している。

工事コード:	
県土整備部 施設改修課	
工 事 内 訳 書	
工 事 名 称	菊間第四県営住宅 28～32号棟屋外給水設備改修工事 (令和7年度)
工 事 場 所	市原市菊間
工 事 期 限	令和 9 年 3 月 25 日 限り
工 事 概 要	
〔構造・規模〕	
28号棟 : プレキャストコンクリート造 5階建て 延べ面積 1164.40㎡ 20戸	
29、31、32号棟 : プレキャストコンクリート造 5階建て 延べ面積 1746.60㎡ 30戸	
30号棟 : プレキャストコンクリート造 5階建て 延べ面積 2328.80㎡ 40戸	
〔工事内容〕	
上記建物5棟計150戸に係る屋外給水設備改修工事一式	
・屋外給水管の更新	
・各棟屋外共用部給水管の改修	
・増圧給水ポンプ装置の設置	

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式				
うち材料費		1		式				
うち労務費		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
うち建退共制度の掛金		1		式				
工事原価のうち現場労働者の法定 福利費の事業主負担額		1		式				
工事原価のうち安全衛生経費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

屋外給水設備改修工事		機械設備工事		ポンプ廻り工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増圧給水ポンプ BP-1	ウォールキャビネット(SUS製) 口径75mm 3.7kwx3台 2台ローテーション	1	台			
機器搬入据付費	BP-1 1台	1	式			
メッシュフェンス	H=1800(4方向) 両開門扉 基礎共	1	式			
コンクリート基礎	1600x900x350	1	基			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 100A	3.2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ〜フランジ 接合 地中配管 100A	16.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	0.3	m			
ライニングハットクライ弁	10K(ウエハー) 100A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	2	個			
フランジ付ライニング鋼管継手	100×80	2	個			
配管支持架台	SUS製・基礎込み	1	組			
保温工事	ポンプ廻りラッキング	1	式			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 100A	1	個			
ソフトシール弁	100A PE用	1	個			
弁柵	機械ハットホウ0.45m3 VC-P(550H)	2	組			
計						

[illegible]

[illegible]

屋外給水設備改修工事		機械設備工事		ピット内及びP S内配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 50SU	67.5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 50SU	58	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 40SU	75	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	60	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	300	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	150	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	15	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	15	個			
水道メーター用丙止 ボール式伸縮止 水栓	20A	150	個			
戸別減圧弁	20A	150	個			
メーター用保温カバー	20mm	150	個			
吸排気弁	青銅製 25	15	個			
TSキャップ	20A	15	個			
TSキャップ	50A	15	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	31.5	m			
保温工事		1	式			
はつり補修工事	P S各階全棟 鉄筋探査含む	1	式			
計						

[illegible]

屋外給水設備改修工事		撤去工事機械設備工事		撤去工事（機械設備工事）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈受水槽・ポンプ室〉						
揚水ポンプ撤去	11.0kw以下	2	台			
塩素滅菌装置撤去	薬液槽共	1	台			
量水器ボックス撤去	75A	1	組			
配管類撤去	受水槽・ポンプ室	1	式			
保温材撤去	受水槽・ポンプ室	1	式			
弁類撤去	受水槽・ポンプ室	1	式			
フレキ類撤去	受水槽・ポンプ室	1	式			
〈P S内〉						
配管類撤去	P S内	1	式			
保温材撤去	P S内	1	式			
弁類撤去	P S内	1	式			
〈住棟廻り〉						
量水器ボックス撤去	20A	5	個			
弁類撤去	住棟廻り	1	式			
コンクリート水栓柱撤去	水栓共	15	本			
計						

[illegible]

電気設備改修工事		電気設備工事		動力引込工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	26.6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	5.1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	9.5	m			
コンクリートブロック		4	個			
異種管接続材	G36-FEP40	2	個			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	16.6	m			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	15.4	m			
二種金属製可とう電線管 (F2) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	0.5	m			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	1.6	m			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
引込み開閉器盤	コンクリート柱取り付け金具含む	1	面			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
コンクリート柱	P6-12-1.2	1	本			
エントランスキャップ	G36	1	個			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
根かせ コンクリート (ハインド付き)	1000×170×140	1	個			
土工事	根切り、埋戻し	1	式			
計						

電気設備改修工事		撤去工事電気設備工事		撤去工事（電気設備工事）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
＜引込み＞						
CVケーブル撤去	22mm2-3C管内	12.4	m			
CVケーブル撤去	8mm2-2C管内	12.4	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1.1	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	9.5	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	9.5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	1.1	m			
引込み開閉器盤撤去	屋内 再使用しない	1	面			
＜ポンプ室＞						
揚水ポンプ盤撤去	屋内 再使用しない 蛍光灯は別途処分	1	面			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
コンセント撤去	2P15A×1 再使用しない	2	個			
スイッチ撤去	1P15A×1 再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	63.4	m			
警報表示盤撤去	300×300×200	1	面			
パトライト撤去	再使用しない	1	個			
ブルボックス撤去	100*100*65 屋外 再使用しない	2	個			
CVVケーブル撤去	2mm2-4C管内 再使用しない	5.5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	7.9	m			
＜受水槽・高架水槽＞						

[illegible]