

市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事（その 1）

設 計 図

令和 8 年 7 月


浦安市 都市整備部 道路整備課

図 面 目 録

市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事（その 1）

図番	図 面 名 称	縮 尺	摘 要
1	位 置 図	1:20,000	
2	平面図	1:500	
3	標準横断図	1:100	
4～8	横断図（1/5）～（5/5）	1:200	
9	液状化対策工平面図	1:500	
10	舗装工平面図	1:500	
11	舗装構成図	1:20	
12	区画線工平面図	1:500	
13～15	構 造 図（1/3）～（3/3）	1:20	
16	撤去平面図	1:500	
17～18	撤去構造図	図示	
19	＜参考図＞ 縦断図	縦1:200, 横1:1000	



位置図 S=1:20,000



事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	位 置 図		
縮 尺	S=1:20,000	図面番号	1 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

平面図 S=1:500

1工区 施工延長 L=194.2m




事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	平 面 図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	2 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

標準横断図 S= 1:100


(改良土工部)

現 況 計 画



(CAE交差点部)

現 況 計 画




事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事 (その1)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	標準断面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

横 断 図 (1/5) S=1:200

NO. 2


GH=0.6
FH=0.6



名 称	数 量
掘 削	5.09 m2
路体盛土	— m2
床 掘	(別途計上)m2
埋戻し	(別途計上)m2
舗装工	
中間層	1.00 m2

BC8-


GH=0.6
FH=0.6



名 称	数 量
掘 削	7.49 m2
路体盛土	— m2
床 掘	(別途計上)m2
埋戻し	(別途計上)m2
舗装工	
中間層	2.24 m2

NO. 2

GH=0.6
FH=0.6




名 称	数 量
掘 削	3.37 m2
路体盛土	— m2
床 掘	(別途計上)m2
埋戻し	(別途計上)m2
舗装工	
中間層	0.83 m2

事業年度	令和 8 年度		
工 事 名	市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事（その 1）		
工事場所	富士見 3 丁目地先		
図面名称	横断面（1/5）		
縮 尺	S=1:200	図面番号	4 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

横断図 (2/5) S=1:200

EC8-


GH=0.5



名 称	数 量
掘 削	3.25 m
路体盛土	1.14 m
床 掘	(別途計上)m
埋戻し	(別途計上)m
舗装工	
中間層	0.68 m

NO. 2


GH=0.5



名 称	数 量
掘 削	3.25 m
路体盛土	1.29 m
床 掘	(別途計上)m
埋戻し	(別途計上)m
舗装工	
中間層	0.53 m

SP. 8

GH=0.6




名 称	数 量
掘 削	3.25 m
路体盛土	1.30 m
床 掘	(別途計上)m
埋戻し	(別途計上)m
舗装工	
中間層	0.52 m

事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	横断面図（2/5）		
縮 尺	S=1:200	図面番号	5 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

横断図 (3/5) S=1:200

NO. 28


GH=0.57
FH=0.46



名 称	数 量
掘 削	3.25 m ²
路体盛土	0.88 m ²
床 掘	(別途計上)m ²
埋戻し	(別途計上)m ²
舗装工	
中間層	0.94 m ²

BC9-0


GH=0.57
FH=0.48



名 称	数 量
掘 削	3.25 m ²
路体盛土	0.90 m ²
床 掘	(別途計上)m ²
埋戻し	(別途計上)m ²
舗装工	
中間層	0.92 m ²

NO. 2

GH=0.57
FH=0.49




名 称	数 量
掘 削	3.25 m ²
路体盛土	1.05 m ²
床 掘	(別途計上)m ²
埋戻し	(別途計上)m ²
舗装工	
中間層	0.77 m ²

事業年度	令和8年度		
工事名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	横断面図（3/5）		
縮尺	S=1:200	図面番号	6 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

横 断 図 (4/5) S=1:200


NO. 30

GH=0.61
FM=0.52

名 称	数 量
掘 削	4.03 m2
路体盛土	1.24 m2
床 掘	(別途計上)m2
埋戻し	(別途計上)m2
舗装工	
中間層	0.58 m2

SP 9


GH=0.59



名 称	数 量
掘 削	3.25 m ²
路体盛土	1.10 m ²
床 掘	(別途計上)m ²
埋戻し	(別途計上)m ²
舗装工	
中間層	0.72 m ²

NO 29

GH=0.59



名 称	数 量
掘 削	3.25 m ²
路体盛土	1.03 m ²
床 掘	(別途計上)m ²
埋戻し	(別途計上)m ²
舗装工	
中間層	0.70 m ²

事業年度	令和 8 年度		
工 事 名	市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事（その 1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	横断面図（4/5）		
縮 尺	S=1:200	図面番号	7 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

横断図 (5/5) S=1:200

D=3,365


DL=-4.00

D=4,041

DL=-4.00


D=20,000

DL=-4.00




EC9-0 計画終点近接断面 (参考)

GH=0.64
FH=0.640



NO. 31

GH=0.64
FH=0.628



名 称	数 量
掘 削	3.25 m2
路体盛土	1.50 m2
床 掘	(別途計上)m2
埋戻し	(別途計上)m2
舗装工	
中間層	0.33 m2


名 称	数 量
掘 削	3.25 m2
路体盛土	1.44 m2
床 掘	(別途計上)m2
埋戻し	(別途計上)m2
舗装工	
中間層	0.38 m2

事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事 (その1)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	横断図 (5/5)		
縮 尺	S=1:200	図面番号	8 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

液状化対策工平面図

S=1:500

1工区 施工延長 L=194.2m




IP. 8
IA 0-08-08
R 17000.000
SL 0.012 TL 20.115
CL 40.230

IP. 9
IA 0-05-23
R -50000.000
SL 0.015 TL 39.096
CL 78.192

左側第2走行車線
表層 t=50mm A=396.05m2
中間層 t=85mm(平均) A=396.05m2
基層 t=50mm A=396.05m2
上層路盤 t=130mm A=396.05m2
下層路盤 t=140mm A=396.05m2
改良土工 t=1,000mm A=396.05m2
不足土投入 t=195mm(平均) A=396.05m2

交差点
表層 t=50mm A=438.51m2
中間層 t=85mm(平均) A=438.51m2
基層 t=50mm A=438.51m2
CAE路盤置換 t=250mm A=438.51m2



右側第2走行車線
表層 t=50mm A=396.07m2
中間層 t=85mm(平均) A=396.07m2
基層 t=50mm A=396.07m2
上層路盤 t=130mm A=396.07m2
下層路盤 t=140mm A=396.07m2
改良土工 t=1,000mm A=396.07m2
不足土投入 t=195mm(平均) A=396.07m2


液状化対策工 凡例

	改良土工 1.0m
	CAE路盤置換
	単粒度碎石置換

事業年度	令和8年度		
工事名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事(その1)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	液状化対策工平面図		
縮尺	S=1:500	図面番号	9 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			


舗装工平面図 S=1:500

1工区 施工延長 L=194.2m



IP. 8
IA 0-08-08
R 17000.000
SL 0.012 TL 20.115
CL 40.230

IP. 9
IA 0-05-23
R -50000.000
SL 0.015 TL 39.096
CL 78.192




舗装工 凡例

	切削オーバーレイ (1)		歩道舗装 (1)
	切削オーバーレイ (2)		歩道舗装 (2)
	切削オーバーレイ (3)		

事業年度	令和 8 年度		
工 事 名	市道幹線 2号富士見地区液状化対策工事 (その1)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	舗装工平面図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	10 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

舗装構成図 S=1:20


車道舗装
(改良土工)



仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm	※1
中間層	改質Ⅱ型再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 8.5cm	※2
基層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm	
上層路盤	再生粒度調整碎石 (RM-40)	t=13cm	
下層路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)	t=14cm	
液状化対策工	改良土工	t=100cm	


※1：即日復旧 表層仮舗装
※2：路線全体の平均厚さ

車道舗装
(CAE路盤置換)




仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm	※1
中間層	改質Ⅱ型再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 8.5cm	※2
基層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm	
液状化対策工	CAE路盤置換	t=25cm	
既設路盤			

切削オーバーレイ (1)




表層	改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm
----	-----------------------	--------

切削オーバーレイ (2)




表層	ホーラスアスコン(13)改質H型	t= 5cm
----	------------------	--------

切削オーバーレイ (3)




表層	改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm
中間層	改質Ⅱ型再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm

車道舗装復旧(1)




仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm
中間層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm
基層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm
	As安定処理	t= 5cm
上層路盤	再生粒度調整碎石 (RM-40)	t=12cm
下層路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)	t=25.4cm

車道舗装復旧(2)




仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm
中間層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm
基層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm
上層路盤	再生粒度調整碎石 (RM-40)	t=20cm

車道舗装復旧(3)




仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm
基層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入	t= 5cm
上層路盤	再生粒度調整碎石 (RM-40)	t=15cm
下層路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)	t=8.5cm

車道舗装
(試掘)




仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入	t= 5cm
仮路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)	t=60cm

単粒度碎石置換



表層	透水性開粒度アスコン (13)	t= 5cm
路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)	t=10cm
吸出し防止シート (規格：ナイロン・ホーリスTEL系繊維布 引張強度2,940N/3cm)		
路盤	単粒度碎石7号	t=30cm

歩道舗装(1)



表層	透水性開粒度アスコン (13)	t= 5cm
----	-----------------	--------



歩道舗装(2)




表層	透水性開粒度アスコン (13)	t= 5cm
路盤	再生クラッシャーラン (RC-40)	t=15cm

事業年度	令和8年度		
工事名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事 (その1)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	舗装構成図		
縮尺	S=1:20	図面番号	11 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

区画線工平面図 S=1:500




導水縁石
(切下げ部)



導水縁石 (切下げ部) 数量表 (10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
導水縁石	φ125 切下げ部 L=600	本	16.7	参考重量 74kg/本
敷モルタル	1:3	m ³	0.060	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m ²	3.000	※CAE交差点部対象


導水縁石樹



導水縁石樹 数量表 (10基当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
歩道切下樹	樹上部 φ125 切下げ部	基	10.0	参考重量 61kg/基
歩道切下樹	下部ブロック 底付	基	10.0	参考重量 93kg/基
歩道切下樹蓋	FCD製	枚	10.0	参考重量 7kg/枚
敷モルタル	1:3	m ³	0.048	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m ²	1.800	※CAE交差点部対象


導水縁石深型樹



導水縁石深型樹 数量表 (10基当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
歩道切下樹	樹上部 φ125 切下げ部	基	10.0	参考重量 61kg/基
歩道切下樹	調整ブロック	基	10.0	参考重量 86kg/基
歩道切下樹	下部ブロック 底付	基	10.0	参考重量 93kg/基
歩道切下樹蓋	FCD製	枚	10.0	参考重量 7kg/枚
敷モルタル	1:3	m ³	0.060	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m ²	1.800	※CAE交差点部対象


横断管



横断管 数量表 (10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
遠心ボックスカルバート	φ150 L=2000	本	5.0	参考重量220kg/本
敷モルタル	1:3	m ³	0.051	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	2.540	

塩ビ管
(φ150)




塩ビ管 (φ150) 数量表 (10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ150 L=4000	本	2.5	参考重量6.701kg/m


事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事 (その1)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	構造図 (1/3)		
縮 尺	S=1:20	図面番号	13 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

L 型 街 渠
(一般部)



L型街渠（一般部） 数量表 (10m当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	片R 一般部	本	16.5	参考重量 44kg/本
敷モルタル	1:3	m3	0.034	
コンクリート	18-8-25(20)-BB	m3	1.095	
型 枠	小型構造物	m2	3.000	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m2	6.650	※CAE交差点部対象


L 型 街 渠
(すり付け部)




L型街渠（すり付け部） 数量表 (10箇所当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	片R すり付け部 1本斜	本	10.0	参考重量 30kg/本
敷モルタル	1:3	m3	0.020	
コンクリート	18-8-25(20)-BB	m3	0.657	
型 枠	小型構造物	m2	1.800	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m2	3.990	※CAE交差点部対象

視覚障害者誘導用ブロック

平 面 図



突起詳細図




寸法表

記 号	寸 法	許 容 差
a	12	+15 0
a'	a+10	
b	55~60	
c	5	+1 0

寸法表


記 号	寸 法	許 容 差
a	17	+15 0
a'	a+10	
b	75	
c	5	+1 0
d	270以上	
d'	d+10	

断 面 図




※歩道舗装施工完了後、舗装版を取り壊して視覚障害者誘導用ブロックを設置する。

歩車道境界ブロック
(一般部)




歩車道境界ブロック（一般部） 数量表 (10m当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	両R 一般部 FS-C	本	14.5	参考重量 78kg/本
歩車道境界ブロック	両R 一般部 FS-C 水抜	本	2.0	参考重量 60kg/本
敷モルタル	1:3	m3	0.042	
コンクリート	18-8-25(20)-BB	m3	1.099	
型 枠	小型構造物	m2	4.550	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m2	6.000	※CAE交差点部対象

歩車道境界ブロック
(すり付け部)



歩車道境界ブロック（すり付け部） 数量表 (10箇所当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	両R すり付け部 FT-C 1本斜	本	10.0	参考重量 56kg/本
敷モルタル	1:3	m3	0.025	
コンクリート	18-8-25(20)-BB	m3	0.659	
型 枠	小型構造物	m2	2.730	
基礎砕石	RC-40 t=100 ※CAE路盤 t=150	m2	3.600	※CAE交差点部対象

植樹柵ブロック




植樹柵ブロック 数量表 (10m当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
植樹柵ブロック	1号 150×180×900	本	11.1	参考重量 57kg/本
敷モルタル	1:3	m3	0.030	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	1.500	

視覚障害者誘導用ブロック（線状ブロック） 数量表 (100m2当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
視覚障害者誘導用ブロック	線状ブロック 300×300×60	枚	1111.1	参考重量 12.2kg/枚
敷モルタル	1:3	m3	2.000	


視覚障害者誘導用ブロック（点状ブロック） 数量表 (100m2当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
視覚障害者誘導用ブロック	点状ブロック 300×300×60	枚	1111.1	参考重量 16.2kg/枚
敷モルタル	1:3	m3	2.000	

事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	構造図 (2/3)		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			



車止め (C0基礎式) 数量表 (10本当り)


名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
車止め	HB種 コンクリート基礎式 H=850	本	10.0	
基礎コンクリート	21-8-25 (20)-BB	m ³	1.951	
型 枠	小型構造物	m ²	12.000	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	3.600	
表 層	透水性開粒度7スコン(13) t=50	m ²	10.000	
下層路盤	RC-40 t=150	m ²	10.000	
埋戻し	発生材	m ²	2.880	




車止め (土中式) 数量表 (10本当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
車止め	HB種 土中式杭基礎 H=850	本	10.0	
充填材	RC-40	m ³	0.01	

S=1 : 500



1工区 施工延長 $L=194.2\text{m}$



凡 例

事業年度	令和8年度
------	-------

工 事 名 市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）

工事場所	富士見三丁目地先
------	----------

[illegible]浦安市 都市整備部 道路整備課

S=1 : 20

(一般部)



(10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.293	参考重量 44kg/本
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1.129	

(すり付)



(10箇所当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.120	参考重量 30kg/本
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.677	

(切下げ音)

(10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.133	参考重量 20kg/本
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1.129	

(ϕ 150)



(10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.154	参考重量 77kg/本

(一般部)



(10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.520	参考重量 78kg/本
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1.139	

(すり付)



(10箇所当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.224	参考重量 56kg/本
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.683	

(切下げ音)

(10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.233	参考重量 35kg/本
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	1.139	

(一般部)



(1基当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	縁境:鉄筋構造物	m3	0.054	参考重量134kg/本
コンクリート取壊し	蓋:鉄筋構造物	m3	0.004	参考重量 10.7kg/枚
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.525	

(切下げ音

(1基当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	縁境:鉄筋構造物	m3	0.042	参考重量105kg/本
コンクリート取壊し	蓋:鉄筋構造物	m3	0.004	参考重量 10.7kg/枚
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.525	

視覚障害者誘導用ブロック撤去



0m2当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	6.000	

植樹枿ブロック撤去




(10m当り)

名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	0.253	参考重量 57kg/本

事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	撤去構造図（1/2）		
縮 尺	S=1:20	図面番号	17 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

撤去構造図（2/2）


車止め撤去 S= 1:20
(ピラー型)




車止め（ピラー型）撤去 数量表 (10本当り)				
名 称	規格・寸法	単位	数 量	摘 要
車止め撤去	ピラー型 H=850	本	10.0	
基礎コンクリート撤去		m3	0.319	

人孔蓋交換工 S= 1:25

断面図



平面図



作業土工 数量表 1箇所当り				
名称	規格・寸法	単位	数量	備考
舗装版撤去	t=150mm	m2	1.26	
A s 殻運搬処分	t=150mm	m3	0.19	
路盤撤去	t=60mm	m3	0.06	
路盤材運搬処分	t=60mm	m3	0.06	
仮表層	再生密粒度アスコン(13)スラグ入 t=50mm	m2	1.30	乳剤不要
中間層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入 t=50mm	m2	1.30	PK-4
基層	再生粗粒度アスコン(20)スラグ入 t=50mm	m2	1.30	PK-3
上層路盤	RM-40 t=60mm	m2	1.30	


人孔蓋交換 数量表 1箇所当り				
名称	規格・寸法	単位	数量	備考
蓋撤去		組	1	
構造物とりこわし	調整モルタル t=100mm	m3	0.02	
C o 殻運搬処分	無筋コンクリート	m3	0.02	
人孔蓋・受枠	鉄蓋(浦安市うすいデザイン)・内径Φ600mm・H=110mm	組	1	
調整リング	t=50mm	個	1	
調整部材	受枠変形防止材・ボルトセット	組	1	
調整モルタル	無収縮 25kg/袋	袋	1	
蓋設置		組	1	

事業年度	令和8年度		
工 事 名	市道幹線2号富士見地区液状化対策工事（その1）		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	撤去構造図（2/2）		
縮 尺	S=図示	図面番号	18 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			

縦断図

縦 1:200、横 1:1000

＜参考図＞



注) 計画高について
今回工事は起点部を除き、現況高さに戻す施工とする。
よって、() 内の数値 (現況高) を計画高として施工すること。
また、今回工事舗装の中間層は将来型を見越した厚さを設定して
いるため、参考図として、本図面を添付する。

事業年度	令和 8 年度		
工 事 名	市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事 (その他)		
工事場所	富士見三丁目地先		
図面名称	縦断図		
縮 尺	S=図示	図面番号	19 / 19
浦安市 都市整備部 道路整備課			