

令和 8 年度

市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事（その 1）
工 事 設 計 書 （参 考）

浦安市富士見三丁目地先

総括表

道路整備課				工事番号			提出年月日	令和 8 年 7 月 9 日	
年度 科目	令和 8 年度 一般会計	第 35 款 土木費	第 10 項 道路橋りょう費	第 15 目 道路新設改良費	第 14 節 工事請負費		第 010 細節 建設工事費		
工事名		市道幹線 2 号富士見地区液状化対策工事（その 1）							
工事場所		浦安市富士見三丁目地先			工事施行方法		請 負		
					工事日数	1 9 2 日間			
工事価格		円							

設 計 説 明	市道幹線 2 号 L=194.2m W=24.0m		
	準備工	一式	
	液状化対策工		
	改良土工	A=	792m ²
	CAE路盤置換	A=	439m ²
	単粒度碎石置換	A=	138m ²
	舗装工		
	切削オーバーレイ (1)	A=	2,010m ²
	切削オーバーレイ (2)	A=	199m ²
	切削オーバーレイ (3)	A=	618m ²
	車道舗装復旧	A=	69m ²
	歩道舗装	A=	145m ²
	排水構造物工		
	側溝工	一式	
	プレキャストカルバート工	L=	83m
	管渠工	L=	6m
	集水樹工	N=	12基
	人孔蓋交換工	N=	1箇所
	縁石工	一式	
	防護柵工	N=	54本
	区画線工	一式	
	道路付属施設工	一式	
	構造物撤去工	一式	
	仮設工	一式	

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
液状化対策工		式	1			
準備工		式	1			
準備工		式	1			
試掘	舗装復旧 W=1.0m、 L=1.0m、D=0.65m	箇所	2			第 1 号内訳書参照
液状化対策工		式	1			
改良土工		式	1			
改良土工：施工費	仮表層まで即日復旧 改良土厚 t=1000mm 添加量：50kg/m3	m2	792			第 2 号内訳書参照
改良土工：材料費	仮表層まで即日復旧	m2	792			第 3 号内訳書参照
CAE路盤置換		式	1			
路盤置換工：施工費	仮表層まで即日復旧 CAE路盤厚t=250mm	m2	439			第 4 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤置換工：材料費	仮表層まで即日復旧	m2	439			第 5 号内訳書参照
単粒度碎石置換（歩道）		式	1			
単粒度碎石置換	単粒度碎石7号 t=300mm	m2	138			第 6 号内訳書参照
吸出し防止シート設置	ナイロン・ポリエステル系織布 引張強度2940N/3cm	m2	138			第 7 号内訳書参照
路盤工	RC-40 t=100mm	m2	138			第 8 号内訳書参照
表層	開粒度アスコン t=50mm	m2	138			第 9 号内訳書参照
舗装工		式	1			
切削オーバーレイ工		式	1			
切削オーバーレイ(1)	改質Ⅱ型再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	2,010			第 10 号内訳書参照
切削オーバーレイ(2)	半たわみ性舗装：改質H型開粒度As(13) t=50mm	m2	199			第 11 号内訳書参照
切削オーバーレイ(3)	改質Ⅱ型再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm 改質Ⅱ型再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm	m2	618			第 12 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメントミルク浸透		m2	199			第 13 号内訳書参照
車道舗装復旧(1)		式	1			雨水横断管復旧（第一走行車線）
下層路盤	RC-40 t=254mm	m2	26			第 14 号内訳書参照
上層路盤	RM-40 t=120mm	m2	26			第 15 号内訳書参照
基層	再生アスファルト安定処理(30) スラグ [〃] 入 t=50mm	m2	33			第 16 号内訳書参照
基層	再生粗粒度As(20)スラグ [〃] 入 t=50mm	m2	33			第 17 号内訳書参照
中間層	再生粗粒度As(20)スラグ [〃] 入 t=50mm	m2	33			第 18 号内訳書参照
仮表層	再生密粒度As(13)スラグ [〃] 入 t=50mm	m2	33			第 19 号内訳書参照
車道舗装復旧(2)		式	1			導水縁石復旧
上層路盤	RM-40 t=200mm	m2	28			第 20 号内訳書参照
基層	再生粗粒度As(20)スラグ [〃] 入 t=50mm	m2	28			第 21 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中間層	再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm	m2	28			第 22 号内訳書参照
仮表層	再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	28			第 23 号内訳書参照
車道舗装復旧(3)		式	1			L形側溝復旧
下層路盤	RC-40 t=85mm	m2	8			第 24 号内訳書参照
上層路盤	RM-40 t=150mm	m2	8			第 25 号内訳書参照
基層	再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm	m2	8			第 26 号内訳書参照
仮表層	再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	8			第 27 号内訳書参照
歩道舗装(1)		式	1			
表層	開粒度アスコン t=50mm	m2	145			第 28 号内訳書参照
歩道舗装工(2)		式	1			表層は歩道舗装(1)に含む
下層路盤	RC-40 t=150mm	m2	14			第 29 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工		式	1			
側溝工		式	1			
導水縁石（CAE交差点部）	φ 125 切下げ部	m	32			第 30 号内訳書参照
導水縁石	φ 125 切下げ部	m	41			第 31 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	一般部 エプロン打設含む	m	13			第 32 号内訳書参照
歩車道境界ブロック	すりつけ部 エプロン打設含む	箇所	6			第 33 号内訳書参照
L 形街渠（CAE交差点部）	一般部 エプロン打設含む	m	9			第 34 号内訳書参照
L 形街渠（CAE交差点部）	すりつけ部 エプロン打設含む	箇所	4			第 35 号内訳書参照
L 形街渠	一般部 エプロン打設含む	m	5			第 36 号内訳書参照
L 形街渠	すりつけ部 エプロン打設含む	箇所	6			第 37 号内訳書参照
プレキャストカルバート工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断管	遠心ボックスカルバート φ 150mm	m	83			第 38 号内訳書参照
管渠工		式	1			
塩ビ管	硬質塩化ビニル管（薄肉管） VP φ 150mm	m	6			第 39 号内訳書参照
集水樹工		式	1			
導水縁石樹（CAE交差点部）	ライン導水ブロックF型 切り下げ部 バリアフリー φ 125×L600	基	4			第 40 号内訳書参照
導水縁石樹	ライン導水ブロックF型 切り下げ部 バリアフリー φ 125×L600	基	2			第 41 号内訳書参照
導水縁石深型樹（CAE交差点部）	ライン導水ブロックF型 切り下げ部 バリアフリー φ 125×L600	基	4			第 42 号内訳書参照
導水縁石深型樹	ライン導水ブロックF型 切り下げ部 バリアフリー φ 125×L600	基	2			第 43 号内訳書参照
人孔蓋交換工		式	1			
作業土工	舗装復旧	箇所	1			第 44 号内訳書参照
人孔蓋交換	浦安市雨水用 鋳鉄蓋 φ 600	箇所	1			第 45 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
植樹柵ブロック	発生品再利用	m	1			第 46 号内訳書参照
防護柵工		式	1			
車止めポスト工		式	1			
車止め設置（土中式）	H型 φ101.6mm H=850mm 単柱型 ダークブラウン 反射 テープ付	本	52			第 47 号内訳書参照
車止め設置（CO基礎式）	H型 φ101.6mm H=850mm 単柱型 ダークブラウン 反射 テープ付	本	2			第 48 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白 中央線・外側線・車線境界 線・自転車通行帯分離線	m	410			第 49 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白 中央線	m	130			第 50 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白 車線境界線	m	94			第 51 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 白 交差点誘導線	m	6			第 52 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白 車線境界線	m	9			第 53 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 白 交差点誘導線	m	2			第 54 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白 停止線・横断歩道	m	330			第 55 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印 15cm換 算 白	m	85			第 56 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 文字 15cm換 算 黄	m	79			第 57 号内訳書参照
カラー舗装	自転車ピクトグラム含む	箇所	10			第 58 号内訳書参照
道路付属施設工		式	1			
道路付属物工		式	1			
特殊ブロック舗装	線状ブロック 300mm×300mm×60mm	m2	14			第 59 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装	点状ブロック 300mm×300mm×60mm	m2	15			第 60 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘		m3	60			第 61 号内訳書参照
埋戻し		m3	10			第 62 号内訳書参照
掘削		m3	60			第 63 号内訳書参照
舗装版取壊し工		式	1			
舗装版切断	t=150mm以下	m	670			第 64 号内訳書参照
舗装版取壊し	車道部	m2	55			第 65 号内訳書参照
舗装版取壊し	歩道部	m2	280			第 66 号内訳書参照
排水構造物撤去工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去	一般部 エプロン部撤去 含む	m	11			第 67 号内訳書参照
歩車道境界ブロック撤去	すり付け部 エプロン部 撤去含む	箇所	5			第 68 号内訳書参照
歩車道境界ブロック撤去	切下げ部 エプロン部撤 去含む	m	50			第 69 号内訳書参照
L形街渠撤去	一般部	m	18			第 70 号内訳書参照
L形街渠撤去	すり付け部	箇所	10			第 71 号内訳書参照
L形街渠撤去	切下げ部	m	20			第 72 号内訳書参照
L形街渠柵撤去	切下げ部	基	6			第 73 号内訳書参照
鉄筋コンクリート管撤去	φ 150mm	m	80			第 74 号内訳書参照
人孔蓋高調整モルタル撤去	既設調整モルタル t=100mm	m3	0.02			第 75 号内訳書参照
道路付属施設撤去工		式	1			
車止めポスト撤去		本	21			第 76 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック舗装撤去工		式	1			
特殊ブロック舗装撤去		m2	28			第 77 号内訳書参照
縁石撤去工		式	1			
植樹柵ブロック撤去		m	2			第 78 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			
路床廃材運搬	処理場へ L=5.5km	m3	30			第 79 号内訳書参照
路床廃材処分		m3	35			第 80 号内訳書参照
路盤廃材運搬	鉦淬 処理場へ L=5.5km	m3	520			第 81 号内訳書参照
路盤廃材処理	鉦淬	m3	522			第 82 号内訳書参照
路盤廃材運搬	処理場へ L=5.5km	m3	80			第 83 号内訳書参照
路盤廃材処理		m3	77			第 84 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬	処理場へ L=5.5km	m3	209			第 85 号内訳書参照
アスファルト切削殻運搬	処理場へ L=5.5km	m3	172			第 86 号内訳書参照
アスファルト殻処分		m3	381			第 87 号内訳書参照
コンクリート殻運搬	コンクリート殻（有筋二次） 処理場へ L=5.5km	m3	4			第 88 号内訳書参照
コンクリート殻処分	コンクリート殻（有筋二次）	m3	4			第 89 号内訳書参照
コンクリート殻運搬	コンクリート殻（無筋） 処理場へ L=5.5km	m3	18			第 90 号内訳書参照
コンクリート殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	18			第 91 号内訳書参照
舗装版切断排水運搬	処理場へ L=28.1km	回	2			第 92 号内訳書参照
舗装版切断排水処理		ℓ	1,591			第 93 号内訳書参照
スクラップ運搬	処理場へ L=2.2km	t	0.3			第 94 号内訳書参照
仮設工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮区画線工		式	1			
仮区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 中央線・車線境界線・ 停止線・横断歩道・矢印	m	1,270			第 95 号内訳書参照
仮区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 車線境界線・ 交差点誘導線	m	111			第 96 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員	昼間	人日	300			第 97 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費	切削機	回	1			第 98 号内訳書参照
技術管理費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌分析費（千葉県残土条例）		検体	1			第 99 号内訳書参照
六価クロム溶出試験		検体	2			既設路床(1)、購入土(1) 第 100 号内訳書参照
室内配合試験		箇所	2			第 101 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
各種費用		式	1			

本 工 事 内 訳 書

15 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除		式	1			
スクラップ		式	1			
スクラップ		式	1			第 102 号内訳書参照
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

試掘

舗装復旧

W=1.0m、L=1.0m、D=0.65m

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)スラク [*] 入 t=50mm	m2	1			第 1 号単価表参照
路盤費 下層路盤（歩道部）	RC-40 t=600mm	m2	1			第 2 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 2 号 内訳書

改良土工：施工費

仮表層まで即日復旧

改良土厚 t=1000mm 添加量：50kg/m3

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土工施工費 改良土工	舗装版撤去～仮表層まで復旧	m2	100	100 m2 当り		施工費 第 3 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 3 号 内訳書

改良土工：材料費

仮表層まで即日復旧

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床材材料費 砂	再生	m3	25.94			不足土 平均t=195mm
路盤材材料費 再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	17.78			RC-40 t=140mm
路盤材材料費 再生粒度調整碎石	R M - 4 0	m3	16.51			RM-40 t=130mm
AS材料費 アスファルト合材（熔融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 2 0	t	12.57			再生粗粒度As（20）スラグ入 t=50mm
AS材料費 アスファルト合材（熔融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン 2 0	t	21.37			改質II型再生粗粒度As（20）スラグ入 t=85mm
AS材料費 アスファルト合材（熔融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	12.57			再生密粒度As（20）スラグ入 t=50mm
固化材費 固化材	特殊土用 発塵抑制型	t	6			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 4 号 内訳書

路盤置換工：施工費

仮表層まで即日復旧
CAE路盤厚t=250mm

56 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削積込費 とりこわし掘削積込		m2	100			第 4 号単価表参照
不陸整正費 不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	100			第 5 号単価表参照
路盤施工費 路盤の敷均し転圧	CAE路盤厚t=250mm	m2	100			第 6 号単価表参照
基層施工費 舗装の敷均し転圧	基層t=50mm	m2	100			第 7 号単価表参照
中間層施工費 舗装の敷均し転圧	中間層t=85mm(平均)	m2	100			第 8 号単価表参照
仮表層施工費 舗装の敷均し転圧	仮表層t=50mm	m2	100			第 9 号単価表参照
計	56 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

路盤置換工：材料費

仮表層まで即日復旧

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材材料費 安定処理路盤	セメント・アスファルト乳剤 マイルドベース	t	66.68			
路盤材運搬費 土砂等運搬	工場から現場まで L=25.7km	m3	31.75			第 10 号単価表参照
AS材料費 アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 2 0	t	12.57			
AS材料費 アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン 2 0	t	21.37			
AS材料費 アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	12.57			
諸雑費 諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

単粒度碎石置換

単粒度碎石7号 t=300mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 下層路盤（歩道部）	1層施工	m2	100			第 11 号単価表参照
路盤材材料費 単粒度碎石	7号5－2. 5mm	m3	38.1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

吸出し防止シート設置

ナイロン・ポリエステル系織布
引張強度2940N/3cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置費 吸出し防止材設置		m2	100			第 12 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

路盤工

RC-40 t=100mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 下層路盤（歩道部）		m2	100			第 13 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

表層

開粒度アスコン t=50mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（歩道部）		m2	100			第 14 号単価表参照
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

切削オーバーレイ(1)

改質Ⅱ型再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 切削オーバーレイ		m2	1			第 15 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

切削オーバーレイ(2)

半たわみ性舗装：改質H型開粒度As(13)
t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 切削オーバーレイ		m2	1			第 16 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

切削オーバーレイ(3)

改質Ⅱ型再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm
改質Ⅱ型再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 切削オーバーレイ		m2	1			第 17 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

セメントミルク浸透

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透費 セメントミルク浸透		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

下層路盤

RC-40 t=254mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

上層路盤

RM-40 t=120mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 20 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 16 号 内訳書

基層

再生アスファルト安定処理(30)スラグ 入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 21 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

基層

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 18 号 内訳書

中間層

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 中間層（車道・路肩部）		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

仮表層

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

上層路盤

RM-40 t=200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

基層

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 22 号 内訳書

中間層

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 中間層（車道・路肩部）		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

仮表層

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 24 号 内訳書

下層路盤

RC-40 t=85mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 26 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 25 号 内訳書

上層路盤

RM-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 27 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 26 号 内訳書

基層

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 27 号 内訳書

仮表層

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	1			第 1 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

表層

開粒度アスコン t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装費 表層（歩道部）		m2	1			第 14 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 29 号 内訳書

下層路盤

RC-40 t=150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 28 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 30 号 内訳書

導水縁石 (CAE交差点部)

φ 125 切下げ部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水縁石設置費 フレキストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m	10			第 29 号単価表参照
基礎碎石費 安定処理路盤	セメント・アスファルト乳剤 マイルドベース	t	1.13			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 31 号 内訳書

導水縁石

φ 125 切下げ部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水縁石設置費 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	10			第 30 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 内訳書

歩車道境界ブロック

一般部
エプロン打設含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置費 歩車道境界ブロック		m	10			第 31 号単価表参照
歩車道境界ブロック材料費 両面歩車道境界ブロック	一般部 (FS-C) 155/210×H300×L600	本	14.5			
歩車道境界ブロック材料費 両面歩車道境界ブロック	一般部 (FS-C) 水抜き型 155/210×H300×L600	本	2			
コンクリート費 コンクリート	18-8-25(20)-BB 小型構造物	m3	1.099			第 32 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	4.55			第 33 号単価表参照
基礎碎石費 基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	6			第 34 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 33 号 内訳書

歩車道境界ブロック

すりつけ部
エプロン打設含む

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置費 歩車道境界ブロック		m	6			第 31 号単価表参照
歩車道境界ブロック材料費 両面歩車道境界ブロック	すりつけ部 (FS-C) 1本斜 155/210×H300×L600	本	10			
コンクリート費 コンクリート	18-8-25(20)-BB 小型構造 物	m3	0.66			第 32 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	2.73			第 33 号単価表参照
基礎碎石費 基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	3.6			第 34 号単価表参照
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 34 号 内訳書

L 形街渠 (CAE交差点部)

一般部
エプロン打設含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック	A型 片面 150/170×200×600	m	10			第 35 号単価表参照
コンクリート費 コンクリート	18-8-25(20)-BB 小型構造物	m3	1.095			第 32 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	3			第 33 号単価表参照
基礎碎石施工費 基礎碎石	CAE路盤 t=150mm 施工費	m2	6.65			第 36 号単価表参照
基礎碎石材料費 安定処理路盤	セメント・アスファルト乳剤 マイルドベース	t	2.51			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 35 号 内訳書

L 形街渠 (CAE交差点部)

すりつけ部
エプロン打設含む

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック	すりつけ部 1本斜 150/170×H70/200×L600	m	6			第 37 号単価表参照
コンクリート費 コンクリート	18-8-25(20)-BB 小型構造物	m3	0.657			第 32 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	1.8			第 33 号単価表参照
基礎碎石施工費 基礎碎石	CAE路盤 t=150mm 施工費	m2	3.99			第 36 号単価表参照
基礎碎石材料費 安定処理路盤	セメント・アスファルト乳剤 マイルドベース	t	1.51			
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 36 号 内訳書

L 形街渠

一般部
エプロン打設含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック	A型 片面 150/170×200×600	m	10			第 35 号単価表参照
コンクリート費 コンクリート	18-8-25(20)-BB 小型構造物	m3	1.095			第 32 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	3			第 33 号単価表参照
基礎碎石費 基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	6.65			第 34 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 37 号 内訳書

L 形街渠

すりつけ部
エプロン打設含む

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック	すりつけ部 1本斜 150/170×H70/200×L600	m	6			第 37 号単価表参照
コンクリート費 コンクリート	18-8-25(20)-BB 小型構造物	m3	0.657			第 32 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	1.8			第 33 号単価表参照
基礎碎石費 基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	3.99			第 34 号単価表参照
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 38 号 内訳書

横断管

遠心ボックスカルバート φ150mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠心ボックスカルバート費 鉄筋コンクリート台付管		m	10			第 38 号単価表参照
敷モルタル費 モルタル練		m ³	0.05			第 39 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 39 号 内訳書

塩ビ管

硬質塩化ビニル管（薄肉管）
VP φ 150mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管設置費 暗渠排水管		m	10			第 40 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 内訳書

導水縁石柵 (CAE交差点部)

ライン導水ブロック F 型

切り下げ部 バリアフリー $\phi 125 \times L600$

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵施工費 プレキャスト集水柵	導水縁石柵	基	10			第 41 号単価表参照
集水柵材料費 プレキャスト集水柵 (材料費)	導水縁石柵	基	10			第 42 号単価表参照
基礎碎石費 安定処理路盤	セメント・アスファルト乳剤 マイルドベース	t	0.68			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 41 号 内訳書

導水縁石柵

ライン導水ブロック F 型
切り下げ部 バリアフリー $\phi 125 \times L600$

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵施工費 プレキャスト集水柵	導水縁石柵	基	10			第 43 号単価表参照
集水柵材料費 プレキャスト集水柵 (材料費)	導水縁石柵	基	10			第 44 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 42 号 内訳書

導水縁石深型柵（CAE交差点部）

ライン導水ブロック F 型
切り下げ部 バリアフリー $\phi 125 \times L600$

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵施工費 プレキャスト集水柵	導水縁石深型柵	基	10			第 45 号単価表参照
集水柵材料費 プレキャスト集水柵（材料費）	導水縁石深型柵	基	10			第 46 号単価表参照
基礎碎石費 安定処理路盤	セメント・アスファルト乳剤 マイルドベース	t	0.68			
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 43 号 内訳書

導水縁石深型柵

ライン導水ブロック F 型
切り下げ部 バリアフリー $\phi 125 \times L600$

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水柵施工費 プレキャスト集水柵	導水縁石深型柵	基	10			第 47 号単価表参照
集水柵材料費 プレキャスト集水柵 (材料費)	導水縁石深型柵	基	10			第 48 号単価表参照
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 44 号 内訳書

作業土工

舗装復旧

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤費 上層路盤	RM-40 t=60mm	m2	1.3			第 49 号単価表参照
アスファルト舗装費 基層（車道・路肩部）	再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm	m2	1.3			第 50 号単価表参照
アスファルト舗装費 中間層（車道・路肩部）	再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm	m2	1.3			第 51 号単価表参照
アスファルト舗装費 仮表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm	m2	1.3			第 52 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 45 号 内訳書

人孔蓋交換

浦安市雨水用 铸铁蓋 φ 600

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋撤去費 蓋(受枠とも)	調整コンクリートブロック据付工	組	1			第 53 号単価表参照
調整リング材料費 調整リング	t=50mm	個	1			
調整金具材料費 緊結ボルトセット	受枠変形防止材 ボルト・ナット等	組	1			
調整モルタル材料費 蓋調整用モルタル	無収縮 25kg/袋	袋	1			
蓋材料費 マンホール鉄蓋 (浮上・飛散防止型)	径 600mm T-25 ダクタイル铸铁製	組	1			
蓋設置費 蓋(受枠とも)	調整コンクリートブロック据付工	組	1			第 54 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 46 号 内訳書

植樹柵ブロック

発生品再利用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹柵ブロック設置費 地先境界ブロック		m	10			第 55 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 47 号 内訳書

車止め設置（土中式）

H型 φ101.6mm H=850mm 単柱型
タークフライン 反射テープ付

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め施工費 H型ボラード設置工	単柱型 φ101.6mm H=850mm タ ークフライン 反射テープ付 土 中式 単管	本	1			
車止め材料費 ボラード H型	単柱型 φ101.6mm H=850mm タ ークフライン 反射テープ付 土 中式	本	1			
充填材費 再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.01			
アスファルト削孔費 アスファルト削孔	φ110以上128mm未満	孔	1			切断排水処理費は別途計上 第 56 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 48 号 内訳書

車止め設置 (C0基礎式)

H型 φ101.6mm H=850mm 単柱型
タワークラウン 反射テープ付

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置費 H型ボラード設置工	単柱型 φ101.6mm H=850mm タ ワークラウン 反射テープ付 C0 基礎式 単管	本	10			
車止め材料費 ボラード H型	単柱型 φ101.6mm H=850mm タ ワークラウン 反射テープ付 コ ンクリート独立基礎	本	10			
コンクリート費 コンクリート	21-8-25(20)-BB 小型構造 物	m3	1.951			第 57 号単価表参照
型枠費 型枠	小型構造物	m2	12			第 33 号単価表参照
基礎碎石費 基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	3.6			第 34 号単価表参照
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 49 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 白 中央線・
外側線・車線境界線・自転車通行帯分離線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 58 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 50 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 20cm
白 中央線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 59 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 51 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 白 車線境界線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 60 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 52 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 20cm 白 交差点誘導線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 61 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 53 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 白 車線境界線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 62 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 54 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 45cm 白 交差点誘導線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 63 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 55 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 白
停止線・横断歩道

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 64 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 56 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印 15cm換算 白

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 65 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 57 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 文字 15cm換算 黄

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 66 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 58 号 内訳書

カラー舗装

自転車ピクトグラム含む

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カラー舗装費 カラー舗装	自転車ピクトグラム含む	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 59 号 内訳書

特殊ブロック舗装

線状ブロック 300mm×300mm×60mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装費 特殊ブロック舗装		m2	1			第 67 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 60 号 内訳書

特殊ブロック舗装

点状ブロック 300mm×300mm×60mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装費 特殊ブロック舗装		m2	1			第 68 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 61 号 内訳書

床掘

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り費 床掘り		m3	1			第 69 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 62 号 内訳書

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 70 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 63 号 内訳書

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			第 71 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 64 号 内訳書

舗装版切断

t=150mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	100			第 72 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 65 号 内訳書

舗装版取壊し

車道部

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 73 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 66 号 内訳書

舗装版取壊し

歩道部

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 74 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 67 号 内訳書

歩車道境界ブロック撤去

一般部
エプロン部撤去含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 75 号単価表参照
エプロン部撤去費 構造物とりこわし		m ³	1.139			第 76 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 68 号 内訳書

歩車道境界ブロック撤去

すり付け部
エプロン部撤去含む

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	6			第 75 号単価表参照
エプロン部撤去費 構造物とりこわし		m ³	0.683			第 76 号単価表参照
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 69 号 内訳書

歩車道境界ブロック撤去

切下げ部
エプロン部撤去含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 75 号単価表参照
エプロン部撤去費 構造物とりこわし		m ³	1.139			第 76 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 70 号 内訳書

L形街渠撤去

一般部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 75 号単価表参照
エプロン部撤去費 構造物とりこわし		m ³	1. 129			第 76 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

L形街渠撤去

すり付け部

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	6			第 75 号単価表参照
エプロン部撤去費 構造物とりこわし		m ³	0.677			第 76 号単価表参照
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 72 号 内訳書

L形街渠撤去

切下げ部

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 75 号単価表参照
エプロン部撤去費 構造物とりこわし		m ³	1.129			第 76 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 73 号 内訳書

L形街渠柵撤去

切下げ部

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁塊撤去費 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	0.6			第 77 号単価表参照
街渠柵撤去費 構造物とりこわし		m3	0.525			第 78 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 74 号 内訳書

鉄筋コンクリート管撤去

φ 150mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管撤去費 ヒューム管（B形管）		m	10			第 79 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 75 号 内訳書

人孔蓋高調整モルタル撤去

既設調整モルタル t=100mm

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル取壊し費 構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3	1			第 80 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 76 号 内訳書

車止めポスト撤去

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去費 車止めポスト設置		本	0.5			第 81 号単価表参照
基礎C0撤去費 構造物とりこわし		m3	0.03			第 76 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 77 号 内訳書

特殊ブロック舗装撤去

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装撤去費 特殊ブロック舗装		m2	1			第 82 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 78 号 内訳書

植樹柵ブロック撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹柵ブロック撤去費 地先境界ブロック撤去		m	1			第 83 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 79 号 内訳書

路床廃材運搬

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床廃材運搬費 土砂等運搬	処理場へ L=5.5km	m3	1			第 84 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 80 号 内訳書

路床廃材処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床廃材処分費 土砂処分費		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 81 号 内訳書

路盤廃材運搬

鉾津 処理場へ L=5.5km

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費 土砂等運搬	処理場へ L=5.5km	m3	100			第 85 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 82 号 内訳書

路盤廃材処理

鉦淬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉦淬処分費 路盤スラグ処分費	クラッシャー・粒調スラグ (2.06t/m3)	m3	1			
計	1 m3 当り					

第 83 号 内訳書

路盤廃材運搬

処理場へ L=5.5km

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬費 土砂等運搬	処理場へ L=5.5km	m3	100			第 84 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 84 号 内訳書

路盤廃材処理

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費 路盤廃材処分費	葛南	t	204			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 85 号 内訳書

アスファルト殻運搬

処理場へ L=5.5km

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AS殻運搬費 殻運搬	処理場へ L=5.5km	m3	100			第 86 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 86 号 内訳書

アスファルト切削殻運搬

処理場へ L=5.5km

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AS切削殻運搬費 殻運搬（路面切削）	処理場へ L=5.5km	m3	100			第 87 号単価表参照
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 87 号 内訳書

アスファルト殻処分

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AS殻処分費 A S 廃材処分費	葛南	t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 88 号 内訳書

コンクリート殻運搬

コンクリート殻（有筋二次）
処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋二次C0殻運搬費 殻運搬	処理場へ L=5.5km	m3	1			第 88 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 89 号 内訳書

コンクリート殻処分

コンクリート殻（有筋二次）

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋二次C0殻処分費 有筋 2 次処分費	葛南	t	250			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 90 号 内訳書

コンクリート殻運搬

コンクリート殻（無筋）
処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C0殻運搬費 殻運搬	処理場へ L=5.5km	m3	1			第 89 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 91 号 内訳書

コンクリート殻処分

コンクリート殻（無筋）

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
C0殻処分費 無筋C o 処分費	葛南	t	235			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 92 号 内訳書

舗装版切断排水運搬

処理場へ L=28.1km

1 回 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切断排水運搬費 アスファルト舗装切断排水運搬費	汚泥及びアルカリ廃水(1.0m ³ /回)	回	1			
計	1 回 当 り					

第 93 号 内訳書

舗装版切断排水処理

1 0 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切断排水処理費 アスファルト舗装切断排水処理費	汚泥及びアルカリ廃水 処分量 334L以上	0	1			
計	1 0 当り					

第 94 号 内訳書

スクラップ運搬

処理場へ L=2.2km

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ積込・荷卸費 現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1			第 90 号単価表参照
スクラップ運搬費 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 91 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 95 号 内訳書

仮区画線

ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 中央線・
車線境界線・停止線・横断歩道・矢印

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 92 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 96 号 内訳書

仮区画線

ペイント式 水性型 破線 15cm 常温
車線境界線・交差点誘導線

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 93 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 97 号 内訳書

交通誘導警備員

昼間

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 94 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 98 号 内訳書

建設機械運搬費

切削機

1 回 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 95 号単価表参照
計	1 回 当 り					

第 99 号 内訳書

土壌分析費（千葉県残土条例）

1 検体 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌分析費 地質試験（土壌分析）	千葉県残土条例（溶出28項目 +含有量2項目） 令和8年度 6月更新	式	1			第 96 号単価表参照
計	1 検体 当り					

第 100 号 内訳書

六価クロム溶出試験

1 検体 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試験費 六価クロム溶出試験		検体	1			
計	1 検体 当り					

第 101 号 内訳書

室内配合試験

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試験費 土の一軸圧縮試験		供試体	18			3モールド/配合、1週・4週強度、3配合分
供試体作製費 安定処理土の供試体作製費	締固めをしない供試体 6 供試体/配合	配合	3			第 97 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 102 号 内訳書

スクラップ

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費 スクラップ費	鉄H S	t	0.07			人孔蓋
スクラップ費 スクラップ費	鉄H 2	t	0.27			車止め
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン13	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 1 号 単価表

表層（車道・路肩部）

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 2 号 単価表

下層路盤（歩道部）

RC-40 t=600mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			

第 2 号 単価表

下層路盤（歩道部）

RC-40 t=600mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

改良土工

舗装版撤去～仮表層まで復旧

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	日	2			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	日	2			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	日	2			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	2			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	2			
土木一般世話役		人	2			
普通作業員		人	6			
特殊作業員		人	6			
計	100 m2 当り					

第 4 号 単価表

とりこわし掘削積込

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.322			
特殊作業員		人	0.965			
普通作業員		人	1.287			
(コンクリート圧砕装置ベースマシン)	バックホウ運転	日	0.611			
コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅 730mm 破砕力 600kN	日	0.611			
バックホウ運転		日	0.737			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 5 号 単価表

不陸整正

(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058			
特殊作業員		人	0.173			
普通作業員		人	0.231			
小型バックホウ運転		日	0.219			
タイヤローラ運転		日	0.152			
振動ローラ運転		日	0.152			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 6 号 単価表

路盤の敷均し転圧

CAE路盤厚t=250mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116			
特殊作業員		人	0.347			
普通作業員		人	0.462			
小型バックホウ運転		日	0.438			
タイヤローラ運転		日	0.304			
振動ローラ運転		日	0.304			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 7 号 単価表

舗装の敷均し転圧

基層t=50mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074			
特殊作業員		人	0.223			
普通作業員		人	0.297			
タイヤローラ運転		日	0.196			
振動ローラ運転		日	0.196			
アスファルトフィニッシャ運転	(ホイール型)	日	0.409			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 8 号 単価表

舗装の敷均し転圧

中間層t=85mm(平均)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.149			
特殊作業員		人	0.446			
普通作業員		人	0.594			
タイヤローラ運転		日	0.391			
振動ローラ運転		日	0.391			
アスファルトフィニッシャ運転	(ホイール型)	日	0.818			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 9 号 単価表

舗装の敷均し転圧

仮表層t=50mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074			
特殊作業員		人	0.223			
普通作業員		人	0.297			
タイヤローラ運転		日	0.196			
振動ローラ運転		日	0.196			
アスファルトフィニッシャ運転	(ホイール型)	日	0.409			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 単価表

土砂等運搬

工場から現場まで L=25.7km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1層施工

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
路盤材		%	Z1			積算単価計上なし

第 11 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1層施工

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表

吸出し防止材設置

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
吸出し防止シート	ナイロン・ポリエステル系織布 引張強度2940N/3cm	%	Z1			
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コ ンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 13 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4～3.0m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	開粒度アスコン 13	%	Z1			

第 14 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			
特殊作業員		人	0.33			
普通作業員		人	0.549			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン13	t	12.573			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
路面切削機運転		日	0.11			
路面清掃車運転		日	0.11			
アスファルトフィニッシャ運転		日	0.11			
ロードローラ運転		日	0.11			
タイヤローラ運転		日	0.11			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			

第 15 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11			
特殊作業員		人	0.33			
普通作業員		人	0.549			
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物 (13)	t	10.379			
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L	43			
路面切削機運転		日	0.11			
路面清掃車運転		日	0.11			
アスファルトフィニッシャ運転		日	0.11			
ロードローラ運転		日	0.11			
タイヤローラ運転		日	0.11			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			

第 16 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 17 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199			
特殊作業員		人	0.596			
普通作業員		人	0.994			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン13	t	12.573			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12.573			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
路面切削機運転		日	0.199			
路面清掃車運転		日	0.199			
アスファルトフィニッシャー運転		日	0.199			
ロードローラ運転		日	0.199			

第 17 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日	0.199			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 18 号 単価表

セメントミルク浸透

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.0t	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4t	%	K2			
散水車 [トラック架装型]	3800L	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 18 号 単価表

セメントミルク浸透

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 19 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホ（クローラ型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 19 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 20 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コ ンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 20 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 21 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生 AS 安定処理（30）	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

第 21 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 22 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 20	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	Z2			

第 22 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 23 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 20	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			

第 23 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 24 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン パインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 24 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 25 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 20	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			

第 25 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 26 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コ ンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 26 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 27 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン パインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 27 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 28 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コン パインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 28 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 29 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手(特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
導水縁石	φ125mm 切下げ部	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 29 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m 当り					

第 30 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
導水縁石	φ125mm 切下げ部	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 30 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m 当り					

第 31 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック		%	Z1			積算単価計上なし
軽油		%	Z2			
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

コンクリート

18-8-25(20)-BB 小型構造物

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 33 号 単価表

型枠

小型構造物

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

第 34 号 単価表

基礎碎石

RC-40 t=100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 34 号 単価表

基礎碎石

RC-40 t=100mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

第 35 号 単価表

歩車道境界ブロック

A型 片面 150/170×200×600

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A)	%	Z1			
	1 m 当り					

第 36 号 単価表

基礎碎石

CAE路盤 t=150mm

施工費

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
碎石		%	Z1			積算単価計上なし
軽油		%	Z2			

第 36 号 単価表

基礎碎石

CAE路盤 t=150mm
施工費

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

第 37 号 単価表

歩車道境界ブロック

すりつけ部 1本斜
150/170×H70/200×L600

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
片面歩車道境界ブロック	すりつけ部 1本斜 150/170×H70/200×L600	%	Z1			
	1 m 当り					

第 38 号 単価表

鉄筋コンクリート台付管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第 1 次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
遠心ボックスカルバート	呼び径150mm	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 38 号 単価表

鉄筋コンクリート台付管

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m 当り					

第 39 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

第 40 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 5 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 41 号 単価表

プレキャスト集水桝

導水縁石桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 42 号 単価表

プレキャスト集水桝（材料費）

導水縁石桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
導水縁石桝	ライン導水ブロック F 型 切り下げ部 バリアフリー φ125×L600	%	Z1			
	1 基 当り					

第 43 号 単価表

プレキャスト集水桝

導水縁石桝

1 基 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 44 号 単価表

プレキャスト集水桝（材料費）

導水縁石桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
導水縁石桝	ライン導水ブロック F 型 切り下げ部 バリアフリー φ125×L600	%	Z1			
	1 基 当り					

第 45 号 単価表

プレキャスト集水桝

導水縁石深型桝

1 基 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 46 号 単価表

プレキャスト集水桝（材料費）

導水縁石深型桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
導水縁石深型桝	ライン導水ブロック F 型 切り下げ部 バリアフリー φ125×L600	%	Z1			
	1 基 当り					

第 47 号 単価表

プレキャスト集水桝

導水縁石深型桝

1 基 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 48 号 単価表

プレキャスト集水桝（材料費）

導水縁石深型桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
導水縁石深型桝	ライン導水ブロック F 型 切り下げ部 バリアフリー φ125×L600	%	Z1			
	1 基 当り					

第 49 号 単価表

上層路盤

RM-40 t=60mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コ ンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生粒度調整碎石	RM-40	%	Z1			

第 49 号 単価表

上層路盤

RM-40 t=60mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 50 号 単価表

基層（車道・路肩部）

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン20	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

第 50 号 単価表

基層（車道・路肩部）

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

第 51 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン20	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 51 号 単価表

中間層（車道・路肩部）

再生粗粒度As(20)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 52 号 単価表

仮表層（車道・路肩部）

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン13	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 52 号 単価表

仮表層（車道・路肩部）

再生密粒度As(13)スラグ入 t=50mm

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 53 号 単価表

蓋(受枠とも)

調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04			
特殊作業員		人	0.04			
普通作業員		人	0.08			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.04			
諸雑費		式	1			
計	1 組 当り					

第 54 号 単価表

蓋(受枠とも)

調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13			
特殊作業員		人	0.13			
普通作業員		人	0.26			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0.13			
諸雑費		式	1			
計	1 組 当り					

第 55 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			
バックホウ (クローラ) 〔標準〕	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手 (特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
地先境界ブロック		%	Z1			積算単価計上なし

第 55 号 単価表

地先境界ブロック

1 m 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			
	1 m 当り					

第 56 号 単価表

アスファルト削孔

φ 110以上128mm未満

100 孔 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	2			
ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 m m スタンダード	個	2			
コンクリート穿孔機	最大穿孔径25cm	日	2. 6			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	100 孔 当り					
	1 孔 当り					

第 57 号 単価表

コンクリート

21-8-25(20)-BB 小型構造物

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 58 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 59 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	760			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	33			
接着用プライマー	区画線用	kg	33			
軽油		L	43			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 60 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 61 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	760			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	33			
接着用プライマー	区画線用	kg	33			
軽油		L	49			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 62 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 63 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	80			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 64 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	89			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 65 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			
軽油		L	120			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 66 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ [※] 15~18 黄 鉛・フリ	kg	684			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	30			
接着用プライマー	区画線用	kg	30			
軽油		L	120			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 67 号 単価表

特殊ブロック舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
ブロック工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
視覚障がい者誘導用ブロック	誘導ブロック（線状） 300×300×60	%	Z1			
	1 m2 当り					

第 68 号 単価表

特殊ブロック舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
ブロック工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
視覚障がい者誘導用ブロック	警告ブロック（点状） 300×300×60	%	Z1			
	1 m2 当り					

第 69 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 70 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 70 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

第 71 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 72 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 73 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 74 号 単価表

舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 75 号 単価表

歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 76 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 77 号 単価表

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手(特殊)		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 78 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 79 号 単価表

ヒューム管（B形管）

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 80 号 単価表

構造物とりこわし

無筋コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 81 号 単価表

車止めポスト設置

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
材料構成比		%	Z			
材料費		%	Z1			積算単価計上なし
	1 本 当り					

第 82 号 単価表

特殊ブロック舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
ブロック工		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
	1 m2 当り					

第 83 号 単価表

地先境界ブロック撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 84 号 単価表

土砂等運搬

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 85 号 単価表

土砂等運搬

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 86 号 単価表

殻運搬

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 87 号 単価表

殻運搬（路面切削）

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 88 号 単価表

殻運搬

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 89 号 単価表

殻運搬

処理場へ L=5.5km

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 90 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 91 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

第 92 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 常温 型	水性型 1種A 白	L	50			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39			
軽油		L	33			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 93 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 常温 型	水性型 1種A 白	L	50			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39			
軽油		L	40			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 94 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

第 95 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					

第 96 号 単価表

地質試験（土壌分析）

千葉県残土条例（溶出28項目+含有量2項目）

令和8年度 6月更新

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ポリ塩化ビフェニール（PCB）	地質分析（溶出試験）	検体	1			
13項目	地質分析（溶出試験）	検体	1			

第 96 号 単価表

地質試験（土壌分析）

千葉県残土条例（溶出28項目+含有量2項目）

令和8年度 6月更新

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（含有量試験）	検体	1			
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1			
計	1 式 当り					

第 97 号 単価表

安定処理土の供試体作製費

締固めをしない供試体 6 供試体/配合

1 配合 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査員		人	0.125			試料調整
地質調査員		人	0.125			配合・混合
地質調査員		人	0.25			供試体作製
地質調査員		人	0.375			養生
器具償却費		式	1			
機械等損料		式	1			
消耗品		式	1			
水道光熱費		式	1			
計	1 配合 当り					