

見積一覧

工 事 名

船橋市宮本2丁目14番地先道路改良関連新船橋橋添架管架替工事

工事場所

船橋市宮本2丁目14番地先

材料・製作費

コード	名称	規格	形状・寸法	単位	摘要	採用単価	金額(円)
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×45°×350/189L	本			619,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×45°×457/189L	本			667,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×90°×999/305L	本			1,069,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×87'43"×851/293L	本			1,006,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×90°×457/2330L	本			1,797,000
W9999	リングサポート付直管	SUS316+ 無機質系塗装	300A×6.5t×4000L	本			1,904,000
W9999	直管	SUS316+ 無機質系塗装	300A×6.5t×4000L	本			1,763,000
W9999	フランジT字乙字管	SUS316+ 無機質系塗装	300A×80A×2-3'21'53"×890/2558/792L	本			2,262,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×90°×305/931L	本			1,035,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×88'16'32"×296/3948L	本			2,295,000
W9999	曲管	SUS316+PU	300A×6.5t×45°×189/1065L	本			916,000
W9999	支持金具A	SS+SGメッキ	300A用	組			147,000
W9999	支持金具B	SS+SGメッキ	300A用	組			147,000
W9999	支持金具C	SS+SGメッキ	300A用	組			206,000
W9999	支持金具D	SS+SGメッキ	300A用	組			206,000
W9999	固定金具	SS+SGメッキ	300A(リングサポート)用	組			423,000
W9999	ブレース材A	SS+SGメッキ	L-65×65×6×1820L	組			193,000
W9999	ブレース材B	SS+SGメッキ	L-65×65×6×1980L	組			197,000
W9999	歩行防止柵	SUS316	300A用	組			366,000
W9999	伸縮管(ヘロース型)	SUS316	300A×700L(B×B) ±77(274)mm	基			2,892,000
W9999	絶縁型可とう管	FCD他	φ300(B×U) ×1930L	基			3,823,000
W9999	不凍急排形空気弁	SUS316	φ25(2種 7.5K)	基			413,000
W9999	絶縁ホルド・ハット	SUS316他	300A用	組			150,000

工事費

コード	名称	規格	形状・寸法	単位	摘要	採用単価	金額(円)
V1001	添架管架設工		300A	m			30,325
V1002	鋼管吊込み据付工		300A	m			2,437
V1003	ステンレス鋼管溶接工		300A×6.5t	箇所			223,436
V1010	現場溶接部洗浄工		300A	式	24箇所		684,000
V1004	鋼管外面塗装工		300A(ジョイントコート)	箇所			59,691
V1011	支持金具A、B設置工			式	23箇所		598,000
V1012	支持金具C、D設置工			式	2箇所		53,000
V1013	固定金具設置工		ブレース材設置含む	式	1箇所		113,000
V1005	伸縮管設置工		300A	組			82,665
V1006	可とう管設置工		φ300	基			35,301
V1007	空気弁設置工		φ25(人力施工)	基			5,943
V1014	足場工		添架用吊足場(安全ネット含) 設置・撤去	式			4,250,000
V1008	X線検査工		添架管、1000mm未満	枚			25,337
V1009	X線検査工		その他、1000mm未満	枚			40,540