

法肩保護工

項 目	計 算 式			
法肩保護工	延長	橋りょう控除	幅員	(川表・川裏) 両側
基礎碎石 RC-40 t=50mm	A=(600	－ 100) ×	0.5	× 2 = 500.0 m ²
堤防法肩防草工	延長	橋りょう控除	幅員	(川表・川裏) 両側
ブロック路肩用 1130*465*100 (目地モルタル含む)	L=(600	－ 100) ×	2	= 1000.0 m
	※延長100m×幅0.5m(間詰Co含む)=50.0m ² (/100m)			
	※ピン 1本/m (構造図参照)			
ブロック法面用 1020*995*80 (目地モルタル含む)	L=(600	－ 100) ×	2	= 1000.0 m
	※延長100m×幅0.995m=99.5m ² (/100m)			
	※ピン 2本/0.8m (構造図参照)			
	次項盛土量より			
土砂運搬 和田吉野川・和田川合流部 残土置場 0.9km	V= 20.0	×	1.11	= 22.2 m ³
	(地山土量/締固め後土量)			
築堤盛土	延長	橋りょう控除	平均断面	両側
	V=(600	－ 100) ×	0.02	× 2 = 20.0 m ³
アスファルト舗装工	延長	市道控除	平均幅員	
路盤 RC-40 t=100mm	A=(600	－ 20) ×	2.0	= 1160.0 m ²
表層 再生密粒As(13) t=50mm	A=(600	－ 20) ×	2.0	= 1160.0 m ²