

参考数量書

工事名 川越市立霞ヶ関北小学校受水槽ポンプ改修工事
工事場所 川越市伊勢原町 5 丁目 1 番地 1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 5. 8 箇月として算定しています。

単価は、令和 8 年 7 月最新版（執務並行単価）を適用しています。

震ヶ関北小学校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
加圧給水ポンプユニット PP-1 (材工共)	推定末端圧力一定制御, BL認定品 50φ×100φ×0.700m3/min×43〜37 m×3.7kW×3 相・電圧: 3φ200V 運転方式: 4台ローテーション3台並 列 付属品: 防振架台、圧力計、防凍ヒ ーター、制御盤(漏電遮断器等)他一 式	1	組			
緊急遮断弁 (材工共)	屋内用機械式 水道法性能基準適合品(ナイロンコー ティング) 呼び径: 65A 作動設定: 振動設定加速度2.0m/s ² 以上にて作動 付属品: リミットスイッチ(ポンプ 保護信号用)、地震感知器付	2	組			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 500kg以下	0.5	t			
↓配管類						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 100A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 13A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	2	m			
↓弁類						
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 15A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 50A	4	個			
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 65A	2	個			
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 100A	1	個			

[illegible]

震ヶ関北小学校 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
加圧給水ポンプユニット PP-1 撤去費	推定末端圧力一定制御(陸上、イン バータ方式) 65φ×80φ×0.400m3/min×43~37m ×(出力)5.5kW×2 相・電圧:3φ200V 運転方式:2台並列3台ローテーショ ン 防振架台、圧力計、制御盤(漏電遮 断器等)共	1	基			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.5	t			
↓配管類						
ラインク鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			
ラインク鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	2	m			
↓弁類						
緊急遮断弁 撤去	屋内用電気式 呼び径:65A 相・電圧:1φ200V 制御盤(ELB、接地端子、バ ックアップ用バッテリー、地震感知 器付)共	2	組			
弁類 撤去	再使用しない パタフライ弁 65A	5	個			
弁類 撤去	再使用しない パタフライ弁 100A	1	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 65A	4	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 100A	1	個			
↓保温撤去						
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	2	m			
計						

[illegible]

[illegible]

霞ヶ関北小学校						
ポンプ電源設備			新設工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
↓配線、ケーブル						
EM-CETケーブル	14mm2	3	m			
レジソジョイント	14mm2 -3C	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	3	m			
EM-ECTFケーブル	0.75mm2- 2C 管内	6.4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	1.5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm 白 温度計	3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm 緑 電磁弁	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C 管内	3	m			
↓電線管						
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	6.4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-36 露出	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-54 露出	3.5	m			
↓PB						
フルボックスSS-V形 (合成樹脂製)	200x200x150	2	個			
フルボックスSS-V形 (合成樹脂製)	100x100x100	2	個			
↓照明他						
LED照明器具	直付型 笠付 防湿防雨型	1	台			
換気扇用温度スイッチ		1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]